


COMUNE DI CASTELMEZZANO
PROVINCIA DI POTENZA



PROGETTO ESECUTIVO

| SCALA | DESCRIZIONE | ELABORATO |
|----------------------------------|--|---|
| //// ANNO: AGOSTO 2023 | Misura 4.3.1 Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli. Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione delle Strade Comunali: Manca - Tempa delle Forche Pagliaro Marcuccio - Serra Barcuta, Tempa del Muto - Collata e realizzazione di un nuovo tratto di Acquedotto rurale da C.da Vallone Caperrino a C.da Fica Camarra | R.04 COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA |

| RUP | PROGETTISTA |
|---|--|
| Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Canio CILLO UTC Comune di Castelmezzano | Il Progettista e direttore dei lavori Ing. Antonio CAFARELLA  |

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Misura 4.3.1- Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli. Messa in Sicurezza e rifunzionalizzazione delle Strade Comunali: Manca-Tempa delle Forche, Pagliaro Marcuccio-Serra Barcuta, Tempa del Muto-Collata e realizzazione nuovo tratto di Acquedotto rurale da C.da Vallone a C.da Fica Camarra.

COMMITTENTE: Comune di Castelmezzano

Castelmezzano, Agosto 2023

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 S.03.003.01 | Recinzione provvisoria modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 I° INTERVENTO II° INTERVENTO III° INTERVENTO | | 45,15 | | 2,000 | 90,30 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 2,000 | 20,00 | | |
| | | 4,00 | 5,00 | | 2,000 | 40,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 150,30 | 3,81 | 572,64 |
| 2 S.04.007.01 | Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere I° INTERVENTO II° INTERVENTO III° INTERVENTO | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 111,21 | 333,63 |
| 3 S.04.013.01 | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm I° INTERVENTO II° INTERVENTO III° INTERVENTO | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 469,33 | 1'407,99 |
| 4 S.02.002.01 | Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m I° INTERVENTO II° INTERVENTO III° INTERVENTO | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 4,17 | 37,53 |
| 5 S.02.003.01 | Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m I° INTERVENTO II° INTERVENTO III° INTERVENTO | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 5,36 | 48,24 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 2'400,00 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 2'400,00 |
| | Castelmezzano, Agosto 2023 | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |