

**COMUNE DI SAN FELE**  
**PROVINCIA DI POTENZA**

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Decreto Legge 14 gennaio 2020 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" - Efficientamento Pubblica Illuminazione e Messa in Sicurezza viabilità del Rione Torretta.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SAN FELE

Data, 02/09/2024

**IL TECNICO**  
Geom. Donatella Colangelo

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSIONI |                                                                                      |                                                                                                 |        | Quantità                                                                              | IMPORTI  |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | par.ug.    | lung.                                                                                | larg.                                                                                           | H/peso |                                                                                       | unitario | TOTALE   |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                      |                                                                                                 |        |                                                                                       |          |          |
|                     | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                      |                                                                                                 |        |                                                                                       |          |          |
|                     | <b>Lavori edili (Cat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                      |                                                                                                 |        |                                                                                       |          |          |
| 1<br>B.15.063.07    | Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia dosata a ... ntizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm 15x25<br>Cat 1 - Lavori edili  |            | 20,00                                                                                |                                                                                                 |        | 20,00                                                                                 |          |          |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                      |                                                                                                 |        | 20,00                                                                                 | 77,68    | 1'553,60 |
| 2<br>B.15.020.02    | Pietra da taglio segata per pavimentazioni del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere ... i con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con spessore da cm 4<br>Cat 1 - Lavori edili  |            | 5,30<br>4,60                                                                         | 1,800<br>2,000                                                                                  |        | 9,54<br>9,20                                                                          |          |          |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                      |                                                                                                 |        | 18,74                                                                                 | 181,13   | 3'394,38 |
| 3<br>B.04.006.01    | Compenso alla muratura di pietrame per faccia vista con sola stilatura incassata dei giunti con malta cementizia a q.li 6,00, compreso profilatura, eventuali tagli e scalpellature, da applicarsi alla superficie del paramento.<br>Cat 1 - Lavori edili                                                                                 |            | 2,00<br>3,00<br>3,20<br>2,50<br>2,00<br>2,00<br>2,80<br>1,20<br>6,00<br>3,00<br>1,10 | 1,200<br>0,700<br>0,500<br>0,800<br>4,200<br>1,000<br>0,600<br>0,900<br>0,800<br>0,400<br>0,500 |        | 2,40<br>3,15<br>1,60<br>2,00<br>10,08<br>2,00<br>1,68<br>1,08<br>3,84<br>1,56<br>0,55 |          |          |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                      |                                                                                                 |        | 29,94                                                                                 | 13,73    | 411,08   |
| 4<br>B.15.064.01    | Sovrapprezzo per bocciardatura cordoni in "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano. su una faccia<br>Cat 1 - Lavori edili                                                                                                                                                                                                   |            | 20,00                                                                                |                                                                                                 |        | 20,00                                                                                 |          |          |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                      |                                                                                                 |        | 20,00                                                                                 | 8,92     | 178,40   |
| 5<br>B.02.015.06    | Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... , opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o cemento, con recupero dei materiali puliti;<br>Cat 1 - Lavori edili |            | 5,30<br>4,60                                                                         | 1,800<br>2,000                                                                                  |        | 9,54<br>9,20                                                                          |          |          |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                      |                                                                                                 |        | 18,74                                                                                 | 7,93     | 148,61   |
| 6<br>B.25.003.01    | Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                      |                                                                                                 |        |                                                                                       |          |          |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                      |                                                                                                 |        |                                                                                       |          | 5'686,07 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                          | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          | 5'686,07 |
| 7<br>B.25.004.05         | zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica<br>Cat 1 - Lavori edili                                                                                                                                             | 25,00      |       |       | 2,200  | 55,00    |          |          |
|                          | SOMMANO mc/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 55,00    | 2,06     | 113,30   |
|                          | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06<br>Cat 1 - Lavori edili | 2,20       |       |       | 35,000 | 77,00    |          |          |
|                          | SOMMANO ql                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 77,00    | 3,22     | 247,94   |
| 8<br>B.06.009.02         | Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compres ... zzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm.<br>Cat 1 - Lavori edili |            |       |       |        |          |          |          |
|                          | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 0,00     | 19,03    | 0,00     |
| 9<br>B.05.039.01         | Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.<br>Cat 1 - Lavori edili                  |            |       |       |        |          |          |          |
|                          | SOMMANO kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 0,00     | 2,05     | 0,00     |
| 10<br>A.01.009.01        | motocarriola cingolata con motore a benzina o diesel monocilindrico, avviamento elettricola e trasmissione idraulica da 5 hp a 10 hp, a caldo<br>Cat 1 - Lavori edili                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 20,00    |          |          |
|                          | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 20,00    | 41,56    | 831,20   |
| 11<br>A.01.018.07        | Betoniera a bicchiere, per capacità effettiva di: litri 350, a caldo<br>Cat 1 - Lavori edili                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 15,00    |          |          |
|                          | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 15,00    | 37,41    | 561,15   |
| <b>Sicurezza (Cat 3)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          |          |
| 12<br>S.03.007.01        | Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irr ... collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00<br>Cat 3 - Sicurezza      | 2,00       | 3,50  |       | 2,000  | 14,00    |          |          |
|                          | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 14,00    | 7,00     | 98,00    |
| 13                       | Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |          |
|                          | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          | 7'537,66 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          | 7'537,66 |
| S.04.007.01         | autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere<br>Cat 3 - Sicurezza                                                         |            | 1,00  |       |        | 1,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 1,00     | 111,21   | 111,21   |
| 14<br>S.04.013.01   | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm<br>Cat 3 - Sicurezza |            | 1,00  |       |        | 1,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 1,00     | 469,33   | 469,33   |
| 15<br>S.02.001.01   | Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m<br>Cat 3 - Sicurezza                                                                                      |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 2,00     | 5,36     | 10,72    |
| 16<br>S.02.002.01   | Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m<br>Cat 3 - Sicurezza                                                                 |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 2,00     | 4,17     | 8,34     |
| 17<br>S.02.003.01   | Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m<br>Cat 3 - Sicurezza                                                                                     |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 2,00     | 5,36     | 10,72    |
| 18<br>S.03.010.02   | Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso: Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello<br>Cat 3 - Sicurezza                                                    |            |       |       |        | 1,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 1,00     | 33,84    | 33,84    |
|                     | <b>Lavori edili (Cat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |          |
| 19<br>A.01.048.01   | Nolo di gruppo elettrogeno fino a 5 kwa (a freddo)<br>Cat 1 - Lavori edili                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00       |       |       | 30,000 | 150,00   |          |          |
|                     | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 150,00   | 1,32     | 198,00   |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          | 8'379,82 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          | 8'379,82 |
|                     | <b>Sicurezza (Cat 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |          |
| 20<br>S.05.001.02   | Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con attacco dorsale e sternale<br>Cat 3 - Sicurezza                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad/30g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 2,00     | 5,65     | 11,30    |
| 21<br>S.07.001.01   | Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i g ... ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997<br>Cat 3 - Sicurezza | 3,00       |       |       | 60,000 | 180,00   |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 180,00   | 0,12     | 21,60    |
| 22<br>S.07.005.01   | Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antiraffio, ripari later ... ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997<br>Cat 3 - Sicurezza | 3,00       |       |       | 10,000 | 30,00    |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 30,00    | 5,82     | 174,60   |
| 23<br>S.07.018.01   | Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, compreso D.P.I.<br>Cat 3 - Sicurezza<br>Sanificazione due volte al mese                           | 2,00       |       |       | 2,000  | 4,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad/gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 4,00     | 13,97    | 55,88    |
| 24<br>S.07.002.01   | Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone da indossare durante ... prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997<br>Cat 3 - Sicurezza   | 3,00       |       |       | 10,000 | 30,00    |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 30,00    | 4,15     | 124,50   |
| 25<br>S.03.016.07   | Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 89 BC<br>Cat 3 - Sicurezza<br>Per attrezzature elettriche                         |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 2,00     | 61,86    | 123,72   |
| 26<br>S.03.028.01   | IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... ato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere                      |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          | 8'891,42 |



