

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SAN FELE/RAPONE DI
ACCESSO ALLE CASCATE DI SAN FELE - OPERE AGGIUNTIVE

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN FELE

Data, 01/10/2024

IL TECNICO
Dott. Ing. Emanuele GIORDANO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 Anas G.01.062b	Riquotatura di barriera stradale a quella regolamentare mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera. (bulloneria, nastri, paletti), la cernita del materiale non ... ginaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria, nonché ogni onere necessario. Con sostituzione di paletti					315,00		
	SOMMANO ml					315,00	30,54	9'620,10
2 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.							
	(larg.=(1,95+2,00)/2)		2,77	1,975	7,000	38,30		
	(larg.=(2,00+2,30)/2)		9,70	2,150	7,000	145,99		
	(larg.=(2,30+2,25)/2)		8,00	2,275	7,000	127,40		
	(larg.=(2,25+2,40)/2)		9,00	2,325	7,000	146,48		
	(larg.=(2,40+2,45)/2)		4,00	2,425	7,000	67,90		
	(larg.=(2,45+2,10)/2)		16,10	2,275	7,000	256,39		
	(larg.=(2,10+2,00)/2)		5,10	2,050	7,000	73,19		
	- 2^ Accesso in dx *(lung.=(5,10*1,50)/2)		3,83		7,000	26,81		
	(larg.=(2,00+2,00)/2)		25,10	2,000	7,000	351,40		
	(larg.=(2,00+2,10)/2)		14,80	2,050	7,000	212,38		
	- Piazzola *(larg.=(10,80+3,20)/2)		1,20	7,000	7,000	58,80		
	(larg.=(2,10+2,00)/2)		15,00	2,050	7,000	215,25		
	(larg.=(2,00+2,10)/2)		18,70	2,050	7,000	268,35		
	(larg.=(2,10+2,20)/2)		20,00	2,150	7,000	301,00		
	(larg.=(2,20+2,30)/2)		18,50	2,250	7,000	291,38		
	(larg.=(2,30+2,00)/2)		15,00	2,150	7,000	225,75		
	(larg.=(2,00+2,00)/2)		17,30	2,000	7,000	242,20		
	(larg.=(2,00+1,90)/2)		38,60	1,950	7,000	526,89		
	SOMMANO mq/cm					3'575,86	2,56	9'154,20
3 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.							
	(larg.=(2,45+2,10)/2)		5,85	2,275	3,000	39,93		
	(larg.=(2,10+2,00)/2)		5,10	2,050	3,000	31,37		
	(larg.=(2,00+2,00)/2)		21,10	2,000	3,000	126,60		
	(larg.=(2,00+2,10)/2)		10,80	2,050	3,000	66,42		
	- Piazzola *(larg.=(10,80+3,20)/2)		1,20	7,000	3,000	25,20		
	(larg.=(2,10+2,00)/2)		15,00	2,050	3,000	92,25		
	(larg.=(2,00+2,10)/2)		14,70	2,050	3,000	90,41		
	(larg.=(2,10+2,20)/2)		20,00	2,150	3,000	129,00		
	(larg.=(2,20+2,30)/2)		14,50	2,250	3,000	97,88		
	(larg.=(2,30+2,00)/2)		13,00	2,150	3,000	83,85		
	(larg.=(2,00+2,00)/2)		17,30	2,000	3,000	103,80		
	(larg.=(2,00+1,90)/2)		32,60	1,950	3,000	190,71		
	SOMMANO mq/cm					1'077,42	2,81	3'027,55
4 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato.							
	- Fascia centrale		426,00	1,000	3,000	1'278,00		
	- Attacchi	2,00	3,00	1,000	3,000	18,00		
	SOMMANO mq/cm					1'296,00	1,00	1'296,00
	A RIPORTARE							23'097,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'097,85
5 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq.		426,00	3,000		1'278,00		
	SOMMANO mq					1'278,00	1,55	1'980,90
6 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. - Sede stradale per risagone		33,00 80,00	2,000 2,000	8,000 8,000	528,00 1'280,00		
	SOMMANO mq/cm					1'808,00	2,56	4'628,48
7 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. - Sede stradale		426,00	3,000	4,000	5'112,00		
	SOMMANO mq/cm					5'112,00	2,81	14'364,72
8 N.P.02	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436 eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore ROSSO permanente in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurato per ogni metro quadro effettivamente verniciato marciapiede rialzato - colore a scelta dell'Amministrazione marciapiede a raso - colore a scelta dell'Amministrazione					290,00 685,00		
	SOMMANO mq					975,00	12,00	11'700,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							55'771,95
	TOTALE euro							55'771,95
	Data, 01/10/2024							
	Il Tecnico Dott. Ing. Emanuele GIORDANO							

	A RIPORTARE							