

COMUNE DI RUVO DEL MONTE



PSR Basilicata 2014–2022, Bando Misura 7– Sottomisura 7.6
"Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale, del paesaggio rurale e dei siti HVN".

Piccoli Investimenti:

Riqualificazione fontana vecchia in piazza Cavour
Pannellistica piazza antistante e chiostro castello
CUP: D38E23000290002

PROGETTO ESECUTIVO



elaborato num.

10

STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Scala:

IL PROGETTISTA:
GEOM. MICHELE ROMANIELLO



IL RESPONSABILE DEL
PROC.TO
ARCH. ETTORE EMANUELE IORI

Comune di Ruvo del Monte
Provincia di Potenza

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: PSR Basilicata 2014-2022- Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggio nelle zone rurali"- Sottomisura 7.6 "Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale naturale, del paesaggio rurale e dei siti HVN"- Piccoli investimenti. - Riqualificazione fontana vecchia e pannellistica in piazza Cavour. CUP: D38E23000290002

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ruvo del Monte

Ruvo del Monte, 19/10/2024

IL TECNICO
Geom. Michele Romaniello

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 B.01.004.02	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito su ordine della D.L., in terreni ... are per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: eseguito a mano SOMMANO mc	14,65	129,68	1'899,81	1'470,26	77,390
2 B.02.015.02	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... le discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15; SOMMANO mq	8,32	11,33	94,27	59,41	63,020
3 B.05.001.05	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25 SOMMANO mc	5,71	126,03	719,63	15,04	2,090
4 B.05.029.01	Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (Percentuale del 20 %) SOMMANO	20,92	1,00	20,92	0,00	
5 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SOMMANO kg	75,23	2,08	156,48	30,84	19,710
6 B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. SOMMANO mc	4,58	36,96	169,28	12,54	7,410
7 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di afflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. SOMMANO mq	12,47	26,21	326,84	113,84	34,830
8 B.15.060.02	Pavimentazione in lastre di pietra da taglio "perlato lucano" filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20-25-30 e lunghezza a correre, posta in opera su letto d ... e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 3 SOMMANO mq	48,85	102,78	5'020,80	936,38	18,650
9 B.15.060.04	Pavimentazione in lastre di pietra da taglio "perlato lucano" filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20-25-30 e lunghezza a correre, posta in opera su letto d ... e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 5 SOMMANO mq	8,32	150,23	1'249,91	168,61	13,490
10 B.15.063.01	Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia dosata a ... entizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm 8x20 SOMMANO m	20,98	44,46	932,77	287,39	30,810
11 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. SOMMANO mc/km	124,00	0,57	70,68	23,56	33,330
12 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento SOMMANO ql	48,00	3,09	148,32	0,00	
	A R I P O R T A R E			10'809,71	3'117,87	

[illegible]