

COMUNE DI RUVO DEL MONTE



PSR Basilicata 2014–2022, Bando Misura 7– Sottomisura 7.6
"Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale, del paesaggio rurale e dei siti HVN".

Piccoli Investimenti:

Riqualificazione fontana vecchia in piazza Cavour

Pannellistica piazza antistante e chiostro castello

CUP: D38E23000290002

PROGETTO ESECUTIVO



elaborato num.

8

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E
ONERI DELLA SICUREZZA

Scala:

IL PROGETTISTA:
GEOM. MICHELE ROMANIELLO



IL RESPONSABILE DEL
PROC.TO
ARCH. ETTORE EMANUELE IORI

Comune di Ruvo del Monte
Provincia di Potenza

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PSR Basilicata 2014-2022- Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggio nelle zone rurali"- Sottomisura 7.6 "Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale naturale, del paesaggio rurale e dei siti HVN"- Piccoli investimenti. - Riqualificazione fontana vecchia e pannellistica in piazza Cavour. CUP: D38E23000290002

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ruvo del Monte

Ruvo del Monte, 19/10/2024

IL TECNICO
Geom. Michele Romaniello

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori a misura (SpCat 1)							
1 O.01.106.01	Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature, ecc.)ricoperto da uno o più strati di calcina o scialbo, con il sistema della microsabbatura e suc ... ni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante patina originaria. Escluso i ponteggi. Fontana parete verticale ovest $h=(2.35+0.30)/2= 1.33$ Fontana parete verticale sperone esterno ovest $h=(1.60+1.95)/2= 1.78$ Fontana parete verticale sperone interno ovest $h=(1.60+1.95)/2= 1.78$ Fontana parete verticale sperone est lato esterno $h=(1.40+1.80)/2= 1.60$ Fontana parete verticale sperone est lato interno $h=(1.40+2.30)/2= 1.85$ Fontana parete verticale fronte nord fontana Fontana parete verticale fronte nord rampa $H=(2.30+0.40)/2= 1.35$ Fontana parete verticale fronte nord rampa $H=(1.35+2.95)/2= 2.15$ Fontana parte superiore spalletta Fontana parte superiore spalletta rampa		9,15 1,60 1,60 1,55 1,55 8,10 5,60 4,75 1,55 1,60 5,20		1,330 1,780 1,780 1,600 1,850 2,700 1,350 2,150 0,450 0,700 0,300	12,17 2,85 2,85 2,48 2,87 21,87 7,56 10,21 0,70 1,12 1,56		
	SOMMANO mq					66,24	85,90	5'690,02
2 B.02.015.02	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... le discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15; rampa		5,20	1,600		8,32		
	SOMMANO mq					8,32	11,33	94,27
3 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento mc 2.00 x qli 24		2,00		24,000	48,00		
	SOMMANO ql					48,00	3,09	148,32
4 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. trasporto a discarica Barile A/R km 62	2,00	62,00			124,00		
	SOMMANO mc/km					124,00	0,57	70,68
5 O.01.047.01	Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smoss ... orrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di paramento trattato. quantità pari alla voce n. 1		66,24			66,24		
	SOMMANO mq					66,24	98,04	6'494,17
6 B.05.001.05	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25 sottofondo rampa		5,20	1,600	0,100	0,83		
	SOMMANO mc					0,83	126,03	104,60
7 B.05.029.01	Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (Percentuale del 20 %) quantità pari alla voce precedente	0,20	104,60			20,92		
	A R I P O R T A R E					20,92		12'602,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,92		12'602,06
	SOMMANO					20,92	1,00	20,92
8 B.15.060.04	Pavimentazione in lastre di pietra da taglio "perlato lucano" filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20-25-30 e lunghezza a correre, posta in opera su letto d ... e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 5 rampa		5,20	1,600		8,32		
	SOMMANO mq					8,32	150,23	1'249,91
9 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione.							
	vasca		2,75	0,750		2,06		
	vasca		3,00	0,750		2,25		
	vasca	2,00	2,75	0,500		2,75		
	vasca	2,00	3,00	0,500		3,00		
	vasca		7,20	0,300		2,16		
	vasca		0,50	0,500		0,25		
	SOMMANO mq					12,47	26,21	326,84
10 N.P. 001	Palo in ghisa per arredo urbano, completo di gruppo mensola e n. 2 laterne in acciaio complete di schermi, compreso corpi illuminanti, morsettiere e cavi , altezza complessiva cm 3 ... o cm 150, colore standard Fermic, grigio antracite e quant'altro occorrente per rendere l'opera a perfetta regola d'arte piazza Cavour (lato destro fontana)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'556,98	2'556,98
11 B.01.004.02	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito su ordine della D.L., in terreni ... are per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: eseguito a mano							
	piazzale sovrastante fontana	1,00	79,00		0,300	23,70		
	a detrarre area a verde	-1,00	30,15		0,300	-9,05		
	Sommano positivi mc					23,70		
	Sommano negativi mc					-9,05		
	SOMMANO mc					14,65	129,68	1'899,81
12 B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. piazzale sovrastante fontana							
	a detrarre area a verde	1,00	76,00		0,100	7,60		
		-1,00	30,15		0,100	-3,02		
	Sommano positivi mc					7,60		
	Sommano negativi mc					-3,02		
	SOMMANO mc					4,58	36,96	169,28
13 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.							
	rete 20x 20 filo 5 in ragione di kg 1.54/mq	79,00			1,540	121,66		
	a detrarre area a verde	-1,00	30,15		1,540	-46,43		
	Sommano positivi kg					121,66		
	Sommano negativi kg					-46,43		
	A R I P O R T A R E					75,23		18'825,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,23		18'825,80
	SOMMANO kg					75,23	2,08	156,48
14 B.05.001.05	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25 piazzale sovrastante fontana a detrarre area a verde	79,00 -1,00	30,15		0,100 0,100	7,90 -3,02		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					7,90 -3,02		
	SOMMANO mc					4,88	126,03	615,03
15 B.15.063.01	Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia dosata a ... entizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm 8x20 perimetrazione tra area verde e pavimentazione perimetrazione tra area verde e pavimentazione perimetrazione tra area verde e pavimentazione perimetrazione tra area verde e pavimentazione	2,00 2,00	5,00 4,67 2,07 2,50			5,00 9,34 4,14 2,50		
	SOMMANO m					20,98	44,46	932,77
16 B.15.060.02	Pavimentazione in lastre di pietra da taglio "perlato lucano" filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20-25-30 e lunghezza a correre, posta in opera su letto d ... e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 3 piazzale sovrastante fontana a detrarre area a verde	-1,00	30,15			79,00 -30,15		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					79,00 -30,15		
	SOMMANO mq					48,85	102,78	5'020,80
	Oneri della sicurezza (SpCat 2)							
17 S.04.005.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese Da cm 120 x 120					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,84	69,84
18 S.01.006.03	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,80		4,00 11,00 14,00		1,800 1,800 1,800	7,20 19,80 25,20		
	SOMMANO mq					52,20	14,59	761,60
19 S.02.001.04	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,69	22,69
	A R I P O R T A R E							26'405,01

[illegible]

[illegible]