

COMUNE DI RUVO DEL MONTE



PSR Basilicata 2014–2022, Bando Misura 7– Sottomisura 7.6
"Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale, del paesaggio rurale e dei siti HVN".

Piccoli Investimenti:

Riqualificazione fontana vecchia in piazza Cavour
Pannellistica piazza antistante e chiostro castello
CUP: D38E23000290002

PROGETTO ESECUTIVO



elaborato num.

9

ELENCO PREZZI

Scala:

IL PROGETTISTA:
GEOM. MICHELE ROMANIELLO



IL RESPONSABILE DEL
PROC.TO
ARCH. ETTORE EMANUELE IORI

Comune di Ruvo del Monte
Provincia di Potenza

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PSR Basilicata 2014-2022- Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggio nelle zone rurali"- Sottomisura 7.6 "Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale naturale, del paesaggio rurale e dei siti HVN"- Piccoli investimenti. - Riqualificazione fontana vecchia e pannellistica in piazza Cavour. CUP: D38E23000290002

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ruvo del Monte

Ruvo del Monte, 19/10/2024

IL TECNICO
Geom. Michele Romaniello

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 B.01.004.02	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito su ordine della D.L., in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.) e consistenza, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ² , compresa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: eseguito a mano euro (centoventinove/68)	mc	129,68
Nr. 2 B.02.015.02	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15; euro (undici/33)	mq	11,33
Nr. 3 B.05.001.05	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25 euro (centoventisei/03)	mc	126,03
Nr. 4 B.05.029.01	Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (Percentuale del 20 %) euro (uno/00)		1,00
Nr. 5 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (due/08)	kg	2,08
Nr. 6 B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. euro (trentasei/96)	mc	36,96
Nr. 7 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm. Il prodotto deve essere applicato su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. euro (ventisei/21)	mq	26,21
Nr. 8 B.15.060.02	Pavimentazione in lastre di pietra da taglio "perlato lucano" filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20-25-30 e lunghezza a correre, posta in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 3 euro (centodue/78)	mq	102,78
Nr. 9 B.15.060.04	idem c.s. ...spessore cm 5 euro (centocinquanta/23)	mq	150,23
Nr. 10 B.15.063.01	Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, previo spolvero, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm 8x20 euro (quarantaquattro/46)	m	44,46
Nr. 11 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non è possibile operare con autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. euro (zero/57)	mc/km	0,57
Nr. 12 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento euro (tre/09)	ql	3,09
Nr. 13 N.P. 001	Palo in ghisa per arredo urbano, completo di gruppo mensola e n. 2 laterne in acciaio complete di schermi, compreso corpi illuminanti, morsettiere e cavi , altezza complessiva cm 380, diametro gruppo cm 150, colore standard Fermic, grigio antracite e quant'altro occorrente per rendere l'opera a perfetta regola d'arte euro (duemilacinquecentocinquantasei/98)	cad	2'556,98
Nr. 14 O.01.047.01	Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smossi, la pulizia ed il lavaggio delle superfici da trattare. Compreso inoltre la malta cementizia di allettamento, la stilatura o la rabboccatura (a filo raso) dei conci dello stesso tipo al fine di ottenere il medesimo aspetto cromatico di quello originale e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di paramento trattato. euro (novantaotto/04)	mq	98,04
Nr. 15 O.01.106.01	Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature, ecc.) ricoperto da uno o più strati di calcina o scialbo, con il sistema della microsabbiatura e successiva finitura con l'uso di spazzole, di bisturi, ecc. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero		

ANALISI PREZZO	
----------------	--

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 001

Fornitura e posa in opera di palo in ghisa per arredo urbano, completo di gruppo mensola e n. 2 laterne in acciaio complete di schemi, compreso corpi illuminanti, morsetteria e cavi, altezza cm 380 e diametro cm. 150 , colore standart Fermic, grigio antracete e quant'altro occorrente per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	3	€ 22,00	€ 66,00
	Mano d'opera	Operaio generico	h	3	€ 21,00	€ 63,00
	Materiali	Palo	cad	1	€ 1.033,46	€ 1.033,46
	Materiali	mensole	cad	2	€ 150,00	€ 300,00
	Materiali	lanterne e corpi illuminanti	cad	2	€ 250,00	€ 500,00
						€ 0,00
						€ 0,00
COSTO MARGINALE UNITARIO cad						€ 1.962,46
Spese sicurezza 3%						€ 58,87
Spese generali 15%						€ 303,20
Utile d'impresa 10%						€ 232,45
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 2.556,98