

**Comune di Ruvo del Monte**  
Provincia di Potenza

pag. 1

# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** PSR Basilicata 2014-2022- Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggio nelle zone rurali"- Sottomisura 7.6 "Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale naturale, del paesaggio rurale e dei siti HVN"- Piccoli investimenti. - Riqualificazione fontana vecchia e pannellistica in piazza Cavour. CUP: D38E23000290002

**COMMITTENTE:** Amministrazione comunale di Ruvo del Monte

Ruvo del Monte, 19/10/2024


**IL TECNICO**

Geom. Michele Romaniello



| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantità | I M P O R T I |           | COSTO<br>Manodopera | incid.<br>% |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | unitario      | TOTALE    |                     |             |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |           |                     |             |
|                     | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |           |                     |             |
| 1<br>B.01.004.02    | Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito su ordine della D.L., in terreni ... are per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: eseguito a mano<br><br>SOMMANO mc    | 14,65    | 129,68        | 1'899,81  | 1'470,26            | 77,390      |
| 2<br>B.02.015.02    | Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... le discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15;<br><br>SOMMANO mq    | 8,32     | 11,33         | 94,27     | 59,41               | 63,020      |
| 3<br>B.05.001.05    | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25<br><br>SOMMANO mc    | 5,71     | 126,03        | 719,63    | 15,04               | 2,090       |
| 4<br>B.05.029.01    | Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera ( Percentuale del 20 % )<br><br>SOMMANO                                                                                                                                                                              | 20,92    | 1,00          | 20,92     | 0,00                |             |
| 5<br>B.05.039.01    | Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.<br><br>SOMMANO kg                     | 75,23    | 2,08          | 156,48    | 30,84               | 19,710      |
| 6<br>B.06.002.01    | Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo.<br><br>SOMMANO mc    | 4,58     | 36,96         | 169,28    | 12,54               | 7,410       |
| 7<br>B.10.008.01    | Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di afflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione.<br><br>SOMMANO mq     | 12,47    | 26,21         | 326,84    | 113,84              | 34,830      |
| 8<br>B.15.060.02    | Pavimentazione in lastre di pietra da taglio "perlato lucano" filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20-25-30 e lunghezza a correre, posta in opera su letto d ... e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 3<br><br>SOMMANO mq    | 48,85    | 102,78        | 5'020,80  | 936,38              | 18,650      |
| 9<br>B.15.060.04    | Pavimentazione in lastre di pietra da taglio "perlato lucano" filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20-25-30 e lunghezza a correre, posta in opera su letto d ... e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 5<br><br>SOMMANO mq    | 8,32     | 150,23        | 1'249,91  | 168,61              | 13,490      |
| 10<br>B.15.063.01   | Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia dosata a ... entizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm 8x20<br><br>SOMMANO m      | 20,98    | 44,46         | 932,77    | 287,39              | 30,810      |
| 11<br>B.25.002.01   | Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.<br><br>SOMMANO mc/km | 124,00   | 0,57          | 70,68     | 23,56               | 33,330      |
| 12<br>B.25.004.01   | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento<br><br>SOMMANO ql    | 48,00    | 3,09          | 148,32    | 0,00                |             |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               | 10'809,71 | 3'117,87            |             |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                             | IMPORTI   | COSTO<br>Manodopera | incid.<br>% |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
|                     |                                                                                   | TOTALE    |                     |             |
|                     | RIPORTO                                                                           |           |                     |             |
| M                   | LAVORI A MISURA euro                                                              | 26'460,05 | 13'346,99           | 50,442      |
| M:001               | Lavori a misura euro                                                              | 25'550,88 | 12'982,95           | 50,812      |
| M:002               | Oneri della sicurezza euro                                                        | 909,17    | 364,04              | 40,041      |
|                     | TOTALE euro                                                                       | 26'460,05 | 13'346,99           | 50,442      |
|                     | Ruvo del Monte, 19/10/2024                                                        |           |                     |             |
|                     | Il Tecnico<br>Geom. Michele Romaniello                                            |           |                     |             |
|                     |  |           |                     |             |
|                     | A RIPORTARE                                                                       |           |                     |             |