

INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA DEL PREFETTO DI POTENZA

PROGETTO ESECUTIVO

PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3 - Misura 2 - Tipologia investimento 2.3 - "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: Parchi e giardini storici" CUP: H36C22000050006



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PROVINCIA DI POTENZA



Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente "Ufficio Edilizia e Patrimonio"
Ing. **Enrico SPERA**

PROGETTISTI:

tecnico incaricato:
Gerardo SASSANO
architetto e paesaggista



Alberto PETRONE
dott. forestale e paesaggista

Eleonora LACERENZA
architetto, collaboratrice

GERARDO
SASSANO
30.10.2024
18:49:14
GMT+00:00



Restauro della componente vegetale

Introduzione di nuovi elementi vegetali

Analisi dei prezzi

OTTOBRE 2024

AP

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale

LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di arbusti ornamentali da bordura

Analisi prezzo

NP.01

Fornitura di arbusti ornamentali da bordura (tipo: Hypericum hidcote, Lonicera nitida, Potentilla fruticosa, Sarcococca confusa, Spiraea japonica "Little princess"), in vaso V2 - V3 litri (16 - 18 cm).

	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Arbusti ornamentali da bordura in vaso V2 - V3 litri (16 - 18 cm di diametro) come indicati nel planting design del progetto esecutivo (Sarcococca confusa, Lonicera nitida, Potentilla fruticosa, Hypericum hidcote, Spiraea japonica "Little princess") - Rif. ASSOVERDE: 15060590	cad	1	8,69 €	8,69 €	
	Totale materiali				8,69 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				8,69 €	
D	Spese generali			13%	1,13 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				9,82 €	
E	Utile d'impresa			10%	0,98 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				10,80 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			10,80 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di arbusti ornamentali da collezione						
Analisi prezzo					NP.02	
Fornitura di arbusti ornamentali da collezione (tipo: Hydrangea arborescens 'Annabelle', Paeonia arbustiva, ecc.), in vaso V9 litri (24 cm).						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Arbusti ornamentali da collezione (tipo: Hydrangea arborescens 'Annabelle', Paeonia arbustiva, ecc.), in vaso V9 litri (24 cm). - Rif. ASSOVERDE: 15060271	cad	1	20,92 €	20,92 €	
	Totale materiali				20,92 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				20,92 €	
D	Spese generali			13%	2,72 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				23,64 €	
E	Utile d'impresa			10%	2,36 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				26,00 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			26,00 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di arbusti ornamentali a medio sviluppo						
Analisi prezzo					NP.03	
Fornitura di arbusti ornamentali a medio sviluppo (tipo: Mahonia aquifolium, Artemisia absinthium, Ilex acquifolium, Loropetalum chinense, Nandina domestica, ecc..), in vaso V9 litri (24 cm).						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Arbusti ornamentali a medio sviluppo (tipo: Mahonia aquifolium, Artemisia absinthium, Ilex acquifolium, Loropetalum chinense, Nandina domestica, ecc..), in vaso V9 litri (24 cm). - Rif. ASSOVERDE: 15060382	cad	1	18,34 €	18,34 €	
	Totale materiali				18,34 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				18,34 €	
D	Spese generali			13%	2,38 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				20,72 €	
E	Utile d'impresa			10%	2,07 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				22,80 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			22,80 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di arbusti ornamentali policormici						
Analisi prezzo					NP.04	
Fornitura di arbusti ornamentali policormici a sviluppo medio o medio grandi, sia sempreverdi che caducifoglie (tipo: Cornus kousa, Aucuba japonica, Kerria japonica, Leycesteria formosa, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Viburnum plicatum, ecc..), in vaso V9 litri (24 cm) o similari.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Arbusti ornamentali a medio sviluppo (tipo: Mahonia aquifolium, Artemisia absinthium, Ilex acquifolium, Loropetalum chinense, Nandina domestica, ecc..), in vaso V9 litri (24 cm). - Rif. ASSOVERDE: 15060133	cad	1	30,81 €	30,81 €	
	Totale materiali				30,81 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				30,81 €	
D	Spese generali			13%	4,01 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				34,82 €	
E	Utile d'impresa			10%	3,48 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				38,30 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			38,30 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di piante bulbose e rizomatose in varietà						
Analisi prezzo					NP.05	
Fornitura di piante bulbose e rizomatose in varietà (tipo: Iris japonica, Helleborus orientalis, Leucojum aestivum, Narcissus spp, ecc..), in vaso V2 litri (15 cm) o similari.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Piante bulbose e rizomatose in varietà (tipo: Iris japonica, Helleborus orientalis, Leucojum aestivum, Narcissus spp, ecc..), in vaso V2 litri (15 cm) o similari. - Rif. ASSOVERDE: 15070109	cad	1	8,13 €	8,13 €	
	Totale materiali				8,13 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				8,13 €	
D	Spese generali			13%	1,06 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				9,18 €	
E	Utile d'impresa			10%	0,92 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				10,10 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			10,10 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di piante erbacee perenni a piccolo e medio sviluppo						
Analisi prezzo					NP.06	
Fornitura di piante erbacee perenni a piccolo e medio sviluppo (tipo: Hemerocallis lilioasphodelus, Actaea simplex, Ajuga reptans, Alchemilla mollis, brunnera macrophylla, Dicentra spectabilis, Heuchera spp, Tulbaghia violacea, ecc..), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Piante erbacee perenni a piccolo e medio sviluppo (tipo: Hemerocallis lilioasphodelus, Actaea simplex, Ajuga reptans, Alchemilla mollis, brunnera macrophylla, Dicentra spectabilis, Heuchera spp, Tulbaghia violacea, ecc..), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari. - Rif. ASSOVERDE: 15070092	cad	1	10,46 €	10,46 €	
	Totale materiali				10,46 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				10,46 €	
D	Spese generali			13%	1,36 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				11,82 €	
E	Utile d'impresa			10%	1,18 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				13,00 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			13,00 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale

LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di piante erbacee perenni a medio sviluppo

Analisi prezzo

NP.07

Fornitura di piante erbacee perenni a medio sviluppo (tipo: Astilbe japonica, Anemone japonica, Aruncus sylvestris, Digitalis purpurea, Gaura lindheimeri, Ligularia dentata, Persicaria amplexicaulis, Salvia greggii, ecc.), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari.

	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Piante erbacee perenni a medio sviluppo (tipo: Astilbe japonica, Anemone japonica, Aruncus sylvestris, Digitalis purpurea, Gaura lindheimeri, Ligularia dentata, Persicaria amplexicaulis, Salvia greggii, ecc.), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari. - Rif. ASSOVERDE: 15070021	cad	1	10,46 €	10,46 €	
	Totale materiali				10,46 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				10,46 €	
D	Spese generali			13%	1,36 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				11,82 €	
E	Utile d'impresa			10%	1,18 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				13,00 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			13,00 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di piante erbacee perenni a sviluppo medio grande						
Analisi prezzo					NP.08	
Fornitura di piante erbacee perenni a sviluppo medio grande (tipo: Eupatorium maculatum, Filipendula ulmaria, Lysimachia punctata, Rheum palmatum, Rodgersia aesculifolia, ecc.), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	piante erbacee perenni a sviluppo medio grande (tipo: Eupatorium maculatum, Filipendula ulmaria, Lysimachia punctata, Rheum palmatum, Rodgersia aesculifolia, ecc.), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari. - Rif. ASSOVERDE: 15066008	cad	1	10,46 €	10,46 €	
	Totale materiali				10,46 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				10,46 €	
D	Spese generali			13%	1,36 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				11,82 €	
E	Utile d'impresa			10%	1,18 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				13,00 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			13,00 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di piante erbacee perenni da bordura						
Analisi prezzo					NP.09	
Fornitura di piante erbacee perenni da bordura (tipo: Liriope muscari), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Piante erbacee perenni da bordura (tipo: Liriope muscari), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari. - Rif. ASSOVERDE: 15066008	cad	1	10,46 €	10,46 €	
	Totale materiali				10,46 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				10,46 €	
D	Spese generali			13%	1,36 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				11,82 €	
E	Utile d'impresa			10%	1,18 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				13,00 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			13,00 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di piante erbacee perenni da collezione						
Analisi prezzo					NP.10	
Fornitura di piante erbacee perenni da collezione (tipo: Hosta spp), in vaso V2 litri (15 - 16 cm) o similari.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Piante erbacee perenni da bordura (tipo: Liriope muscari), in vaso V2 litri (15 - 16 cm) o similari. - Rif. ASSOVERDE: 15070096	cad	1	13,03 €	13,03 €	
	Totale materiali				13,03 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				13,03 €	
D	Spese generali			13%	1,69 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				14,72 €	
E	Utile d'impresa			10%	1,47 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				16,20 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			16,20 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di felci tipo "Osmunda regalis" o similari						
Analisi prezzo					NP.11	
Fornitura di felci tipo "Osmunda regalis", in vaso V2 litri (15 - 16 cm) o similari.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Felci tipo "Osmunda regalis", in vaso V2 litri (15 - 16 cm) o similari.	cad	1	8,69 €	8,69 €	
	Totale materiali				8,69 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				8,69 €	
D	Spese generali			13%	1,13 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				9,82 €	
E	Utile d'impresa			10%	0,98 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				10,80 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			10,80 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di piante graminacee in varietà						
Analisi prezzo					NP.12	
Fornitura di piante graminacee in varietà (tipo: Carex, Pennisetum alopecuroides, Hakonechloa macra, ecc..), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Piante graminacee in varietà (tipo: Carex, Pennisetum alopecuroides, Hakonechloa macra, ecc..), in vaso V2 litri (15 - 16 cm) o similari. - Rif ASSOVERDE: 15066008	cad	1	9,66 €	9,66 €	
	Totale materiali				9,66 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				9,66 €	
D	Spese generali			13%	1,26 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				10,91 €	
E	Utile d'impresa			10%	1,09 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				12,00 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			12,00 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Fornitura di piante acquatiche						
Analisi prezzo					NP.13	
Fornitura di piante acquatiche da collezione in varietà (tipo: Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, ecc..), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Piante acquatiche da collezione in varietà (tipo: Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, ecc..), in vaso V2 - V3 litri (15 - 18 cm) o similari.	cad	1	9,66 €	9,66 €	
	Totale materiali				9,66 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora		29,76 €	- €	
	Operaio comune	ora		26,56 €	- €	
	Totale manodopera				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				9,66 €	
D	Spese generali			13%	1,26 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				10,91 €	
E	Utile d'impresa			10%	1,09 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				12,00 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			12,00 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale

LAVORAZIONE ANALIZZATA: Messa a dimora di bordure

Analisi prezzo

NP.14

Messa a dimora di bordura (esclusa la fornitura delle piante) compreso lo scavo a mano e/o meccanico, il reinterro, la fornitura e la distribuzione di 4 lt di ammendante organico e 2 lt di acqua per pianta. (Sesto d'impianto variabile da 0,4 a 0,6 mt come tabelle esecutive del planting design). Prezzo per pianta.

	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Forniture: 4 lt ammendante organico, 2 lt acqua.	cad	1	0,20 €	0,20 €	
	Totale materiali				0,20 €	4,17%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora	0,065	29,76 €	1,93 €	
	Operaio comune	ora	0,065	26,56 €	1,73 €	
	Totale manodopera				3,66 €	76,28%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALA (A+B+C)					
D	Spese generali			13%	0,50 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				4,36 €	
E	Utile d'impresa			10%	0,44 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				4,80 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			4,80 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Messa a dimora di erbacee perenni, felci, graminacee e bulbose						
Analisi prezzo					NP.15	
Messa a dimora di piante erbacee perenni, felci, graminacee, bulbose e rizomatose (esclusa la fornitura delle piante) compreso lo scavo a mano e/o meccanico, il reinterro, la fornitura e la distribuzione di 5 lt di ammendante organico e 2 lt di acqua per pianta. (Sesto d'impianto come da elaborati esecutivi del planting design). Prezzo per pianta.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Forniture: 5 lt ammendante organico, 2 lt acqua.	cad	1	0,25 €	0,25 €	
	Totale materiali				0,25 €	5,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora	0,067	29,76 €	1,99 €	
	Operaio comune	ora	0,067	26,56 €	1,78 €	
	Totale manodopera				3,77 €	75,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				4,02 €	
D	Spese generali			13%	0,52 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				4,55 €	
E	Utile d'impresa			10%	0,45 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				5,00 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			5,00 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale						
LAVORAZIONE ANALIZZATA: Messa a dimora di piante acquatiche						
Analisi prezzo					NP.16	
Messa a dimora di piante acquatiche (esclusa la fornitura delle piante) compreso il posizionamento all'interno delle vasche in maniera tale da garantire il galleggiamento delle parti aeree. (Sesto d'impianto come da elaborati esecutivi del planting design). Prezzo per pianta.						
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Totale materiali				- €	0,00%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora	0,07	29,76 €	2,08 €	
	Operaio comune	ora	0,07	26,56 €	1,86 €	
	Totale manodopera				3,94 €	80,45%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				3,94 €	
D	Spese generali			13%	0,51 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				4,45 €	
E	Utile d'impresa			10%	0,45 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				4,90 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad			4,90 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale

LAVORAZIONE ANALIZZATA: Bugs hotel e Bat box (nicchie ecologiche)

Analisi prezzo

NP.17

Fornitura e posa in opera di cassette in legno per insetti impollinatori (dimensioni indicative: 18x10xh25 cm circa) e chiroterri (dimensioni indicative: 26x12xh39 cm). Prezzo a corpo

	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	Bugs hotel in legno per insetti impollinatori (dimensioni indicative: 18x10xh25 cm circa)	cad	3	40,00 €	120,00 €	
	Bat box in legno per chirotteri (dimensioni indicative: 26x12xh39 cm)	cad	3	45,00 €	135,00 €	
	Materiali vari per fissaggio	corpo	1	25,00 €	25,00 €	
	Totale materiali				280,00 €	57,37%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora	2	29,76 €	59,52 €	
	Operaio comune	ora	2	26,56 €	53,12 €	
	Totale manodopera				112,64 €	23,08%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
					- €	
	Totale noli e trasporti				- €	0,00%
	TOTALE (A+B+C)				392,64 €	
D	Spese generali			13%	51,04 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				443,68 €	
E	Utile d'impresa			10%	44,37 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				488,05 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	corpo			488,05 €	

Intervento di recupero e valorizzazione della Villa del Prefetto di Potenza - Restauro della componente vegetale

LAVORAZIONE ANALIZZATA: Palizzata di contenimento con pali di castagno h.40

Analisi prezzo

NP. 18

Palizzata di contenimento del terreno realizzata con pali di castagno scortecciato del diametro minimo di cm. 12 fissati a pali in legname di pari diametro posti ad una distanza di mt. 0.85 ed infissi nel terreno per mt. 1.00 - altezza fuori terra pari a cm. 40 - fornitura e posa in opera a tergo della palizzata di tessuto non tessuto e di breccia di cava con funzione drenante. Compreso gli scavi, il rinterro ed ogni altro onere per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte. Al metro lineare.

	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
A	Materiali					
	pali di castagno L= 2,00	cad	3	4,60 €	13,80 €	
	tessuto non tessuto	mq	0,6	3,00 €	1,80 €	
	breccia	mc	0,1	22,00 €	2,20 €	
	ferro zincato e chioderia	corpo	1	0,60 €	0,60 €	
	Totale materiali				18,40 €	35,57%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
B	Manodopera					
	Operaio qualificato	ora	0,2	29,76 €	5,95 €	
	Operaio comune	ora	0,2	26,56 €	5,31 €	
					- €	
					- €	
	Totale manodopera				11,26 €	21,78%
	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% incid
C	Noli e trasporti					
	Autocarro idoneo (A.01.003.01) - trasp.	h	0,1	63,91 €	6,39 €	
	Escavatore (A.01.011.04)	h	0,1	55,56 €	5,56 €	
	Totale noli e trasporti				11,95 €	23,10%
	TOTALE (A+B+C)				41,61 €	
D	Spese generali			13%	5,41 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				47,02 €	
E	Utile d'impresa			10%	4,70 €	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				51,72 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	mt			51,72 €	