

INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA DEL PREFETTO DI POTENZA

PROGETTO ESECUTIVO

PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3 - Misura 2 - Tipologia investimento 2.3 - "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: Parchi e giardini storici" CUP: H36C22000050006



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PROVINCIA DI POTENZA



Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente "Ufficio Edilizia e Patrimonio"
Ing. **Enrico SPERA**

PROGETTISTI:

tecnico incaricato:

Gerardo SASSANO


architetto e paesaggista - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Alberto PETRONE

dott. forestale e paesaggista

Eleonora LACERENZA

architetto, collaboratrice



GERARDO
SASSANO
30.10.2024
18:49:14
GMT+00:00

CS

Restauro della componente vegetale

Introduzione di nuovi elementi vegetali

Costi della sicurezza

OTTOBRE 2024



COSTI DELLA SICUREZZA							
Codice		Descrizione	UM	Qta	Durata	Prezzo	Totale
S.01		OPERE PROVVISORIALI					1 698,48 €
S.01.006		Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5					
S.01.006	02	Fornitura per altezza pari a m 1,50	mq	126,00		13,48	1 698,48 €
S.02		SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE					66,84 €
S.02.001		Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare					
S.02.001	02	Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m	cad	3,00		8,74	26,22 €
S.02.002		Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare:					
S.02.002	05	Sfondo giallo 333x500 mm visibilità 10 m	cad	2,00		15,94	31,88 €
S.02.003		Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare:					
S.02.003	02	Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m	cad	1,00		8,74	8,74 €
S.04		OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE					180,13 €
S.04.007		Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese:					
S.04.007	02	Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	cad	1,00	1,00	108,07	108,35 €
S.04.008		Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:					
S.04.008	02	Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	cad/30g	1,00	1,00	71,78	71,78 €
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA							1 945,45 €