

**Provincia di Potenza**  
Ufficio Viabilità e Trasporti

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**Computo metrico**

**OGGETTO:** Fondi F.S.C. 2014-2020.  
Cup: H37H17000810001  
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza sulla S.P. n. ex S.S. 169 "di Genzano".

**COMMITTENTE:** UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

**CANTIERE:** S.P. n. ex S.S. 169 "di Genzano".

Potenza, lì

**Il Progettista**  
(Geom. Francesco Antonio Taddeo)

**IL Responsabile del Procedimento**  
(R.U.P. Ing. Angelo Barbano )

---

Ufficio Viabilità  
Piazza Delle Regioni, 1  
85100 POTENZA (PZ)  
0971/417.266- 0971/417.384







| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI       |                |                |                  | Quantità         | IMPORTI  |            |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------|
|                     |   | par.ug.          | lung.          | larg.          | H/peso           |                  | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |                  |                |                |                  |                  |          | 148'602,76 |
| 11<br>E.02.002.01   | <b>Sistemazione ponticello al Km 8+800 (Cat 4)</b><br><br>Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2;<br>per formazione di corlo al Km 8+900<br>per formazione di corlo al Km 8+900 |                  | 25,70<br>17,20 | 0,400<br>0,400 | 0,200<br>0,200   | 2,06<br>1,38     |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mc</b>   |                  |                |                |                  | 3,44             | 9,59     | 32,99      |
| 12<br>B.03.021      | Acciaio in barre per armature di pali, tagliato a misura, lavorato, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento.<br>In misura del 50% della quantità del cordolo di fondazione * (par.ug.=50,00*4,29)<br>In misura del 80% della quantità dei muretti *(par.ug.=80*10,3)                   | 214,50<br>824,00 |                |                |                  | 214,50<br>824,00 |          |            |
|                     | <b>SOMMANO kg</b>   |                  |                |                |                  | 1'038,50         | 1,45     | 1'505,83   |
| 13<br>B.05.032.01   | Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;<br>per cordolo<br>per cordolo   | 2,00<br>2,00     | 17,20<br>25,70 |                | 0,200<br>0,200   | 6,88<br>10,28    |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>   |                  |                |                |                  | 17,16            | 15,24    | 261,52     |
| 14<br>B.05.002.02   | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.<br>muretto di protezione<br>muretto di protezione   |                  | 17,20<br>25,70 | 0,400<br>0,400 | 0,600<br>0,600   | 4,13<br>6,17     |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mc</b>   |                  |                |                |                  | 10,30            | 112,05   | 1'154,12   |
| 15<br>B.05.032.02   | Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... uzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in elevazione, a partire da primo solaio escluso;<br>per muretto<br>per muretto   | 2,00<br>2,00     | 17,20<br>25,70 |                | 0,600<br>0,600   | 20,64<br>30,84   |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>   |                  |                |                |                  | 51,48            | 19,31    | 994,08     |
| 16<br>O.01.063.01   | Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o profondità' con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso le ... altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. eseguito in muratura di pietrame.<br>Cuci e scuci il 10% delle pareti<br>Riparazione muretto al Km 3+000  | 0,10             | 1,50           | 0,400          | 251,780<br>1,000 | 25,18<br>0,60    |          |            |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |                  |                |                |                  | 25,78            |          | 152'551,30 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI     |   |   |                | Quantità   | IMPORTI  |            |
|---------------------|---|----------------|---|---|----------------|--|----------|------------|
|                     |   | par.ug.        | lung.   | larg.   | H/peso         |  | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |                |   |   |                |  |          | 174'051,99 |
| 21<br>E.01.001      | <b>Pavimentazioni (Cat 2)</b><br><br>Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. attacchi<br>Raccondo Pavimentazione giunti tampone viadotto diga<br><br>SOMMANO mq/cm   | 28,00<br>29,00 | 4,00<br>9,50  | 6,600<br>2,000  | 3,000<br>3,000 | 2'217,60<br>1'653,00<br><br>3'870,60   | 0,90     | 3'483,54   |
| 22<br>E.04.007      | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Pavimentazione al Km 8+900 ponticello<br><br>SOMMANO mq/cm  |                | 40,00   | 6,000   | 5,000          | 1'200,00<br>1'200,00   | 1,67     | 2'004,00   |
| 23<br>E.04.025      | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. Risagoma a tratte saltuarie<br><br>SOMMANO mc  |                |   |   |                | 290,00<br>290,00   | 116,81   | 33'874,90  |
| 24<br>E.04.027      | Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.<br><br>SOMMANO mq   |                | 80,00<br>60,00<br>60,00<br>90,00  | 6,300<br>6,200<br>6,300<br>6,300  |                | 504,00<br>372,00<br>378,00<br>567,00<br>1'821,00   | 4,46     | 8'121,66   |
| 25<br>E.04.014      | Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.<br>Pavimentazione al Km 1+800<br>Pavimentazione al Km 2+500<br>Pavimentazione al Km 3+100<br>Pavimentazione al Km 4+200<br>Pavimentazione al Km 6+700<br>Pavimentazione al Km 7+500<br>Pavimentazione al Km 8+900 ponticello<br>Pavimentazione al Km 14+500<br>Pavimentazione al Km 14+500<br>Raccondo Pavimentazione giunti tampone viadotto diga Km 19+500 altezza agriturismo Carrera della Regina * (larg.=(6,2+6,1)/2)<br>Km 21+000 al Km 22+000 *(larg.=(5,8+5,7)/2)<br>Km 22+000 al Km 23+000<br>Km 22+000 al Km 23+000<br>Km 24+000 al Km 25+000 limite confine di provincia * | 29,00          | 150,00<br>200,00<br>70,00<br>100,00<br>150,00<br>80,00<br>40,00<br>250,00<br>150,00<br>29,00<br>120,00<br>90,00<br>200,00<br>210,00 | 6,000<br>6,000<br>6,000<br>6,300<br>6,200<br>6,500<br>6,000<br>6,600<br>6,600<br>9,60<br>6,150<br>5,750<br>6,150<br>6,100 |                | 900,00<br>1'200,00<br>420,00<br>630,00<br>930,00<br>520,00<br>240,00<br>1'650,00<br>990,00<br>556,80<br>738,00<br>517,50<br>1'230,00<br>1'281,00 |          |            |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |                |   |   |                | 11'803,30  |          | 221'536,09 |













[illegible]

