



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI

"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA"
FSC 2014-2020
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della
S. P. n.7 "Agri Sinni"

PROGETTO ESECUTIVO

Numero elaborato :

	1	4
--	---	---

Titolo elaborato :

Stima dei Costi della Sicurezza

Scala:

Data:

ottobre 2021

Progettista:

Ing. Biagio Cappa

Responsabile del Procedimento:

Ing. Nicola Rubino

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:

	Provincia di Potenza Ufficio Viabilità e Trasporti
	<div>Costi della Sicurezza</div>
OGGETTO:	Fondi FSC 2014-2020 – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S. P. n. 7 "Agri – Sinni". CUP: H77H17000660001
COMMITTENTE:	UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA
CANTIERE:	S. P. n. 7 "Agri – Sinni"
	Potenza, lì 22/10/2021 <div> I Progettisti (Ing. Cappa Biagio) <div></div> </div> <div> IL Responsabile del Procedimento (Ing. Rubino Nicola) <div></div> </div>
	Ufficio Viabilità Piazza Delle Regioni, 1 85100 POTENZA (PZ) 0971/417.469- 0971/417.384

PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Viabilità e Trasporti

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Fondi FSC 2014/2020 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza
della S.P. n.7 "Agri Sinni"
COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE:

Provincia di Potenza

Data, 22/10/2021

IL TECNICO

Ing, Biagio Cappa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.01.006.03	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, ... appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 1,80. stessa recinzione da smontare e rimontare a tratti nelle zone oggetto di intervento	1,00	100,00		1,800	180,00		
	SOMMANO mq					180,00	13,26	2'386,80
2 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema ... e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	96,39	96,39
3 S.04.008.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema ... cessivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca. 5 mesi (durata cantiere 6 mesi complessivi)					5,00		
	SOMMANO cad/30g					5,00	60,20	301,00
4 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannello ... no semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	409,52	409,52
5 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannello ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. 5 mesi (durata cantiere 6 mesi complessivi)					5,00		
	SOMMANO cad/30g					5,00	258,96	1'294,80
6 A.01.055	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno. 180 giorni	20,00			180,000	3'600,00		
	SOMMANO cad					3'600,00	0,23	828,00
7 A.01.059	Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2,55	25,50
8 A.01.060	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno 180 giorni	12,00			180,000	2'160,00		
	SOMMANO cad					2'160,00	0,81	1'749,60
9 NP2a	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati,							
	A R I P O R T A R E							7'091,61

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,00		8'537,76
19 NP9	SOMMANO h					180,00	15,13	2'723,40
	Addetto alla sanificazione/igienizzazione dei mezzi, materiali e attrezzature (par.ug.=1*90)	90,00				90,00		
	SOMMANO h					90,00	13,62	1'225,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'486,96
	T O T A L E euro							12'486,96
	Data,							
	Il Tecnico Ing, Biagio Cappa							
	A R I P O R T A R E							