



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI

"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA"
FSC 2014-2020
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della
S. P. n.7 "Agri Sinni"

PROGETTO ESECUTIVO

Numero elaborato :

	0	6
--	---	---

Titolo elaborato :

Computo Metrico Estimativo

Scala:

Data:

ottobre 2021

Progettista:

Ing. Biagio Cappa

Responsabile del Procedimento:

Ing. Nicola Rubino

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:

	Provincia di Potenza Ufficio Viabilità e Trasporti
	<div> <div></div> <div> <h1>Computo Metrico Estimativo</h1> </div> </div>
OGGETTO:	Fondi FSC 2014-2020 – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S. P. n. 7 "Agri – Sinni". CUP: H77H17000660001
COMMITTENTE:	UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA
CANTIERE:	S. P. n. 7 "Agri – Sinni"
	Potenza, lì 22/10/2021 <div> <div> I Progettisti (Ing. Cappa Biagio) </div> <div>_____</div> </div> <div> <div> IL Responsabile del Procedimento (Ing. Rubino Nicola) </div> <div>_____</div> </div>
	Ufficio Viabilità Piazza Delle Regioni, 1 85100 POTENZA (PZ) 0971/417.469- 0971/417.384

PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Viabilità e Trasporti

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n.7 "Agri Sinni"

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

Data, 22/10/2021

IL TECNICO
Ing, Biagio Cappa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Intervento al km 67+700 (SpCat 1)							
1 E.02.016.01	Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori							
	Demolizione muro esistente		24,00	0,400	3,000	28,80		
	SOMMANO mc					28,80	61,72	1'777,54
2 E.01.003.01	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico							
	Demolizione pavimentazione esistente		55,00	3,000		165,00		
	SOMMANO mq					165,00	3,91	645,15
3 L.01.023.01	Disfacimento di vecchi gabbioni danneggiati o dissestati di qualsiasi forma e dimensione con l'onere dell'accatastamento del materiale riutilizzabile e l'allontanamento nell'ambito ... l cantiere. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti.							
	1Â° fila		14,58	2,000	1,000	29,16		
	2Â° fila		14,58	2,000	1,000	29,16		
	SOMMANO mc					58,32	13,01	758,74
4 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;							
	Scavo di sbancamento terra armata sv. mq *(H/peso=1/2*(46,57+49,98))		44,17		48,275	2'132,31		
	SOMMANO mc					2'132,31	4,87	10'384,35
5 L.02.028.01	Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata avente paramento a vista inclinato a circa 65Â° con geogriglie strutturali in materiale s ... ali , il drenaggio a tergo del fronte e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale fino a 3 metri.							
	Terra armata		44,17		3,000	132,51		
	SOMMANO mq					132,51	127,84	16'940,08
6 L.02.028.02	Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata avente paramento a vista inclinato a circa 65Â° con geogriglie strutturali in materiale s ... a tergo del fronte e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale oltre i 3 metri e fino a 6 metri.							
	Terra armata		44,17		3,000	132,51		
	SOMMANO mq					132,51	152,03	20'145,50
7 L.02.028.03	Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata avente paramento a vista inclinato a circa 65Â° con geogriglie strutturali in materiale s ... a tergo del fronte e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale oltre i 6 metri e fino a 9 metri.							
	A R I P O R T A R E							50'651,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'651,36
8 E.02.013.01	Terra armata		44,17		2,000	88,34	183,25	16'188,31
	SOMMANO mq					88,34		
	Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovr ... pattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se provenienti dagli scavi							
	Per realizzazione terra armata		44,17	6,000	8,000	2'120,16	5,01	10'622,00
9 E.01.038.01	SOMMANO mc					2'120,16		
	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;							
	Quantit� di cui alla voce E.01.003.01 sv. mq	30,00	165,00		0,200	990,00	0,53	1'175,81
	Quantit� di cui alla voce E.02.001.01 sv. mc	30,00	2132,31			63'969,30		
10 B.25.004.05	a detrarre quantit� impiegata sv. mc	30,00	2120,16			-63'604,80		
	Quantit� di cui alla voce E.02.016.01 sv. mc	30,00	28,80			864,00		
	Sommano positivi mc/km					65'823,30	0,53	1'175,81
	Sommano negativi mc/km					-63'604,80		
11 B.25.004.12	SOMMANO mc/km					2'218,50	2,28	3'972,67
	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06							
	Quantit� di cui alla voce E.02.016.01 sv. mc		28,80		20,000	576,00	2,84	1'686,96
	Quantit� di cui alla voce L.01.03.01 sv. mc		58,32		20,000	1'166,40		
12 B.25.004.25	SOMMANO ql					1'742,40	1,65	360,86
	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... gnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.							
	Quantit� di cui alla voce E.01.003.01 sv. mq	18,00	165,00		0,200	594,00	2,84	1'686,96
	SOMMANO ql					594,00		
13 E.04.002.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03						1,65	360,86
	Quantit� di cui alla voce E.02.001.01 sv. mc		2132,31		18,000	38'381,58		
	a detrarre quantit� impiegata sv. mc		2120,16		18,000	-38'162,88	1,65	360,86
	Sommano positivi ql					38'381,58		
	Sommano negativi ql					-38'162,88		
	SOMMANO ql					218,70		
	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... uto secondo le modalit� prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.							
	A R I P O R T A R E							84'657,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'657,97
14 E.04.007.01	Ripristino pavimentazione esistente paratia		55,00	4,000		220,00	24,49	5'387,80
	SOMMANO mc					220,00		
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.							
	Ripristino pavimentazione esistente paratia		55,00	3,000	10,000	1'650,00	1,60	2'640,00
15 E.04.008.01	SOMMANO mq/cm					1'650,00		
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.							
	Rifacimento pavimentazione		100,00	6,000	3,000	1'800,00	1,79	3'222,00
	SOMMANO mq/cm					1'800,00		
16 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... ante residuo 35Â°c-42Â°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità d 0,800kg./mq.							
	Rifacimento pavimentazione		100,00	6,000		600,00	1,00	600,00
	SOMMANO mq					600,00		
	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... el crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale.							
17 E.09.001.01	Sostituzione barriera		100,00			100,00	39,47	3'947,00
	SOMMANO ml					100,00		
	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... tato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale.							
	Sostituzione barriera					1,00	86,08	86,08
18 E.09.001.02	SOMMANO coppia					1,00		
	Parziale Intervento al km 67+700 (SpCat 1) euro							100'540,85
	Interventi a tratti saltuari lungo la SP 7 (SpCat 2)							
19 E.08.004.02	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 90 cm. ubicazione come da indicazioni della D.L. (intersezione strade comunali)					70,00	67,94	4'755,80
	SOMMANO cad					70,00		
	Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo							
	A R I P O R T A R E							105'296,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'296,65
E.08.022.02	bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: lato 60 cm. ubicazione come da indicazioni della D.L. (intersezione strade comunali)					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	59,97	4'197,90
21 E.08.064.02	Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... acchi universali saldati sul retro in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 80x27 cm. ubicazione come da indicazioni della D.L. (intersezione strade comunali)					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	45,01	3'150,70
22 E.08.086.01	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm. ubicazione come da indicazioni della D.L. (intersezione strade comunali) controventi	70,00 70,00	3,60 3,30			252,00 231,00		
	SOMMANO ml					483,00	9,25	4'467,75
23 E.08.087.01	Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm. segnali su due pali *(par.ug.=70*6) controventi *(par.ug.=70*1)	420,00 70,00				420,00 70,00		
	SOMMANO cad					490,00	1,75	857,50
24 E.08.089.01	Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità , in rapporto ... ere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00. pali controventi					70,00 70,00		
	SOMMANO cad					140,00	52,97	7'415,80
25 E.08.090.01	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno. montaggio *(par.ug.=70*3)	210,00				210,00		
	SOMMANO cad					210,00	19,66	4'128,60
26 E.07.001.02	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 15. ubicazione come da indicazioni della D.L.		50000,00			50'000,00		
	SOMMANO ml					50'000,00	0,68	34'000,00
27 NP.002 MBA	F.04.014.b Decespugliamento di cigli, scarpate e bordi stradali di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di conten ... stero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 ubicazione come da indicazioni della D.L.		40000,00			40'000,00		
	SOMMANO ml					40'000,00	0,33	13'200,00
28	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la							
	A R I P O R T A R E							176'714,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176 714,90
E.01.030.01	ramazzatura ed il lavaggio. Ubicazione come da indicazione DL		41600,00			41'600,00		
	SOMMANO ml					41'600,00	0,77	32'032,00
29 E.01.033.01	Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano. a tratti saltuari *(H/peso=3,14*1*1)	10,00	7,00		3,140	219,80		
	SOMMANO mc					219,80	44,64	9'811,87
30 E.03.040.01	Muratura retta, curva od obliqua in pietra da taglio per armille e cantonali, rivestimento dei rostri delle opere d'arte, per portali di galleria, ecc., in opera con malta di cemen ... la stilatura dei giunti, ponteggi, impalcature; da valutarsi secondo il volume del parallelepipedo minimo circoscritto. Ubicazione come da indicazione DL		200,00	0,400	1,000	80,00		
	SOMMANO mc					80,00	255,78	20'462,40
31 E.01.002.01	Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. , compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. ubicazione come da indicazioni della D.L. zone da risagomare o pavimentare due fasce laterali da 50 cm	2,00	5100,00	0,500		5'100,00		
	SOMMANO mq					5'100,00	1,16	5'916,00
32 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. ubicazione come da indicazioni della D.L. all'attacco fasce da risagomare *(par.ug.=2*50)	100,00	2,00	6,800	3,000	4'080,00		
	SOMMANO mq/cm					4'080,00	0,79	3'223,20
33 B.25.006.01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	258,06	258,06
34 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; Discarica a 50 km fresato all'attacco fasce da risagomare *(par.ug.=2*50)*(larg.=6,8*0,03)	100,00	2,00	0,204	50,000	2'040,00		
	SOMMANO mc/km					2'040,00	0,53	1'081,20
35 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... gnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01. fresato all'attacco fasce da risagomare 17 ql/mc *(par.ug.=2*50)*(larg.=6,8*0,03) per zone in cui è necessario lo sfondamento con recupero in sito del materiale spessore 20 cm 17 ql/mc	100,00 0,20	2,00 100,00	0,204 6,000	17,000 17,000	693,60 2'040,00		
	SOMMANO ql					2'733,60	2,84	7'763,42
36	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto							
	A R I P O R T A R E							257'263,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							257'263,05
E.01.003.01	bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico Ubicazione come da indicazione della D.L. per zone in cui è necessario lo sfondamento con recupero in sito del materiale		100,00	6,000		600,00	3,91	2'346,00
	SOMMANO mq					600,00		
37 E.04.002.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... uto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. Ubicazione come da indicazione della D.L. per zone in cui è necessario lo sfondamento con recupero in sito del materiale		100,00	6,000	0,250	150,00	24,49	3'673,50
	SOMMANO mc					150,00		
38 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... ante residuo 35Â°c-42Â°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità d 0,800kg./mq. ubicazione come da indicazioni della D.L. tratti da risagomare		5100,00	6,000		30'600,00	1,00	30'600,00
	SOMMANO mq					30'600,00		
39 E.04.025.01	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. ubicazione come da indicazioni della D.L. per zone in cui è necessario lo sfondamento con recupero in sito del materiale		100,00	6,000	0,070	42,00	115,64	4'856,88
	SOMMANO mc					42,00		
40 E.04.027.01	Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. ubicazione come da indicazioni della D.L.		100,00	6,000		600,00	4,47	2'682,00
	SOMMANO mq					600,00		
41 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. ubicazione come da indicazioni della D.L. per pavimentazioni		100,00	7,000	3,000	2'100,00	1,79	3'759,00
	SOMMANO mq/cm					2'100,00		
42 NP.001	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo tipo Bynder per risagome ("Tappetone" ottenuto da mix di Bynder e tappeto di usura) tradizionale con o senza riciclato proveniente dall ... esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, compresa la stesa. spessore medio 5 cm per la presenza di buche superficiali		5100,00	6,000	0,050	1'530,00	135,60	207'468,00
	SOMMANO mc					1'530,00		
43	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in							
	A R I P O R T A R E							512'648,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							512'648,43
E.09.001.01	classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... el crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale. Ubicazione come da indicazione DL		2000,00			2'000,00	39,47	78'940,00
	SOMMANO ml					2'000,00		
44	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... tato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. terminali barriere N2		36,00			36,00	86,08	3'098,88
E.09.001.02	SOMMANO coppia					36,00		
45	G 001.062.b RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del m ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la fornitura del materiale mancante - CON SOSTITUZIONE DI PALETTI		500,00			500,00	29,02	14'510,00
NP.003 MBA	Ubicazione come da indicazione DL					500,00		
	SOMMANO ml							
	Parziale Interventi a tratti saltuari lungo la SP 7 (SpCat 2) euro							508'656,46
	Parziale LAVORI A MISURA euro							609'197,31
	T O T A L E euro							609'197,31
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
001 002	<div><div><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></div><div>Intervento al km 67+700</div><div>Interventi a tratti saltuari lungo la SP 7</div><div>Totale SUPER CATEGORIE euro</div></div>	100'540,85	16,504
		508'656,46	83,496
		609'197,31	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE: Provincia di Potenza