

**PROVINCIA DI POTENZA**  
**UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO**

TAV. N.

**RG-03**

Lavori da realizzarsi presso i laboratori annessi all'Istituto "Ten. Remo Righetti" di Melfi da attuarsi mediante:  
OPCM n.171/2014 Intervento di adeguamento sismico dell'edificio n.2.

**PROGETTO ESECUTIVO**

DATA:

TITOLO:

SCALA:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

RESPONSABILE  
UNICO DEL  
PROCEDIMENTO:

ING. TIZIANA CAPPÀ

PROGETTISTA  
ARCHITETTONICO  
E IMPIANTI:  
PROGETTISTA  
STRUTTURE:

GEOM. DONATO MONETTA

ING. ANTONIO NARDUCCI



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,59		6'477,65
6 / 75 B.02.002.04 03/01/2018	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,780	0,12		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,780	2,31		
	PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. Y		0,40	0,400	0,900	0,14		
	PILASTRO C TRATTO 3 - DIR. X E Y	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	SOMMANO mc					6,51	46,33	301,61
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).							
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO C TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	SOMMANO mc					4,00	46,33	185,32
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).							
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
7 / 83 B.02.002.04 03/01/2018	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO C TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO C TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	SOMMANO mc					4,00	46,33	185,32
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).							
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO C TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	SOMMANO mc					4,00	46,33	185,32
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).							
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
8 / 91 B.02.002.04 03/01/2018	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO C TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO C TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	SOMMANO mc					4,00	46,33	185,32
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).							
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO C TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	SOMMANO mc					4,00	46,33	185,32
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).							
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO A TRATTO 2 - DIR. Y		7,40	0,400	1,100	3,26		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. Y		0,40	0,400	1,100	0,18		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. Y		0,40	0,400	1,100	0,18		
	PILASTRO B TRATTO 2 - DIR. Y		0,40	0,400	1,100	0,18		
	A R I P O R T A R E					5,80		7'335,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,80		7'335,22
10 / 106 B.02.002.04 03/01/2018	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. Y		7,40	0,400	1,100	3,26		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. Y		0,40	0,400	1,100	0,18		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. Y		0,40	0,400	1,100	0,18		
	SOMMANO mc					11,77	46,33	545,30
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).							
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO A TRATTO 2 - DIR. Y		0,40	0,200	1,100	0,09		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. Y		0,40	0,200	1,100	0,09		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. Y	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X		0,40	0,200	1,100	0,09		
	PILASTRO B TRATTO 4 - DIR. X	2,00	0,40	0,200	1,100	0,18		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X		0,40	0,400	0,580	0,09		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	0,580	1,72		
	PILASTRO C TRATTO 3 - DIR. Y	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	SOMMANO mc					5,15	46,33	238,60
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).							
11 / 113 B.02.002.04 03/01/2018	PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	1,100	3,26		
	PILASTRO A TRATTO 2 - DIR. Y		0,40	0,400	1,100	0,18		
	PILASTRO A TRATTO 2 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. X E Y	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y		7,40	0,400	1,100	3,26		
	PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. Y		0,40	0,400	1,100	0,18		
	PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	0,600	0,19		
	PILASTRO C TRATTO 3 - DIR. X E Y	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	SOMMANO mc					7,96	46,33	368,79
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).							
	PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X E Y	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X E Y	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	SOMMANO mc					0,70	111,38	77,97
12 / 67 B.02.002.06 05/01/2018	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).							
	PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X E Y	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X E Y	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	SOMMANO mc					0,70	111,38	77,97
13 / 77 B.02.002.06 05/01/2018	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).							
	PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	A R I P O R T A R E					0,35		8'565,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,35		8'565,88
14 / 85 B.02.002.06 05/01/2018	PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	SOMMANO mc					0,70	111,38	77,97
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).							
	PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
15 / 93 B.02.002.06 05/01/2018	PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	SOMMANO mc					0,70	111,38	77,97
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).							
	PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
16 / 101 B.02.002.06 05/01/2018	PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	SOMMANO mc					0,70	111,38	77,97
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).							
	PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
17 / 115 B.02.002.06 05/01/2018	PILASTRO B TRATTO 2 - DIR. X	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	SOMMANO mc					0,70	111,38	77,97
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).							
	PILASTRO B TRATTO 3 - DIR. Y	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
18 / 66 B.02.002.08 03/01/2018	PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X E Y	2,00	0,40	0,400	1,100	0,35		
	SOMMANO mc					0,70	111,38	77,97
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )di B.02.002.04							
	Vedi voce n° 65 [mc 6.51]	0,80				5,21		
19 / 76 B.02.002.08 03/01/2018	SOMMANO mc					5,21	37,06	193,08
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )di B.02.002.04							
	Vedi voce n° 75 [mc 4.00]	0,80				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	37,06	118,59
20 / 84	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,							
	A R I P O R T A R E							9'267,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'267,40
B.02.002.08 03/01/2018	comprenditive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )di B.02.002.04 Vedi voce n° 83 [mc 4.00]	0,80				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	37,06	118,59
21 / 92 B.02.002.08 03/01/2018	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprenditive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )di B.02.002.04 Vedi voce n° 91 [mc 4.00]	0,80				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	37,06	118,59
22 / 100 B.02.002.08 03/01/2018	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprenditive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )di B.02.002.04 Vedi voce n° 99 [mc 11.77]	0,80				9,42		
	SOMMANO mc					9,42	37,06	349,11
23 / 107 B.02.002.08 03/01/2018	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprenditive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )di B.02.002.04 Vedi voce n° 106 [mc 5.15]	0,80				4,12		
	SOMMANO mc					4,12	37,06	152,69
24 / 114 B.02.002.08 03/01/2018	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprenditive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )di B.02.002.04 Vedi voce n° 113 [mc 7.96]	0,80				6,37		
	SOMMANO mc					6,37	37,06	236,07
<b>LAVORI EDILI (Cat 2)</b>								
25 / 6 B.02.003.01 29/12/2017	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; parete sul giunto		8,03		5,200	41,76		
	SOMMANO mq					41,76	12,28	512,81
26 / 7 B.02.008.01 29/12/2017	Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi;	6,00	16,60	5,280		525,89		
	SOMMANO mq					525,89	5,20	2'734,63
	<b>A R I P O R T A R E</b>							13'489,99



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,32		13'976,41
	PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		0,580	1,16		
	PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54)	2,00	1,37		1,100	3,01		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54)	2,00	1,37		1,100	3,01		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,6+0,40+0,60+0,40)	2,00	2,00		1,100	4,40		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-1)		6,40	0,400		2,56		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,40+0,60+0,40+0,6)	2,00	2,00		1,100	4,40		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-1)		6,40	0,400		2,56		
	NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55)	2,00			1,220	2,44		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+ (0,43+0,40+0,54))	2,00	2,45	0,200		0,98		
	NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29)	2,00			1,580	3,16		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+ 0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60))	4,00	3,60	0,200		2,88		
	NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48)	2,00			1,920	3,84		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+ 0,4+0,3+0,4)	4,00	1,40	0,200		1,12		
	NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66)				1,220	1,22		
	NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,55)				1,390	1,39		
	TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4)		1,40	0,200		0,28		
	SOMMANO mq					62,65	5,90	369,64
30 / 86 B.02.012.02 03/01/2018	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio; PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		0,580	1,16		
	PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		0,580	1,16		
	PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		0,580	1,16		
	PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54)	2,00	1,37		1,100	3,01		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54)	2,00	1,37		1,100	3,01		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,6+0,40+0,60+0,40)	2,00	2,00		1,100	4,40		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-1)		6,40	0,400		2,56		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,40+0,60+0,40+0,6)	2,00	2,00		1,100	4,40		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-1)		6,40	0,400		2,56		
	NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55)	2,00			1,220	2,44		
	A R I P O R T A R E					47,78		14'346,05



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					47,78		14'346,05
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+(0,43+0,40+0,54))	2,00	2,45	0,200		0,98		
	NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29)	2,00			1,580	3,16		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60))	4,00	3,60	0,200		2,88		
	NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48)	2,00			1,920	3,84		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4)	4,00	1,40	0,200		1,12		
	NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66)				1,220	1,22		
	NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,55)				1,390	1,39		
	TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4)		1,40	0,200		0,28		
	SOMMANO mq					62,65	5,90	369,64
31 / 94 B.02.012.02 03/01/2018	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato o tintecciato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio;							
	PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		0,580	1,16		
	PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		0,580	1,16		
	PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		0,580	1,16		
	PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *							
	(lung.=0,43+0,40+0,54)	2,00	1,37		1,100	3,01		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *							
	(lung.=0,43+0,40+0,54)	2,00	1,37		1,100	3,01		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *							
	(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40)	2,00	2,00		1,100	4,40		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *							
	(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6)	2,00	2,00		1,100	4,40		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55)	2,00			1,220	2,44		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+(0,43+0,40+0,54))	2,00	2,45	0,200		0,98		
	NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29)	2,00			1,580	3,16		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60))	4,00	3,60	0,200		2,88		
	NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48)	2,00			1,920	3,84		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4)	4,00	1,40	0,200		1,12		
	NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66)				1,220	1,22		
	NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,55)				1,390	1,39		
	TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4)		1,40	0,200		0,28		
	SOMMANO mq					61,85	5,90	364,92
32 / 102 B.02.012.02 03/01/2018	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato o tintecciato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso							
	A RIPORTARE							15'080,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'080,61
	<p>ponteggio;</p> <p>PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54)</p> <p>TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2)</p> <p>TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54)</p> <p>TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2)</p> <p>TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,6+0,40+0,60+0,40)</p> <p>TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2)</p> <p>TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,40+0,60+0,40+0,6)</p> <p>TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2)</p> <p>NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55)</p> <p>TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+ (0,43+0,40+0,54))</p> <p>NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29)</p> <p>TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+ 0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60))</p> <p>NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48)</p> <p>TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+ 0,4+0,3+0,4)</p> <p>NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66)</p> <p>NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,55)</p> <p>TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4)</p>							
	SOMMANO mq					61,85	5,90	364,92
33 / 108 B.02.012.02 03/01/2018	<p>Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio;</p> <p>PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)</p> <p>TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54)</p> <p>TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2)</p> <p>TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54)</p>							
	A RIPORTARE					29,26		15'445,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29,26		15'445,53
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,6+0,40+0,60+0,40)	2,00	2,00		1,100	4,40		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,40+0,60+0,40+0,6)	2,00	2,00		1,100	4,40		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55)	2,00			1,220	2,44		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+ (0,43+0,40+0,54))	2,00	2,45	0,200		0,98		
	NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29)	2,00			1,580	3,16		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+ 0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60))	4,00	3,60	0,200		2,88		
	NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48)	2,00			1,920	3,84		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+ 0,4+0,3+0,4)	4,00	1,40	0,200		1,12		
	NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66)				1,220	1,22		
	NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,55)				1,390	1,39		
	TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4)		1,40	0,200		0,28		
	SOMMANO mq					61,85	5,90	364,92
34 / 116 B.02.012.02 03/01/2018	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio;							
	PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		3,600	7,20		
	PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,100	2,20		
	PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		3,600	7,20		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,33+0,40+0,54)	2,00	1,27		1,100	2,79		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,4-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,33+0,40+0,54)	2,00	1,27		1,100	2,79		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,8+0,40+0,6)	2,00	1,80		1,100	3,96		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=4,70-1)		3,70	0,400		1,48		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,8+0,4+0,6)	2,00	1,80		1,100	3,96		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2)		5,40	0,400		2,16		
	NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,380+0,32+0,29)	2,00			0,990	1,98		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=0,43+0,40+0,43)	2,00	1,26	0,200		0,50		
	NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48)	2,00			1,360	2,72		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4)	2,00	1,40	0,200		0,56		
	NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,88+0,58+0,62)	2,00			2,080	4,16		
	TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=0,50+0,40+0,3)	2,00	1,20	0,200		0,48		
	NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,44+0,05)				0,990	0,99		
	TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(larg.=0,3+0,4+0,3+0,4)		0,20	1,400		0,28		
	NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,72+1,04)				1,760	1,76		
	TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,2+0,3+0,2)		0,70	0,200		0,14		
	A RIPORTARE					67,03		15'810,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					67,03		15'810,45
	SOMMANO mq					67,03	5,90	395,48
	<b>LAVORI EDILI (Cat 2)</b>							
35 / 9 B.02.013.02 29/12/2017	Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del ... antiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. laboratorio	2,00	15,63			31,26		
		2,00	18,74			37,48		
		2,00	2,57			5,14		
		2,00	4,07			8,14		
		2,00	1,89			3,78		
		2,00	4,07			8,14		
	corridoio	2,00	9,88			19,76		
		2,00	3,48			6,96		
	laboratorio	2,00	5,03			10,06		
		2,00	9,78			19,56		
	pilastrini *(par.ug.=3*2)	6,00	0,65			3,90		
	pilastrini *(par.ug.=3*2)	6,00	0,42			2,52		
	SOMMANO ml					156,70	3,53	553,15
36 / 11 B.02.014.01 29/12/2017	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; laboratorio laboratorio disimpegno c.e.		18,74	15,630		292,91		
			9,78	8,030		78,53		
			9,88	3,490		34,48		
			4,07	2,570		10,46		
			4,07	1,890		7,69		
	wc		2,15	2,370		5,10		
	wc	2,00	1,00	1,550		3,10		
	wc		1,85	2,370		4,38		
	wc		2,15	1,850		3,98		
	SOMMANO mq					440,63	8,70	3'833,48
37 / 12 B.02.014.03 29/12/2017	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; laboratorio laboratorio disimpegno c.e.		18,74	15,630	5,000	1'464,53		
			9,78	8,030	5,000	392,67		
			9,88	3,490	5,000	172,41		
			4,07	2,570	5,000	52,30		
			4,07	1,890	5,000	38,46		
	wc		2,15	2,370	5,000	25,48		
	wc	2,00	1,00	1,550	5,000	15,50		
	wc		1,85	2,370	5,000	21,92		
	wc		2,15	1,850	5,000	19,89		
	SOMMANO mq					2'203,16	1,71	3'767,40
	<b>OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)</b>							
38 / 120 B.02.015.02 09/01/2018	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... le discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							24'359,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							24'359,96
	spessore medio di cm. 15; superficie pavimento tra telai 1 e 6 detrazione pilastri interni superficie pavimento tra telai 6 e 7 (piano seminterrato)	5,00	28,35 0,80 4,00	15,630 0,400 15,630		443,11 -1,60 62,52		
	Sommano positivi mq					505,63		
	Sommano negativi mq					-1,60		
	SOMMANO mq					504,03	10,19	5'136,07
	<b>LAVORI EDILI (Cat 2)</b>							
39 / 10 B.02.015.04 29/12/2017	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress. laboratorio laboratorio disimpegno c.e.		18,74 9,78 9,88 4,07 4,07 2,15 2,00 1,85 2,15	15,630 8,030 3,490 2,570 1,890 2,370 1,550 2,370 1,850		292,91 78,53 34,48 10,46 7,69 5,10 3,10 4,38 3,98		
	SOMMANO mq					440,63	7,98	3'516,23
40 / 13 B.02.015.09 29/12/2017	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali;							
	wc	2,00	2,15		2,200	9,46		
	wc	2,00	1,95		2,200	8,58		
	wc	4,00	1,55		2,200	13,64		
	wc	4,00	1,00		2,200	8,80		
	wc	2,00	2,37		2,200	10,43		
	wc	2,00	2,15		2,200	9,46		
	SOMMANO mq					60,37	5,37	324,19
	<b>IMPIANTO SANITARIO (Cat 3)</b>							
41 / 45 B.02.019.02 05/01/2018	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il traspo ... rifiuti o scarica, misurate al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni forati;		50,00	10,000		500,00		
	SOMMANO ml/cm					500,00	2,09	1'045,00
	<b>LAVORI EDILI (Cat 2)</b>							
42 / 1 B.02.023.01 29/12/2017	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... trattamento rifiuti o scarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; prospetto A	12,00		2,000 2,000	1,100 3,260	26,40 6,52		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					32,92		34'381,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,92		34'381,45
43 / 2 B.02.023.02 29/12/2017	prospetti C	12,00		2,000	1,100	26,40		
				2,750	3,260	8,97		
				1,300	3,260	4,24		
	prospetto D	6,00		2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO mq					84,53	6,57	555,36
	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;							
	prospetto A	11,00		2,000	0,700	15,40		
		2,00		2,000	0,700	2,80		
	prospetto C	8,00		2,000	0,700	11,20		
	prospetto D							
44 / 5 B.02.023.12 29/12/2017	sulle coperture *(par.ug.=6*6)	36,00		2,000	0,500	36,00		
	SOMMANO mq					65,40	9,93	649,42
	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... discarica: di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti							
	superficie minima 0,75 mq.;							
	scossaline *(par.ug.=2*6)	12,00	5,30			63,60		
	scossaline	6,00	16,60			99,60		
	gronde	6,00	16,60			99,60		
	SOMMANO mq					262,80	9,92	2'606,98
	Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infixo dove era appli ... trattamento rifiuti o discarica:							
	lastre su infissi in ferro mediante bacchette fissate all'infixo con recupero lastre;							
45 / 3 B.02.024.02 29/12/2017	Vedi voce n° 1 [mq 84.53]	0,90				76,08		
	Vedi voce n° 2 [mq 65.40]	0,90				58,86		
	SOMMANO mq					134,94	3,32	448,00
	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di ferro nero o zincato di piombo;							
		5,00			6,500	32,50		
					9,000	9,00		
	SOMMANO ml					41,50	0,51	21,17
	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone;							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,14	33,42
48 / 15 B.02.026.03 29/12/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno;							
	A R I P O R T A R E							38'695,80


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'695,80
	SOMMANO cad					4,00		
						4,00	10,53	42,12
49 / 16 B.02.032 29/12/2017	Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale dello spessore fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la sc ... i, esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. Prospetto A *(par.ug.=2*12)  (par.ug.=2*12)  (par.ug.=2*2) Prospetto C *(par.ug.=12*2) (par.ug.=8*2)          Prospetto D *(par.ug.=6*2) copertura *(par.ug.=30*2)	24,00 12,00 24,00 12,00 2,00  4,00 2,00 24,00 12,00 16,00 8,00 2,00  2,00  12,00 6,00 60,00 30,00	1,10 2,00 0,65 2,00 3,25  0,65 2,00 1,00 2,00 0,65 2,00 3,26 2,75 3,25 1,30 1,00 2,00 0,40 2,00	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250  0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250		6,60 6,00 3,90 6,00 1,63  0,50 0,65 1,00 6,00 6,00 2,60 4,00 1,63 0,69 1,63 0,33 3,00 3,00 6,00 15,00		
	SOMMANO ml					76,16	6,08	463,05
50 / 125 B.04.014.02 04/01/2018	Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni semipeni doppio UNI (12x12x25 cm); Vedi voce n° 65 [mc 6.51] Vedi voce n° 67 [mc 0.70] Vedi voce n° 83 [mc 4.00] Vedi voce n° 91 [mc 4.00] Vedi voce n° 99 [mc 11.77] Vedi voce n° 106 [mc 5.15] Vedi voce n° 113 [mc 7.96]					6,51 0,70 4,00 4,00 11,77 5,15 7,96		
	SOMMANO mc					40,09	260,85	10'457,48
51 / 132 B.04.014.02 04/01/2018	Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni semipeni doppio UNI (12x12x25 cm); Vedi voce n° 15 [mc 4.00] Vedi voce n° 16 [mc 0.70]					4,00 0,70		
	SOMMANO mc					4,70	260,85	1'226,00
52 / 136 B.04.014.02 04/01/2018	Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni semipeni doppio UNI (12x12x25 cm); Vedi voce n° 22 [mc 4.00] Vedi voce n° 23 [mc 0.70]					4,00 0,70		
	SOMMANO mc					4,70	260,85	1'226,00
	A R I P O R T A R E							52'110,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'110,45
53 / 140 B.04.014.02 04/01/2018	Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni semipeni doppio UNI (12x12x25 cm); Vedi voce n° 29 [mc 11.77] Vedi voce n° 30 [mc 0.70]					11,77 0,70		
	SOMMANO mc					12,47	260,85	3'252,80
54 / 144 B.04.014.02 04/01/2018	Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni semipeni doppio UNI (12x12x25 cm); Vedi voce n° 36 [mc 5.15]					5,15		
	SOMMANO mc					5,15	260,85	1'343,38
55 / 148 B.04.014.02 04/01/2018	Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni semipeni doppio UNI (12x12x25 cm); Vedi voce n° 42 [mc 7.96] Vedi voce n° 43 [mc 0.70]					7,96 0,70		
	SOMMANO mc					8,66	260,85	2'258,96
56 / 126 B.04.015.01 04/01/2018	Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte; Vedi voce n° 125 [mc 40.09]					40,09		
	SOMMANO mc					40,09	51,84	2'078,27
57 / 129 B.04.015.01 04/01/2018	Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte; Vedi voce n° 11 [mc 4.70]					4,70		
	SOMMANO mc					4,70	51,84	243,65
58 / 133 B.04.015.01 04/01/2018	Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte; Vedi voce n° 18 [mc 4.70]					4,70		
	SOMMANO mc					4,70	51,84	243,65
59 / 137 B.04.015.01 04/01/2018	Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte; Vedi voce n° 25 [mc 4.70]					4,70		
	SOMMANO mc					4,70	51,84	243,65
60 / 141 B.04.015.01 04/01/2018	Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte; Vedi voce n° 32 [mc 12.47]					12,47		
	A R I P O R T A R E					12,47		61'774,81



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,47		61'774,81
	<b>SOMMANO mc</b>					12,47	51,84	646,44
61 / 145 B.04.015.01 04/01/2018	Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte; Vedi voce n° 38 [mc 5.15]					5,15		
	<b>SOMMANO mc</b>					5,15	51,84	266,98
62 / 149 B.04.015.01 04/01/2018	Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte; Vedi voce n° 45 [mc 8.66]					8,66		
	<b>SOMMANO mc</b>					8,66	51,84	448,93
63 / 23 B.04.022.06 29/12/2017	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25; chiusura lato giunto Chiusura finetre sulla copertura *(par.ug.=4*4)	16,00 2,00	16,58 2,00		8,500 0,700 0,700	140,93 22,40 2,80		
	<b>SOMMANO mq</b>					166,13	47,82	7'944,34
	<b>OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)</b>							
64 / 153 B.05.001.03 09/01/2018	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15. magrone sotto vespaio:	504,03			0,100	50,40		
	<b>SOMMANO mc</b>					50,40	86,86	4'377,74
65 / 198 B.05.001.03 05/01/2018	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15. Magrone - Spessore 10cm - Area 26.50mq	26,24			0,100	2,62		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,62	86,86	227,57
66 / 152 B.05.003.01 09/01/2018	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. travi di collegamento tra i plinti dei telai 2-3-4-5 (n. 8 travi)) * (par.ug.=2*4) travi di collegamento trasversale tra i plinti dei pilastri centrali dei telai 1-2-3-4-5-6 (n. 5 travi) trave di collegamento trasversale tra i plinti dei pilastri centrali dei telai 6 e 7 (piano seminterrato)	8,00 5,00	7,35 4,37	0,400 0,400	0,550 0,550	12,94 4,81 0,96		
	<b>SOMMANO mc</b>					18,71	106,11	1'985,32
	<b>A R I P O R T A R E</b>							77'672,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'672,13
67 / 199 B.05.003.01 05/01/2018	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. Area impronta platea 23.74mq	23,74			0,300	7,12		
	SOMMANO mc					7,12	106,11	755,50
68 / 202 B.05.014.01 05/01/2018	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. Setto 1 - H=145cm-20cm *(H/peso=1,450-0,2) Setto 2 - H=127cm-20cm *(H/peso=1,270-0,2) Setto 3 - H=106cm-20cm *(H/peso=1,060-0,2) Setto 4 - H=92cm-20cm *(H/peso=0,920-0,2)	1,00 1,00 1,00 1,00	3,68 3,73 3,73 3,73	0,250 0,250 0,250 0,250	1,250 1,070 0,860 0,720	1,15 1,00 0,80 0,67		
	SOMMANO mc					3,62	107,76	390,09
69 / 205 B.05.014.01 05/01/2018	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. Travi 30x40 *(lung.=1,8+0,25)	2,00	2,05	0,300	0,400	0,49		
	SOMMANO mc					0,49	107,76	52,80
70 / 208 B.05.014.01 05/01/2018	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. Piastra pianerottolo spessore 20cm *(lung.=1,80+0,25) Piastra rampa spessore 20cm CLS Livellamento pianerottolo riposo	1,00 22,82 0,50	2,05  1,57	3,080  1,600	0,200 0,200 0,130	1,26 4,56 0,16		
	SOMMANO mc					5,98	107,76	644,40
71 / 211 B.05.014.01 06/01/2018	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. Parapetti pianerottolo Parapetto rampa - N1 Parapetto rampa - N2 Parapetto rampa - N3 Parapetto rampa - N4 Parapetto rampa - N5 - tratto H=116cm *(lung.=7,85-1,54) Parapetto rampa - N5 - tratto H=128cm	2,00	2,05 9,30 9,40 5,00 6,28 6,31 1,54	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,280	0,48 1,08 1,09 0,58 0,73 0,73 0,20		
	SOMMANO mc					4,89	107,76	526,95
72 / 214 B.05.014.01 06/01/2018	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. Volume rampa aggiuntiva	0,50	6,18	1,700	0,420	2,21		
	SOMMANO mc					2,21	107,76	238,15
	A R I P O R T A R E							80'280,02



**PROVINCIA DI POTENZA**  
**UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO**

TAV. N.

**RG-03**

Lavori da realizzarsi presso i laboratori annessi all'Istituto "Ten. Remo Righetti" di Melfi da attuarsi mediante:  
OPCM n.171/2014 Intervento di adeguamento sismico dell'edificio n.2.

**PROGETTO ESECUTIVO**

DATA:

TITOLO:

SCALA:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

RESPONSABILE  
UNICO DEL  
PROCEDIMENTO:

ING. TIZIANA CAPPÀ

PROGETTISTA  
ARCHITETTONICO  
E IMPIANTI:  
PROGETTISTA  
STRUTTURE:

GEOM. DONATO MONETTA

ING. ANTONIO NARDUCCI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80'280,02
73 / 201 B.05.032.03 05/01/2018	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi rovesce; Casseratura su contorno platea		20,71		0,300	6,21		
	SOMMANO mq					6,21	24,27	150,72
74 / 204 B.05.032.04 05/01/2018	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; Setto 1 *(lung.=2*(3,68+0,25)) Setto 2 *(lung.=2*(3,73+0,26)) Setto 3 *(lung.=2*(3,73+0,26)) Setto 4 *(lung.=2*(3,73+0,26))	1,00 -2,00 1,00 1,00 1,00	7,86  7,98 7,98 7,98	  0,300	1,250 0,200 1,070 0,860 0,720	9,83 -0,12 8,54 6,86 5,75		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					30,98 -0,12		
	SOMMANO mq					30,86	30,27	934,13
75 / 207 B.05.032.04 05/01/2018	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; Travi - intradosso e parete interna *(larg.=0,3+0,20) Travi - parete esterna *(lung.=1,80+0,25) Travi - sezione estremità	2,00 2,00 2,00	1,80 2,05 0,30	0,500 0,200		1,80 0,82 0,24		
	SOMMANO mq					2,86	30,27	86,57
76 / 210 B.05.032.04 05/01/2018	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; Pianerottolo - intradosso Pianerottolo - facciata esposta Rampa - intradosso campata 1 Rampa - intradosso campata 2 Rampa - intradosso campata 3 Rampa - fascia perimetrale (3 lati) *(lung.=6,29+3,73+6,5)		1,80    16,52	3,080 3,080	0,200  0,200	5,54 0,62 7,75 7,78 4,48 3,30		
	SOMMANO mq					29,47	30,27	892,06
77 / 217 B.05.032.04 06/01/2018	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; Area superfici laterali di forma triangolare - B=618cm H=42cm *(par.ug.=2,00*0,5)	1,00	6,18		0,420	2,60		
	SOMMANO mq					2,60	30,27	78,70
78 / 213 B.05.032.07 06/01/2018	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... (escluso onere del ponteggio). per casseri con superficie piallata per getto di							
	A R I P O R T A R E							82'422,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'422,20
	conglomerato cementizio a faccia vista; Parapetti pianerottolo *(par.ug.=2,00*2) Parapetti pianerottolo - estremità	4,00 2,00	2,05	0,100	1,160 1,160	9,51 0,23		
	Parziale mq					9,74		
	Parapetto rampa - N1	2,00	9,30		1,160	21,58		
	Parapetto rampa - N1 - estremità	1,00		0,100	1,160	0,12		
	Parziale mq					21,70		
	Parapetto rampa - N2	2,00	9,40		1,160	21,81		
	Parapetto rampa - N2 - Intersezione N5	-1,00		0,100	1,160	-0,12		
	Parapetto rampa - N2 - estremità	2,00		0,100	1,160	0,23		
	Parziale mq					21,92		
	Parapetto rampa - N3 *(lung.=5,00+0,05)	2,00	5,05		1,160	11,72		
	Parziale mq					11,72		
	Parapetto rampa - N4	2,00	6,28		1,160	14,57		
	Parapetto rampa - N4 - estremità	1,00		0,100	1,160	0,12		
	Parziale mq					14,69		
	Parapetto rampa - N5 - H128	2,00	1,54		1,280	3,94		
	Parapetto rampa - N5 - H116 *(lung.=7,85-1,54)	2,00	6,31		1,160	14,64		
	Parapetto rampa - N5 - estremità	1,00		0,100	1,160	0,12		
	Parziale mq					18,70		
	Sommano positivi mq					98,59		
	Sommano negativi mq					-0,12		
	SOMMANO mq					98,47	31,48	3'099,84
79 / 155 B.05.038 09/01/2018	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. spezzoni di ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 5 travi) *(par.ug.=5*2*8) spezzoni di ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 1 travi piano seminterrato) *(par.ug.=2*8) spezzoni di ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. y (n. 8 travi) *(par.ug.=8*2*8) barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 5 travi) *(par.ug.=5*2*8) barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 1 travi piano seminterrato) *(par.ug.=2*8) barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. y (n. 8 travi) *(par.ug.=8*2*8) staffe d8 ogni 10 cm L= 185cm travi di collegamento plinti in dir. x (n. 5 travi) *(par.ug.=5*44) staffe d8 ogni 10 cm L= 185cm travi di collegamento plinti in dir. x (n. 1 travi piano seminterrato) staffe d8 ogni 10 cm L= 185cm travi di collegamento plinti in dir. y (n. 8 travi) *(par.ug.=8*74)	80,00 16,00 128,00 80,00 16,00 128,00 220,00 44,00 592,00	1,00 1,00 1,00 4,37 4,37 7,35 1,85 1,85 1,85		1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 0,395 0,395 0,395	126,24 25,25 201,98 551,67 110,33 1'484,58 160,77 32,15 432,60		
	SOMMANO kg					3'125,57	1,60	5'000,91
80 / 200 B.05.038 05/01/2018	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Armatura base superiore dir. x - fi14/20 Armatura base inferiore dir. x - fi14/20 Armatura base superiore dir. y - fi14/20 Armatura base inferiore dir. y - fi14/20	19,00 19,00 35,00 35,00	7,13 7,13 4,04 4,04		1,208 1,208 1,208 1,208	163,65 163,65 170,81 170,81		
	SOMMANO kg					668,92	1,60	1'070,27
	A R I P O R T A R E							91'593,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							91'593,22
81 / 203 B.05.038 05/01/2018	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Setto 1 - arm. base sup. verticale - fi14/20 Setto 1 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 Setto 1 - arm. base inf. verticale - fi14/20 Setto 1 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20  Parziale kg Setto 2 - arm. base sup. verticale - fi14/20 Setto 2 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 Setto 2 - arm. base inf. verticale - fi14/20 Setto 2 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20  Parziale kg Setto 3 - arm. base sup. verticale - fi14/20 Setto 3 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 Setto 3 - arm. base inf. verticale - fi14/20 Setto 3 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20  Parziale kg Setto 4 - arm. base sup. verticale - fi14/20 Setto 4 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 Setto 4 - arm. base inf. verticale - fi14/20 Setto 4 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20  Parziale kg SOMMANO kg	19,00 8,00 19,00 8,00  19,00 7,00 19,00 7,00  19,00 6,00 19,00 6,00  19,00 5,00 19,00 5,00  120,80 593,02	2,08 4,05 2,08 4,05  2,00 4,11 2,00 4,11  1,55 4,11 1,55 4,11  1,60		1,208 1,208 1,208 1,208  1,208 1,208 1,208 1,208  1,208 1,208 1,208 1,208  1,208 1,208 1,208 1,208  1,60	47,74 39,14 47,74 39,14  173,76 45,90 34,75 45,90 34,75  161,30 38,79 29,79 38,79 29,79  137,16 35,58 24,82 35,58 24,82  120,80 593,02		948,83
82 / 206 B.05.038 05/01/2018	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Travi 30x40 - Armatura longitudinale *(par.ug.=2*3,00) Travi 30x40 - Staffe (L=138cm) *(par.ug.=2*(9+6+9))  SOMMANO kg	6,00 48,00  79,94	5,68 1,38  1,60		1,578 0,395  1,60	53,78 26,16  79,94		127,90
83 / 209 B.05.038 05/01/2018	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Armatura longitudinale sup. Lmedia=895cm Armatura longitudinale inf. Lmedia=895cm Armatura trasversale pianerottolo sup. Armatura trasversale pianerottolo inf. Armatura trasversale rampa sup. Armatura trasversale rampa inf. Monconi L=321cm Monconi L=319cm Monconi L=317cm Monconi L=316cm  SOMMANO kg	19,00 19,00 11,00 11,00 32,00 32,00 2,00 2,00 2,00 2,00  839,30	8,95 8,95 3,91 3,91 3,80 3,80 3,21 3,19 3,17 3,16  1,60		1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208  1,60	205,42 205,42 51,96 51,96 146,89 146,89 7,76 7,71 7,66 7,63  839,30		1'342,88
84 / 212 B.05.038 06/01/2018	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Parapetti pianerottolo - Molle fi8/25 - L=312cm *(par.ug.=2*9,00) Parapetti pianerottolo - Filanti fi8/25 *(par.ug.=2*10,00)*(lung.=2,05-2*0,02)  Parziale kg	18,00 20,00  38,06	3,12 2,01  1,60		0,395 0,395  1,60	22,18 15,88  38,06		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					38,06		94'012,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					38,06		94'012,83
	Parapetto rampa - N1 - Molle fi8/25 - L=312	38,00	3,12		0,395	46,83		
	Parapetto rampa - N1 - Filanti fi8/25 *(lung.=9,30-2*0,02)	10,00	9,26		0,395	36,58		
	Parziale kg					83,41		
	Parapetto rampa - N2 - Molle fi8/25 - L=370	27,00	3,70		0,395	39,46		
	Parapetto rampa - N2 - Molle fi8/25 - L=312	12,00	3,12		0,395	14,79		
	Parapetto rampa - N2 - Filanti fi8/25 *(lung.=9,40-2*0,02)	10,00	9,36		0,395	36,97		
	Parziale kg					91,22		
	Parapetto rampa - N3 - Molle fi8/25 - L=312	21,00	3,12		0,395	25,88		
	Parapetto rampa - N3 - Filanti fi8/25 *(lung.=5-2*0,02)	10,00	4,96		0,395	19,59		
	Parziale kg					45,47		
	Parapetto rampa - N4 - Molle fi8/25 - L=312	26,00	3,12		0,395	32,04		
	Parapetto rampa - N4 - Filanti fi8/25 *(lung.=6,28-2*0,02)	10,00	6,24		0,395	24,65		
	Parziale kg					56,69		
	Parapetto rampa - N5 - H116 - Molle fi8/25 - L=312	26,00	3,12		0,395	32,04		
	Parapetto rampa - N5 - H116 - Filanti fi8/25 *(lung.=6,31-2*0,02)	10,00	6,27		0,395	24,77		
	Parapetto rampa - N5 - H128 - Molle fi8/25 - L=336	7,00	3,36		0,395	9,29		
	Parapetto rampa - N5 - H128 - Filanti fi8/25 *(lung.=1,54-2*0,02)	12,00	1,50		0,395	7,11		
	Parziale kg					73,21		
	<b>SOMMANO kg</b>					388,06	1,60	620,90
85 / 215 B.05.038 06/01/2018	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. ancoraggi fi8/15 L=40cm	13,00	0,40		0,395	2,05		
	<b>SOMMANO kg</b>					2,05	1,60	3,28
86 / 216 B.05.039 06/01/2018	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Rete elettrosaldato fi6 150x150		6,18	1,700	3,030	31,83		
	<b>SOMMANO kg</b>					31,83	1,40	44,56
<b>LAVORI EDILI (Cat 2)</b>								
87 / 218 B.06.010.01 06/01/2018	Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... abbia di fiume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm. Pianerottolo Rampa larga 170cm Rampa larga 150cm Pianerottolo riposo Rampa aggiuntiva		2,05	3,480		7,13 11,22 7,17 2,51 9,27		
	<b>SOMMANO mq</b>					37,30	12,49	465,88
88 / 61 B.09.027.02 29/12/2017	Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio laterocementizio o su esisente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare eventuali ... erazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature: con coppo e sottocoppo(embrici).	6,00	17,20	5,300		546,96		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					546,96		95'147,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					546,96		95'147,45
	SOMMANO mq					546,96	27,18	14'866,37
89 / 249 B.11.026.01 29/12/2017	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002). Spessore cm 3. Prospetto anteriore Prospetto posteriore Prospetto laterale parte su copertura a detrarre aperture sup a 4 mq prospetto anteriore prospetto posteriore *(lung.=8,90+4,24)	5,00	25,00			210,00 180,00 110,00 125,00  -6,80 -13,14		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					625,00 -19,94		
	SOMMANO mq					605,06	41,77	25'273,36
90 / 250 B.11.026.02 29/12/2017	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse, marcato CE sec ... norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002). Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. Vedi voce n° 249 [mq 605.06]	10,00				6'050,60		
	SOMMANO mq					6'050,60	1,45	8'773,37
91 / 62 B.11.055.02 29/12/2017	Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando un sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello monolitico strutturale, componibile, ... tà alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di coperturaLunghezza: 3900 mm. Spessore 8 cm. Vedi voce n° 61 [mq 546.96]					546,96		
	SOMMANO mq					546,96	46,86	25'630,55
92 / 127 B.13.015.01 04/01/2018	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali. Vedi voce n° 125 [mc 40.09] Vedi voce n° 3 [mq 47.38]					40,09 47,38		
	SOMMANO mq					87,47	24,15	2'112,40
93 / 130 B.13.015.01 04/01/2018	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali. Vedi voce n° 11 [mc 4.70] Vedi voce n° 10 [mq 62.65]					4,70 62,65		
	SOMMANO mq					67,35	24,15	1'626,50
94 / 134 B.13.015.01 04/01/2018	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali.							
	A R I P O R T A R E							173'430,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							173'430,00
	Vedi voce n° 18 [mc 4.70] Vedi voce n° 17 [mq 62.65]  SOMMANO mq					4,70 62,65 67,35	24,15	1'626,50
95 / 138 B.13.015.01 04/01/2018	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali. Vedi voce n° 25 [mc 4.70] Vedi voce n° 24 [mq 61.85]  SOMMANO mq					4,70 61,85 66,55	24,15	1'607,18
96 / 142 B.13.015.01 04/01/2018	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali. Vedi voce n° 32 [mc 12.47] Vedi voce n° 31 [mq 61.85]  SOMMANO mq					12,47 61,85 74,32	24,15	1'794,83
97 / 146 B.13.015.01 04/01/2018	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali. Vedi voce n° 38 [mc 5.15] Vedi voce n° 37 [mq 61.85]  SOMMANO mq					5,15 61,85 67,00	24,15	1'618,05
98 / 150 B.13.015.01 04/01/2018	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali. Vedi voce n° 45 [mc 8.66] Vedi voce n° 44 [mq 67.03]  SOMMANO mq					8,66 67,03 75,69	24,15	1'827,91
99 / 70 B.13.020 29/12/2017	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base cemento , calce idrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerali e additivi marcato CE in conformità alla norm ... i spessore non inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. Vedi voce n° 23 [mq 166.13] Quantità voce scrostatura  SOMMANO mq					166,13 425,26 591,39	11,87	7'019,80
100 / 71 B.13.025 29/12/2017	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformità a ... reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . Vedi voce n° 70 [mq 591.39]  SOMMANO mq					591,39 591,39	9,09	5'375,74
	A R I P O R T A R E							194'300,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'300,01
101 / 26 B.14.024.01 29/12/2017	Preparazione di massiciata di sottofondo per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato ( questo compreso) costituito da pietrisco di pezzatura idonea, il tut ... a quota di progetto, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm. laboratorio laboratorio disimpegno c.e.  wc wc wc wc	2,00	18,74 9,78 9,88 4,07 4,07 2,15	15,630 8,030 3,490 2,570 1,890 2,370		292,91 78,53 34,48 10,46 7,69 5,10		
			1,00	1,550		3,10		
			1,85	2,370		4,38		
			2,15	1,850		3,98		
	SOMMANO mq					440,63	10,37	4'569,33
102 / 27 B.14.026.01 29/12/2017	Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rck 250, lavorabilità S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6 mm e eventuali tr ... ra con giunto in gomma e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore grigio. laboratorio laboratorio disimpegno c.e.  wc wc wc wc	2,00	18,74 9,78 9,88 4,07 4,07 2,15	15,630 8,030 3,490 2,570 1,890 2,370		292,91 78,53 34,48 10,46 7,69 5,10		
			1,00	1,550		3,10		
			1,85	2,370		4,38		
			2,15	1,850		3,98		
	SOMMANO mq					440,63	57,01	25'120,32
103 / 28 B.14.026.04 29/12/2017	Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rck 250, lavorabilità S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6 mm e eventuali tr ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi.					440,63		
	SOMMANO mq					440,63	9,28	4'089,05
104 / 219 B.14.038 06/01/2018	Pavimento per esterno costituito da elementi in cemento ad alta resistenza e granulati duri di pietre silicee e quarzifere, con superficie operata con vari disegni (cento bugne, ri ... gli alberi, chiusini, pendenze, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pianerottolo Rampa larga 170cm Rampa larga 150cm Pianerottolo riposo Rampa aggiuntiva		2,05	3,480		7,13 11,22 7,17 2,51 9,27		
	SOMMANO mq					37,30	43,95	1'639,34
105 / 29 B.14.123.04 29/12/2017	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x60 cm. wc wc wc wc	2,00 2,00 4,00 4,00	2,15 1,95 1,55 1,00		2,200 2,200 2,200 2,200	9,46 8,58 13,64 8,80		
	A R I P O R T A R E					40,48		229'718,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,48		229'718,05
106 / 30 B.14.132 29/12/2017	wc	2,00	2,37		2,200	10,43		
	wc	2,00	2,15		2,200	9,46		
	SOMMANO mq					60,37	56,84	3'431,43
	Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	laboratorio	2,00	15,63			31,26		
		2,00	18,74			37,48		
		2,00	2,57			5,14		
		2,00	4,07			8,14		
		2,00	1,89			3,78		
		2,00	4,07			8,14		
	corridoio	2,00	9,88			19,76		
		2,00	3,48			6,96		
	laboratorio	2,00	5,03			10,06		
		2,00	9,78			19,56		
	pilastrini *(par.ug.=3*2)	6,00	0,65			3,90		
	pilastrini *(par.ug.=3*2)	6,00	0,42			2,52		
	SOMMANO ml					156,70	8,49	1'330,38
	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2. Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto.							
	alzate gradino *(H/peso=0,17-0,03)	19,00	1,30		0,140	3,46		
	Battiscopa lato muro *(lung.=1,30+0,45+1,30)		3,05		0,140	0,43		
	gradini	11,00	0,45		0,140	0,69		
	SOMMANO mq					4,58	82,97	380,00
108 / 24 B.15.005.01 29/12/2017	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 3. Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto.							
	<b>Prospetto A</b>							
	Finestre	25,00	2,00	0,550		27,50		
	porta		2,00	0,550		1,10		
	<b>Prospetto B</b>							
	Finestre	20,00	2,00	0,550		22,00		
	Porte		2,75	0,550		1,51		
	porta cabina		1,30	0,550		0,72		
	Finestre su copetra	2,00	2,00	0,550		2,20		
	Scala di collegamento tra il piano seminterrato e il piano terra	16,00	1,30	0,330		6,86		
	Scala di collegamento tra il piano seminterrato e il piano terra	2,00	1,30	1,300		3,38		
	SOMMANO mq					65,27	95,24	6'216,31
109 / 37 B.17.004.08 30/12/2017	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i ... gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. (lung.=16,59+5,28+16,59+5,28)	6,00	43,74			262,44		
	SOMMANO ml					262,44	35,10	9'211,64
110 / 38	Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il							
	A R I P O R T A R E							250'287,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							250'287,81
B.17.005.04 30/12/2017	fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato spessore 20/10.					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	5,20	176,80
111 / 39 B.17.006.04 30/12/2017	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.	5,00 1,00			6,000 8,000	30,00 8,00		
	SOMMANO ml					38,00	11,44	434,72
112 / 40 B.17.007.01 30/12/2017	Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera. in ghisa.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	73,99	443,94
113 / 41 B.17.013.07 30/12/2017	Collari per tubi pluviali, forniti e montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm.					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	3,06	244,80
114 / 36 B.18.060.02 29/12/2017	Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti ... smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL.	8,00		1,000	2,200	17,60		
	SOMMANO mq					17,60	184,78	3'252,13
115 / 31 B.18.061.02 14/01/2018	Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto ... essiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 1,8 W/m²K e > 1,5 W/m²K, serramento a battente o vasistas. <b>Prospetto A</b>	12,00 13,00		2,000 2,000	1,050 0,750	25,20 19,50		
	porta			2,000		3,400	6,80	
	Prospetto posteriore B	12,00 8,00		2,000 2,000	1,050 0,750	25,20 12,00		
				2,750 1,300		8,97 3,260		
	Finestre in copertura per illuminazione vano scala	2,00		2,000	0,750	3,00		
	SOMMANO mq					104,91	391,53	41'075,41
116 / 33 B.21.002 02/02/2019	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore: Vedi voce n° 32 [mq 1 557.58]					1'557,58		
	SOMMANO mq					1'557,58	2,48	3'862,80
117 / 32 B.21.004.01	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali							
	A R I P O R T A R E							299'778,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							299'778,41
13/08/2021	occupati, con eventuali rappezzi nei p ... ativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale laboratorio *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(5,20+6,40)/2)	12,00	4,79		5,800	333,38		
			15,43		6,800	104,92		
			15,43		5,200	80,24		
	soffitti	6,00	15,43		4,520	418,46		
	pilastr	3,00	2,10		3,800	23,94		
	trave copertura	5,00	15,63		1,600	125,04		
	laboratori		8,03		5,800	46,57		
			9,78		5,800	56,72		
			8,03		5,800	46,57		
	disimpegno	2,00	9,88		5,800	114,61		
	disimpegno	2,00	3,48		5,800	40,37		
	locale tecnico	2,00	2,57		5,800	29,81		
	locale tecnico	2,00	4,07		5,800	47,21		
	enel	2,00	4,07		5,800	47,21		
	enel	2,00	1,89		5,800	21,92		
	wc	2,00	2,15		3,600	15,48		
	wc	2,00	2,37		3,600	17,06		
	wc	4,00	1,00		3,600	14,40		
	wc	4,00	1,55		3,600	22,32		
	wc	2,00	2,15		3,600	15,48		
	wc	2,00	1,95		3,600	14,04		
	wc	2,00	1,95		3,600	14,04		
	wc	2,00	1,77		3,600	12,74		
	A DETRARRE INFISSI si considera una percentuale del 70% per compensare gli squarci degli infissi							
	Vedi voce n° 1 [mq 84.53]	0,70				-59,17		
	Vedi voce n° 2 [mq 65.40]	0,70				-45,78		
	Sommano positivi mq					1'662,53		
	Sommano negativi mq					-104,95		
	SOMMANO mq					1'557,58	1,42	2'211,76
118 / 34 B.21.006.01 29/12/2017	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa. Vedi voce n° 33 [mq 1 557.58]					1'557,58		
	SOMMANO mq					1'557,58	2,60	4'049,71
119 / 35 B.21.013.02 29/12/2017	Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compres ... isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare. Vedi voce n° 33 [mq 1 557.58]					1'557,58		
	SOMMANO mq					1'557,58	8,66	13'488,64
120 / 18 B.25.001.01 03/01/2018	Trasporto a scarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a scarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; (par.ug.=84,53*(20,00)) (par.ug.=65,4*(20,00)) (par.ug.=134,94*(20,00)) (par.ug.=41,5*(20,00)) (par.ug.=262,8*(20,00)) (par.ug.=41,76*(20,00)) (par.ug.=525,89*(20,00)) (par.ug.=9,24*(20,00)) (par.ug.=156,7*(20,00)) (par.ug.=440,63*(20,00))	1690,60 1308,00 2698,80 830,00 5256,00 835,20 10517,80 184,80 3134,00 8812,60		0,050 0,050 0,005 0,005 0,005 0,120 0,120 0,300 0,100 0,100		84,53 65,40 13,49 4,15 26,28 100,22 1'262,14 55,44 15,67 881,26		
	A RIPORTARE					2'508,58		319'528,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2'508,58		319'528,52
	(par.ug.=440,63*(20,00)) (par.ug.=2203,16*(20,00)) (par.ug.=60,37*(20,00)) VASI BIDET LAVABI	8812,60 44063,20 1207,40 20,00		0,050 0,050 0,050 1,000		440,63 2'203,16 60,37 20,00		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					5'232,74	0,47	2'459,39
	<b>OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)</b>							
121 / 69 B.25.001.01 04/01/2018	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 67 [mc 0.70] Vedi voce n° 65 [mc 6.51] Vedi voce n° 68 [mq 47.38]	0,02			15,000 15,000 15,000	10,50 97,65 14,21		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					122,36	0,47	57,51
122 / 79 B.25.001.01 04/01/2018	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 75 [mc 4.00] Vedi voce n° 77 [mc 0.70] Vedi voce n° 78 [mq 62.65]	15,00 15,00 15,00			0,020	60,00 10,50 18,80		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					89,30	0,47	41,97
123 / 87 B.25.001.01 04/01/2018	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 83 [mc 4.00] Vedi voce n° 85 [mc 0.70] Vedi voce n° 86 [mq 62.65]	15,00 15,00 15,00			0,020	60,00 10,50 18,80		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					89,30	0,47	41,97
124 / 95 B.25.001.01 04/01/2018	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 91 [mc 4.00] Vedi voce n° 93 [mc 0.70] Vedi voce n° 94 [mq 61.85]	15,00 15,00 15,00			0,020	60,00 10,50 18,56		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					89,06	0,47	41,86
125 / 103 B.25.001.01 04/01/2018	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 99 [mc 11.77] Vedi voce n° 101 [mc 0.70] Vedi voce n° 102 [mq 61.85]	15,00 15,00 15,00			0,020	176,55 10,50 18,56		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					205,61	0,47	96,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>							322'267,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							322'267,86
126 / 109 B.25.001.01 04/01/2018	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 106 [mc 5.15] Vedi voce n° 108 [mq 61.85]	0,02			15,000 15,000	77,25 18,56		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					95,81	0,47	45,03
127 / 117 B.25.001.01 04/01/2018	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 113 [mc 7.96] Vedi voce n° 115 [mc 0.70] Vedi voce n° 116 [mq 67.03]	0,02			15,000 15,000 15,000	119,40 10,50 20,11		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					150,01	0,47	70,50
128 / 123 B.25.001.01 09/01/2018	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 120 [mq 504.03] Vedi voce n° 121 [mc 630.04] Vedi voce n° 122 [mc 18.71]	10,00 10,00 10,00				5'040,30 6'300,40 187,10		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					11'527,80	0,47	5'418,07
129 / 193 B.25.001.01 29/12/2017	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 1 [mc 1 008.67] *(par.ug.=15,00*1008,67)	15130,05				15'130,05		
	<b>Parziale mc/km</b>					15'130,05		
	<b>Vedi voce n° 4 [mc 729.84] *(par.ug.=15,00*729,84)</b>	10947,60				-10'947,60		
	<b>Parziale mc/km</b>					-10'947,60		
	<b>Sommano positivi mc/km</b>					15'130,05		
	<b>Sommano negativi mc/km</b>					-10'947,60		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					4'182,45	0,47	1'965,75
130 / 196 B.25.001.01 05/01/2018	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Trasporto volume scavo (28.08mc)	15,00			28,080	421,20		
	<b>SOMMANO mc/km</b>					421,20	0,47	197,96
	<b>LAVORI EDILI (Cat 2)</b>							
131 / 22 B.25.004.05 03/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... azione. cer 17 01							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							329'965,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							329'965,17
	07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.				1000,000	1'000,00		
	SOMMANO ql					1'000,00	2,28	2'280,00
132 / 20 B.25.004.07 03/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro.				10,000	10,00		
	SOMMANO ql					10,00	1,42	14,20
133 / 21 B.25.004.12 03/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... gnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.				5,000	5,00		
	SOMMANO ql					5,00	2,84	14,20
134 / 19 B.25.004.17 03/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... i, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio.				10,000	10,00		
	SOMMANO ql					10,00	5,16	51,60
	<b>OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)</b>							
135 / 124 B.25.004.25 09/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03. Vedi voce n° 120 [mq 504.03] Vedi voce n° 121 [mc 630.04] Vedi voce n° 122 [mc 18.71]	0,15			15,000 12,000 12,000	1'134,07 7'560,48 224,52		
	SOMMANO ql					8'919,07	1,65	14'716,47
136 / 194 B.25.004.25 02/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui la voce 17 05 03. Vedi voce n° 1 [mc 1 008.67] *(H/peso=1600/100) Vedi voce n° 4 [mc 729.84] *(H/peso=1600/100)	1008,67 729,84			16,000 16,000	16'138,72 -11'677,44		
	Sommano positivi ql Sommano negativi ql					16'138,72 -11'677,44		
	SOMMANO ql					4'461,28	1,65	7'361,11
137 / 197 B.25.004.25 06/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da							
	A R I P O R T A R E							354'402,75



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							354'402,75
	quelle di cui lla voce 17 05 03. Volume scavo	28,08			16,000	449,28		
	SOMMANO ql					449,28	1,65	741,31
138 / 72 B.25.004.40 04/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. Vedi voce n° 65 [mc 6.51] Vedi voce n° 67 [mc 0.70] Vedi voce n° 68 [mq 47.38]	0,02			18,000 22,000 16,000	117,18 15,40 15,16		
	SOMMANO ql					147,74	2,28	336,85
139 / 80 B.25.004.40 04/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. Vedi voce n° 75 [mc 4.00] Vedi voce n° 77 [mc 0.70] Vedi voce n° 78 [mq 62.65]	0,02			18,000 22,000 16,000	72,00 15,40 20,05		
	SOMMANO ql					107,45	2,28	244,99
140 / 88 B.25.004.40 04/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. Vedi voce n° 83 [mc 4.00] Vedi voce n° 85 [mc 0.70] Vedi voce n° 86 [mq 62.65]	0,02			18,000 22,000 16,000	72,00 15,40 20,05		
	SOMMANO ql					107,45	2,28	244,99
141 / 96 B.25.004.40 04/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. Vedi voce n° 91 [mc 4.00] Vedi voce n° 93 [mc 0.70] Vedi voce n° 94 [mq 61.85]	0,02			18,000 22,000 16,000	72,00 15,40 19,79		
	SOMMANO ql					107,19	2,28	244,39
142 / 104 B.25.004.40 04/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. Vedi voce n° 99 [mc 11.77] Vedi voce n° 101 [mc 0.70] Vedi voce n° 102 [mq 61.85]	0,02			18,000 22,000 16,000	211,86 15,40 19,79		
	SOMMANO ql					247,05	2,28	563,27
143 / 110 B.25.004.40 04/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle							
	A R I P O R T A R E							356'778,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							356'778,55
	voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. Vedi voce n° 106 [mc 5.15] Vedi voce n° 108 [mq 61.85]  SOMMANO ql	0,02			18,000 16,000	92,70 19,79 <hr/> 112,49	2,28	256,48
144 / 118 B.25.004.40 04/01/2018	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. Vedi voce n° 113 [mc 7.96] Vedi voce n° 115 [mc 0.70] Vedi voce n° 116 [mq 67.03]  SOMMANO ql	0,02			18,000 22,000 16,000	143,28 15,40 21,45 <hr/> 180,13	2,28	410,70
<b>LAVORI EDILI (Cat 2)</b>								
145 / 17 B.25.006 05/01/2018	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.  SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	258,06	258,06
<b>OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)</b>								
146 / 154 C.02.001.01 09/01/2018	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... hè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche tixotropiche bicomponenti. ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 5 travi) *(par.ug.=5*2*8) ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 1 travi piano seminterrato) *(par.ug.=2*8) ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. y (n. 8 travi) *(par.ug.=8*2*8)  SOMMANO cad	80,00 16,00 128,00				80,00 16,00 128,00 <hr/> 224,00	11,02	2'468,48
147 / 157 C.04.002.01 04/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione ... e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro quadro e uno strato di tessuto. PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)  PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)  TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54) TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54) TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE	2,00 2,00 2,00 2,00  2,00 2,00 2,00  2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00 2,00  2,00 2,00 2,00		0,780 0,900 1,000 1,000  0,780 1,000 1,000	3,12 3,60 4,00 4,00  1,56 2,00 2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					31,68		360'172,27





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,88		423'919,52
	PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,000	2,00		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54)	2,00	1,37	1,000	1,000	2,74		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE		7,40	0,400		2,96		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,43+0,40+0,54)	2,00	1,37		1,000	2,74		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE		7,40	0,400		2,96		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,6+0,40+0,43)	2,00	1,43	1,000	1,000	2,86		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE		7,40	0,400		2,96		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,6+0,40+0,43)	2,00	1,43		1,000	2,86		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE		7,40	0,400		2,96		
	SOMMANO mq					42,92	313,47	13'454,13
153 / 187 C.04.002.01 04/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione ... e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro quadro e uno strato di tessuto.							
	PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)	2,00	2,00		1,100	4,40		
	PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)	2,00	2,00		1,000	4,00		
	PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)	2,00	2,00		1,000	4,00		
	PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,4+0,6+0,4+0,6)		2,00		3,600	7,20		
	PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,000	2,00		
	PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		1,000	2,00		
	PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		3,600	7,20		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,33+0,4+0,43)	2,00	1,16		1,000	2,32		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE		7,40	0,400		2,96		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,33+0,40+0,43)	2,00	1,16		1,000	2,32		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE		7,40	0,400		2,96		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE * (lung.=0,6+0,4+0,8)	2,00	1,80		1,000	3,60		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE		4,70	0,400		1,88		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE * (lung.=0,8+0,4+0,6)	2,00	1,80		1,000	3,60		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE		7,40	0,400		2,96		
	SOMMANO mq					53,40	313,47	16'739,30
154 / 158 C.04.002.02 10/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione ... , nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto.							
	PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)	2,00	2,00		0,780	3,12		
	PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		0,780	1,56		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE		7,40	0,400		2,96		
	TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE		7,40	0,400		2,96		
	SOMMANO mq					10,60	165,64	1'755,78
155 / 163 C.04.002.02 10/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione ... , nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto.							
	PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)	2,00	2,00		0,580	2,32		
	PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		0,580	1,16		
	A RIPORTARE					3,48		455'868,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,48		455'868,73
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE		7,40	0,400		2,96		
	TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE		7,40	0,400		2,96		
	SOMMANO mq					9,40	165,64	1'557,02
156 / 168 C.04.002.02 10/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione ... , nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto. PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE	2,00	2,00 2,00		0,580 0,580	2,32 1,16		
	SOMMANO mq					9,40	165,64	1'557,02
157 / 173 C.04.002.02 10/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione ... , nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto. PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE	2,00	2,00 2,00		0,580 0,580	2,32 1,16		
	SOMMANO mq					9,40	165,64	1'557,02
158 / 178 C.04.002.02 10/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione ... , nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto. PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE	2,00	2,00 2,00		0,580 0,580	2,32 1,16		
	SOMMANO mq					9,40	165,64	1'557,02
159 / 183 C.04.002.02 10/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione ... , nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto. PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE	2,00	2,00 2,00		0,580 0,580	2,32 1,16		
	SOMMANO mq					9,40	165,64	1'557,02
160 / 188 C.04.002.02 11/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione ... , nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto. TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE		7,40 7,40	0,400 0,400		2,96 2,96		
	SOMMANO mq					5,92	165,64	980,59
161 / 159	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato							
	A R I P O R T A R E							464'634,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							464'634,42
C.04.003 04/01/2018	con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9 mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,48+0,72) NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48)  NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84)  Parziale mq FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI  Parziale mq  SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00    11,90   			1,220 1,920 1,360  1,220 1,680  0,300   	2,44 3,84 2,72  1,22 1,68  11,90 3,57 3,57 15,47	402,11	6'220,64
162 / 164 C.04.003 04/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9 mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48)  NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84)  Parziale mq FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI  Parziale mq  SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00    11,22   			1,220 1,580 1,360  1,220 1,680  0,300   	2,44 3,16 2,72  1,22 1,68  11,22 3,37 3,37 14,59	402,11	5'866,78
163 / 169 C.04.003 04/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9 mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48)  NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84)  Parziale mq FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI  Parziale mq  SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00    11,22   			1,220 1,580 1,360  1,220 1,680  0,300   	2,44 3,16 2,72  1,22 1,68  11,22 3,37 3,37 14,59	402,11	5'866,78
164 / 174 C.04.003 04/01/2018	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9 mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48)  NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84)	2,00 2,00 2,00    			1,220 1,580 1,360  1,220 1,680  	2,44 3,16 2,72  1,22 1,68  		
	A R I P O R T A R E					11,22		482'588,62



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,22		482'588,62
165 / 179 C.04.003 04/01/2018	Parziale mq					11,22		
	FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI	11,22			0,300	3,37		
	Parziale mq					3,37		
	SOMMANO mq					14,59	402,11	5'866,78
	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9 mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi.							
	NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55)	2,00			1,220	2,44		
	NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29)	2,00			1,580	3,16		
	NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48)	2,00			1,360	2,72		
	NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66)				1,220	1,22		
	NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84)				1,680	1,68		
	Parziale mq					11,22		
	FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI	11,22			0,300	3,37		
	Parziale mq					3,37		
	SOMMANO mq					14,59	402,11	5'866,78
166 / 184 C.04.003 04/01/2018	Parziale mq					11,22		
	FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI	11,22			0,300	3,37		
	Parziale mq					3,37		
	SOMMANO mq					14,59	402,11	5'866,78
	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9 mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi.							
	NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55)	2,00			1,220	2,44		
	NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29)	2,00			1,580	3,16		
	NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48)	2,00			1,360	2,72		
	NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66)				1,220	1,22		
	NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84)				1,680	1,68		
	Parziale mq					11,22		
	FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI	11,22			0,300	3,37		
	Parziale mq					3,37		
	SOMMANO mq					14,59	402,11	5'866,78
167 / 190 C.04.003 04/01/2018	Parziale mq					11,84		
	FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI	11,84			0,300	3,55		
	Parziale mq					3,55		
	SOMMANO mq					15,39	402,11	6'188,47
	Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9 mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi.							
	NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,38+0,32+0,29)	2,00			0,990	1,98		
	NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48)	2,00			1,360	2,72		
	NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,88+0,58+0,62)	2,00			2,080	4,16		
	NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66)				1,220	1,22		
	NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=1,04+0,72)				1,760	1,76		
	Parziale mq					11,84		
	FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI	11,84			0,300	3,55		
	Parziale mq					3,55		
	SOMMANO mq					15,39	402,11	6'188,47
168 / 189	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in							
	A R I P O R T A R E							506'377,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							506'377,43
C.04.012.01 11/01/2018	calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollag ... co finale: Lamine con modulo elastico di 170 Gpa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm - Larghezza 50 mm. TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE	8,00 8,00	4,70 7,40			37,60 59,20		
	SOMMANO ml					96,80	90,67	8'776,86
	<b>IMPIANTO SANITARIO (Cat 3)</b>							
169 / 50 D1.02.001.01 29/12/2017	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	973,97	973,97
170 / 51 D1.02.002.01 29/12/2017	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	530,99	530,99
171 / 52 D1.02.011.01 29/12/2017	Maniglione di sostegno universale ad angolo 90, destro o sinistro, in acciaio o in alluminio, rivestito in naylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 mm., fornito e posto in o ... ensioni circa 400 mm. x 700 mm: Maniglione di sostegno universale ad angolo 90, delle dimensioni circa 400 mm. x 700 mm.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	125,93	251,86
172 / 53 D1.02.013.02 29/12/2017	Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per bloccaggio verticale, in acciaio o in alluminio, rivestito in naylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 mm., fissato a muro, fornito e posto in opera completo di fissaggio: Profondità mm. 700.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	294,99	294,99
173 / 54 D1.02.017.01 29/12/2017	Specchio reclinabile con telaio in acciaio zincato completo di vetro antinfortunistico posto in opera compresi stop di fissaggio: Specchio reclinabile con telaio in acciaio zincato completo di vetro.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,55	199,55
174 / 42 D1.03.004.01 29/12/2017	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ... zione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio, beverino a parete.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	60,29	180,87
	<b>A R I P O R T A R E</b>							517'586,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							517'586,52
175 / 43 D1.03.004.02 29/12/2017	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ... pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: bidet, lavabo, lavatoio, doccia, vasca.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	120,58	482,32
176 / 44 D1.03.010.01 29/12/2017	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazione in polipropilene DN 40 e DN 50, PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, con ... per singolo sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio, beverino a parete, bidet, lavabo, lavatoio, doccia, vasca.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	122,12	854,84
177 / 46 D1.03.013.03 29/12/2017	Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore bianco, posto in opera mediante allettamento con malta cementizia idonea e fissato con viti e bo ... ere murarie e compreso collegamento agli scarichi fognari: Sospeso con scarico a parete a sifone incorporato a cacciata.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	271,32	542,64
178 / 47 D1.03.021.01 29/12/2017	Lavabo a canale in vetrochina di colore bianco senza troppo pieno smaltato su 4 lati, fornito e posto in opera con montaggio su due mensole in ghisa smaltate collegato allo scarico ... agli scarichi fognari con esclusione delle opere murarie, di qualsiasi spessore e delle seguenti dimensioni: 120x45 cm.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	480,22	480,22
179 / 48 D1.03.074.01 29/12/2017	Gruppo a tre fori per lavabo con maniglie del tipo: A stella, con bocca girevole e scarico automatico diametro 1" 1/4.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	134,19	268,38
<b>IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 5)</b>								
180 / 60 D1.04.035.07 03/01/2018	Valvola d'arresto a saracinesca, con corpo in ottone, filettatura femmina-femmina, passaggio totale PN16, temperatura di esercizio 5 : 110 ° C., fornita e posta in opera con guarni ... oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con attacchi filettati delle seguenti dimensioni: Diametro 2".					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	54,27	54,27
<b>IMPIANTO SANITARIO (Cat 3)</b>								
181 / 49 D1.06.009.01 29/12/2017	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale, da installare a vista, collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 a 1,4 Kw.; dato ... a realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. Litri 50.					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		520'269,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		520'269,19
	SOMMANO cad					1,00	284,97	284,97
	<b>IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 5)</b>							
182 / 55 D1.08.006 05/01/2018	Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio su supporto orientabile, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido da 20 mt. UNI-25, valvola di intercettazione DN. 1", lancia fr ... cettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI. da interno.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	317,20	634,40
183 / 56 D1.08.009.01 03/01/2018	Fornitura e posa in opera di Estintore portatile, A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... a muro compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Kg. 6 per classi di fuoco 55A 233BC.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	86,87	173,74
184 / 57 D1.08.014.02 03/01/2018	Fornitura e posa in opera di Cartello indicatore, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste certifi ... gio a muro, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. bifacciale conforme D.M. 493/96.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	16,61	33,22
185 / 59 D2.01.003.05 03/01/2018	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/2.		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	27,32	1'092,80
186 / 58 D2.01.003.06 03/01/2018	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2'.					50,00		
	SOMMANO m					50,00	36,41	1'820,50
187 / 63 D2.05.078.07 14/01/2018	Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in cartongesso e coma ... e con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di altezza 400 mm: Base 800 mm.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,28	494,56
	<b>IMPIANTO ELETTRICO (Cat 4)</b>							
188 / 232	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							524'803,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							524'803,38
D3.05.008.01 22/07/2021	(3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;					72,00		
	SOMMANO ml					72,00	3,17	228,24
189 / 233 D3.05.008.02 13/08/2021	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;					195,00		
	SOMMANO ml					195,00	3,32	647,40
190 / 230 D3.06.003.03 22/07/2021	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 25. Piano seminterrato					100,00		
	SOMMANO ml					100,00	4,48	448,00
191 / 231 D3.06.003.04 22/07/2021	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 32. Piano seminterrato					100,00		
	SOMMANO ml					100,00	5,59	559,00
192 / 229 D3.06.012.03 22/07/2021	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: . mm 150x110x70. Piano seminterrato					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	9,47	142,05
193 / 222 D3.07.001.01 22/07/2021	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. Piano seminterrato					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	38,49	269,43
194 / 220 D3.07.006.01 22/07/2021	Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un ... di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero. Piano seminterrato					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	16,35	277,95
195 / 223 D3.07.007.01 22/07/2021	Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un condu ... ipolare del tipo							
	A R I P O R T A R E							527'375,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							527'375,45
	modulare, relè, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e compreso ogni altro onere e magistero. Pianio seminterrato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,01	62,01
196 / 221 D3.07.017.01 22/07/2021	Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... lari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a soffitto tubazione pvc. Piano seminterrato					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	9,67	67,69
197 / 224 D3.07.017.02 22/07/2021	Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... ollari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a parete tubazione pvc. Vedi voce n° 223 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6,29	6,29
198 / 225 D3.08.015.01 22/07/2021	Punto presa di corrente IP 44 2P 16A Punto presa di corrente 2P+T 16 in esecuzione IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due con ... are compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. Piano seminterrato					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	46,32	277,92
199 / 226 D3.08.017.02 22/07/2021	Incremento al punto presa per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... lari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Punto presa 2x16A + T tubazione PVC. Vedi voce n° 225 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	8,06	48,36
200 / 227 D3.08.018.01 22/07/2021	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A. Piano seminterrato					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	113,00	904,00
201 / 228 D3.08.018.03 22/07/2021	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 3P+T 16A. Piano seminterrato					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	123,55	1'853,25
202 / 234 D3.11.019.02 22/07/2021	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio esterno, grado di protezione IP 65;							
	A R I P O R T A R E							530'594,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							530'594,97
	Piano terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,92	70,92
203 / 235 NP-IMP EL 01 23/07/2021	Realizzazione quadro elettrico laboratorio Tecnol Meccanica (Q6) costituito dai componenti elencati come da anali prezzo allegata Quadro principale ubicato al piano terra vedi tavole di progetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'411,00	7'411,00
	<b>OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)</b>							
204 / 64 NP-SRT-01 03/01/2018	Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Pilastro A Pilastro B Pilastro C					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	1'255,00	3'765,00
205 / 74 NP-SRT-01 03/01/2018	Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Pilastro A Pilastro C					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'255,00	2'510,00
206 / 82 NP-SRT-01 03/01/2018	Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Pilastro A Pilastro C					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'255,00	2'510,00
207 / 90 NP-SRT-01 03/01/2018	Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Pilastro A Pilastro C					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'255,00	2'510,00
208 / 98 NP-SRT-01 03/01/2018	Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Pilastro A Pilastro C					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'255,00	2'510,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							551'881,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							551'881,89
209 / 112 NP-SRT-01 03/01/2018	Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Pilastro B Pilastro C					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'255,00	2'510,00
210 / 156 NP-SRT-02 09/01/2018	Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 1 [mq 47.38]					47,38		
	SOMMANO mq					47,38	70,00	3'316,60
211 / 161 NP-SRT-02 09/01/2018	Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 7 [mq 62.65]					62,65		
	SOMMANO mq					62,65	70,00	4'385,50
212 / 166 NP-SRT-02 09/01/2018	Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 13 [mq 62.65]					62,65		
	SOMMANO mq					62,65	70,00	4'385,50
213 / 171 NP-SRT-02 09/01/2018	Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 19 [mq 61.85]					61,85		
	SOMMANO mq					61,85	70,00	4'329,50
214 / 176 NP-SRT-02 09/01/2018	Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 25 [mq 61.85]					61,85		
	SOMMANO mq					61,85	70,00	4'329,50
215 / 181 NP-SRT-02 09/01/2018	Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 31 [mq 61.85]					61,85		
	SOMMANO mq					61,85	70,00	4'329,50
	A R I P O R T A R E							579'467,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							579'467,99
216 / 186 NP-SRT-02 09/01/2018	Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 37 [mq 67.03]					67,03		
	SOMMANO mq					67,03	70,00	4'692,10
	<b>ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 6)</b>							
217 / 73 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
218 / 81 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
219 / 89 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
220 / 97 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
221 / 105 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
222 / 111 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
223 / 119 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
	<b>LAVORI EDILI (Cat 2)</b>							
224 / 128 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					10,00		585'494,99



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					10,00		585'494,99
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
225 / 131 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
226 / 135 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
227 / 139 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
228 / 143 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
229 / 147 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
230 / 151 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
<b>ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 6)</b>								
231 / 160 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
232 / 165 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
233 / 170 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
	<b>A R I P O R T A R E</b>							587'401,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							587'401,99
234 / 175 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
235 / 180 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
236 / 185 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
237 / 191 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
238 / 240 S.01.023.01 11/08/2021	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di coper ... ro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato. Per i primi 6° mesi Prospetto "A" su corte interna *(lung.=((9,95+11,20)*4,80)/2) *(lung.=((8,25+9,20)*4,80)/2) *(lung.=((7,95+8,80)*4,80)/2) *(lung.=((7,55+8,40)*4,80)/2) *(lung.=((7,11+8,00)*4,80)/2) *(lung.=((6,70+8,20)*5,65)/2) Prospetto si via Buonarroti *(lung.=((7,30+8,40)*4,80)/2) *(lung.=((7,10+8,00)*4,80)/2) *(lung.=((6,75+7,95)*4,80)/2) *(lung.=((6,65+7,80)*4,80)/2) *(lung.=((7,65+7,70)*4,80)/2) *(lung.=((6,40+7,75)*5,60)/2) Prospetto laterale		50,76 41,88 40,20 38,28 36,26 42,09 37,68 36,24 35,28 34,68 36,84 39,62 18,20			50,76 41,88 40,20 38,28 36,26 42,09 37,68 36,24 35,28 34,68 36,84 39,62 149,24		
	SOMMANO mq				8,200	619,05	3,03	1'875,72
239 / 241 S.01.023.02 11/08/2021	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di coper ... .20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato. Per ogni mese o frazione dopo il 6° Vedi voce n° 240 [mq 619.05]	6,00				3'714,30		
	SOMMANO mq/30g					3'714,30	0,19	705,72
240 / 238 S.03.001.03 11/08/2021	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno arrea interna					335,00		
	SOMMANO mq					335,00	11,74	3'932,90
	A R I P O R T A R E							594'679,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							594'679,13
241 / 239 S.03.001.04 11/08/2021	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno Vedi voce n° 238 [mq 335.00]	12,00				4'020,00		
	SOMMANO mq/30g					4'020,00	1,29	5'185,80
242 / 237 S.03.006.07 11/08/2021	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	4,10	1'640,00
243 / 236 S.03.006.08 10/01/2018	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Nolo per altezza pari a m 2,00. Area su via Buonarroti e sul prospetto laterale	12,00	400,00			4'800,00		
	SOMMANO mq/30g					4'800,00	0,20	960,00
244 / 243 S.07.002.01 24/12/2020	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone da indossare durante ... prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	3,73	373,00
245 / 244 S.07.011.01 24/12/2020	Esecuzione di test rapido anticontagio, tramite dispositivo a pungidito e cassetina reagente, sul personale di cantiere, da eseguire presso laboratorio analisi autorizzato. Nel ca ... etto verrà isolato e sottoposto a tampone secondo le procedure sanitarie vigenti. Esecuzione di test rapido anticontagio					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	32,77	983,10
246 / 246 S.07.018.01 24/12/2020	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero					80,00		
	SOMMANO cad/gg					80,00	22,91	1'832,80
247 / 245 S.07.023.01 24/12/2020	Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti per un cambio completo e per ciascun addetto					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	83,41	1'668,20
248 / 247 S.07.023.02 24/12/2020	Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti indumenti da lavoro ad alta visibilità per un cambio completo e per ciascun addetto					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	130,63	1'306,30
	A R I P O R T A R E							608'628,33



