



REGIONE BASILICATA
COMUNE DI PESCAPAGANO
Provincia di Potenza



**ADEGUAMENTO STRADA FOCARETE
DI COLLEGAMENTO SS.N.7 APPIA CON IL
CENTRO ABITATO**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO STATO DI PROGETTO:

- Computo metrico lavori a misura

TAV:
13

DATA:
NOVEMBRE 2021- agg. Maggio 2022

LA PROGETTISTA (U.T.C.)

(ARCH. MARIA ANTONIETTA PUCILLO)

IL R.U.P

(ING. ANGELO LOTANO)

IL SINDACO

(AVV. GIOVANNI CARNEVALE)

PESCOPAGANO POTENZA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO STRADA CONTRADA FOCARETE, DI COLLEGAMENTO SS. N.7 APPIA CON IL CENTRO ABITATO".

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

Data, 16/05/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 E.01.001.01 23/04/2021	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. STRADA G VERDI STRADA G VERDI	113,00 157,00 39,00 66,00 44,00 101,00 70,00 128,00 164,00 90,00 39,00 120,00 214,00 35,00 1090,00			4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	452,00 628,00 156,00 264,00 176,00 404,00 280,00 512,00 656,00 360,00 156,00 480,00 856,00 140,00 4'360,00		
	SOMMANO mq/cm					9'880,00	0,86	8'496,80
2 / 2 E.01.003.01 23/04/2021	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico VIA G. VERDI					169,00 86,00 159,00 200,00 53,00 54,00 44,00 107,00 77,00 177,00 160,00 190,00 83,00 34,00 44,00 61,00		
	SOMMANO mq					1'698,00	4,02	6'825,96
3 / 3 E.01.038.01 23/04/2021	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; QUANTITA' PARI ALLA VOCE N.1 (9880/4) QUANTITA' PARI ALLA VOCE N. 24	2470,00 24,00	13,00 13,00		0,040	1'284,40 312,00		
	SOMMANO mc/km					1'596,40	0,54	862,06
4 / 4 B.25.004.11 23/04/2021	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di carbone QUANTITA' PARI ALLA VOCE N.3 (1284.4/13)	98,80			14,000	1'383,20		
	A R I P O R T A R E					1'383,20		16'184,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'383,20		16'184,82
	SOMMANO ql					1'383,20	3,04	4'204,93
5 / 5 E.04.007.01 23/04/2021	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. SALITA VIA VERDI MQ.1856,00	1856,00			8,000	14'848,00		
	SOMMANO mq/cm					14'848,00	1,75	25'984,00
6 / 6 E.04.018.01 09/05/2021	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo Drenante con inerti selezionati. Tali elementi potranno ... uni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco. VIA G. VERDI MQ.5410,00	5410,00			4,000	21'640,00		
	SOMMANO mq/cm					21'640,00	2,13	46'093,20
7 / 7 E.04.014.01 23/04/2021	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. VIA G. VERDI		800,00 90,00	5,500 5,500		4'400,00 495,00 45,00 35,00 25,00 70,00 60,00 -1'982,00		
	A DETRARRE DISFACIMENTO							
	Sommano positivi mq					5'130,00		
	Sommano negativi mq					-1'982,00		
	SOMMANO mq					3'148,00	1,05	3'305,40
8 / 8 E.09.001.01 23/04/2021	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale VIA G. VERDI		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	42,49	25'494,00
9 / 9 E.09.001.02 23/04/2021	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale					3,00		
	SOMMANO coppia					3,00	94,70	284,10
10 / 10 E.07.003.01 23/04/2021	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... riale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq TRE ATTRAVERSAMENTI	18,00			2,500	45,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		121'550,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		121'550,45
11 / 11 E.07.001.01 23/04/2021	SOMMANO mq Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... 1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12 SEGNALETICA ORIZZONTALE	3,00	800,00			45,00 2'400,00	6,63	298,35
12 / 12 E.07.001.03 23/04/2021	SOMMANO m Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... 1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 25 SEGNALETICA ORIZZONTALE					2'400,00 11,50	0,64	1'536,00
13 / 13 E.08.001.01 23/04/2021	SOMMANO m Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm PERICOLO GENERICO					11,50 1,00	1,18	13,57
14 / 14 E.08.015.01 23/04/2021	SOMMANO cad Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40x60 cm SERIE DI ACCESSI					1,00 2,00	22,21	22,21
15 / 15 E.08.019.03 23/04/2021	SOMMANO cad Fornitura di segnali di 'divieto' e 'obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 90 cm SEGNAL DI DIVIETO					2,00 2,00	28,24	56,48
16 / 16 E.08.086.01 23/04/2021	SOMMANO cad Fornitura di segnali di 'divieto' e 'obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 90 cm SEGNAL DI DIVIETO					4,00 4,00	60,31	241,24
17 / 17 E.02.002.01 23/04/2021	SOMMANO m Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm PALO TUTORE PER SEGNALI					2,00 2,00	10,35	20,70
	SOMMANO mc Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SCAVO PER GABBIONI SCAVO PER GABBIONI SOTTO MANTO STRADALE	0,50	25,00 6,00	2,000 4,000	2,000 2,000	50,00 48,00		
	SOMMANO mc					98,00	9,02	883,96
	A R I P O R T A R E							124'622,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'622,96
18 / 18 L.02.036.01 23/04/2021	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt GABBIONI GABBIONI SOTTO MANTO STRADALE		6,00 6,00	6,000 4,000	2,500 2,000	90,00 48,00		
	SOMMANO mc					138,00	105,00	14'490,00
19 / 19 B.05.002.02 23/04/2021	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. RIPRISTINO CUNETTA FORMAZIONE POZZETTO FORMAZIONE POZZETTO FORMAZIONE POZZETTO PER ATTRAVERSAMENTO		450,00 4,00 4,00 4,00 4,00	0,600 1,80 1,20 0,90 8,00	0,100 0,150 0,150 0,150 0,300	27,00 1,24 0,72 0,49 14,40		
	SOMMANO mc					43,85	123,94	5'434,77
20 / 20 B.05.039.01 23/04/2021	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. RIPRISTINO CUNETTA POZZETTO POZZETTO ATTRAVERSAMENTO		450,00 8,00 8,00 4,00	0,600 0,90 3,60 8,00	4,440 5,300 5,300 5,300	1'198,80 34,34 152,64 254,40		
	SOMMANO kg					1'640,18	1,52	2'493,07
21 / 21 B.05.032.01 09/05/2021	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; PER POZZETTO PER POZZETTO	4,00 4,00	3,60 2,40		1,150 1,000	16,56 9,60		
	SOMMANO mq					26,16	24,04	628,89
22 / 22 H.04.104.07 09/05/2021	Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla ... attestati la conformità alle norme di riferimento. Griglia concava con dimensioni 750x750 mm e peso totale circa 87,00 kg PER POZZETTO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	247,15	988,60
23 / 23 H.04.001.01 09/05/2021	Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato per condotte fognarie interrato, realizzate con il metodo della compressione radiale , prodotte secondo ... riore a 300 micronRestano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfiacco ed il rinterro. diametro interno di 400 mm. PER ATTRAVERSAMENTO	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	83,94	2'686,08
	A R I P O R T A R E							151'344,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'344,37
24 / 24 B.02.002.05 09/05/2021	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in calcestruzzo di cemento non armato; DEMOLIZIONE ATTRAVERSAMENTO	4,00	8,00	1,500	0,500	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	97,50	2'340,00
25 / 25 B.25.004.01 09/05/2021	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento QUANTITA' PARI ALLA VOCE N.24	24,00			22,000	528,00		
	SOMMANO ql					528,00	2,44	1'288,32
26 / 26 E.04.002.01 09/05/2021	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. VIA G. VERDI 170+86+159+192+54+44+108+77+177+81+190+42+61+34+44+117= MQ. 1636	1636,00			0,150	245,40		
	SOMMANO mc					245,40	27,16	6'665,06
27 / 27 N.P.1 27/06/2021	Smontaggio e montaggio a regola d'arte, in altro sito di palo artistico ubicato lungo la Via G. Verdi. Sono esclusi: Fondazioni in cls, pozzetto, cavidotti e cavi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	430,00	860,00
28 / 28 B.25.002.01 27/06/2021	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.	12,00	40,00		0,250	120,00		
	SOMMANO mc/km					120,00	0,51	61,20
29 / 29 B.25.004.17 27/06/2021	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio	12,00			2,000	24,00		
	SOMMANO ql					24,00	5,79	138,96
30 / 30 B.01.002.01 06/08/2021	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cm ^q		21,00 17,00	4,500 3,500	1,900 0,600	179,55 35,70		
	SOMMANO mc					215,25	14,42	3'103,91
	A R I P O R T A R E							165'801,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165'801,82
31 / 31 B.05.002.02 06/08/2021	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. FONDAZIONE MURO FONDAZIONE MURO FONDAZIONE MURO		3,50 12,00 9,00	2,000 2,000 1,500	0,500 0,300 0,300	3,50 7,20 4,05		
	SOMMANO mc					14,75	123,94	1'828,12
32 / 32 B.05.013.02 06/08/2021	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. MURO DI SOSTEGNO MURO DI SOSTEGNO MURO DI SOSTEGNO		3,50 12,00 9,00	0,300 0,300 0,300	2,500 2,000 1,200	2,63 7,20 3,24		
	SOMMANO mc					13,07	125,59	1'641,46
33 / 33 B.05.032.01 06/08/2021	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; FONDAZIONE MURO FONDAZIONE MURO FONDAZIONE MURO	2,00 2,00 2,00	3,50 12,00 9,00		0,500 0,300 0,300	3,50 7,20 5,40		
	SOMMANO mq					16,10	24,04	387,04
34 / 34 B.05.032.02 06/08/2021	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... ruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in elevazione, a partire da primo solaio escluso;	2,00 2,00 2,00	3,50 12,00 9,00		2,500 2,000 1,200	17,50 48,00 21,60		
	SOMMANO mq					87,10	26,88	2'341,25
35 / 35 B.06.001.01 06/08/2021	Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dim ... uesti ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: DIETRO IL MURO		22,00	1,200	1,850	48,84		
	SOMMANO mc					48,84	34,90	1'704,52
36 / 36 E.04.030.01 06/08/2021	Fornitura e posa in opera di geocomposito, tipo XGrid FG C PP L 50/50, ottenuto per tessitura di filati di fibra di vetro, protetti esternamente con polimero compatibile con bitume ... ISO 10319), rispettivamente in direzione longitudinale e trasversale (MD/CMD). Geocomposito tipo XGrid FG C PP_L 50/50 DIETRO IL MURO DI SOSTEGNO		22,00		6,000	132,00		
	SOMMANO mq					132,00	5,37	708,84
37 / 37 B.15.061.01	Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con "perlato lucano", filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano, in opera su letto di malta							
	A R I P O R T A R E							174'413,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'413,05
06/08/2021	cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento ... lo sfrido, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore da cm 3							
	RIVESTIMENTO MURO DI SOSTEGNO		3,00		2,500	7,50		
	RIVESTIMENTO MURO DI SOSTEGNO		12,00		2,000	24,00		
	RIVESTIMENTO MURO DI SOSTEGNO		9,00		1,200	10,80		
	SOMMANO mq					42,30	73,60	3'113,28
38 / 38 B.05.038.01 06/08/2021	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.							
		80,00	2,80		1,578	353,47		
		60,00	2,80		1,578	265,10		
		8,00	2,80		1,578	35,35		
	MURO DI SOSTEGNO	24,00	2,55		1,578	96,57		
	MURO DI SOSTEGNO	24,00	2,70		1,578	102,25		
	MURO DI SOSTEGNO	24,00	1,50		1,578	56,81		
	MURO DI SOSTEGNO	30,00	3,50		0,395	41,48		
	MURO DI SOSTEGNO	28,00	21,00		0,395	232,26		
	MURO DI SOSTEGNO	28,00	5,00		0,395	55,30		
	MURO DI SOSTEGNO	10,00	9,00		0,395	35,55		
	MURO DI SOSTEGNO	10,00	2,00		0,395	7,90		
	MURO DI SOSTEGNO	140,00	2,45		1,578	541,25		
	MURO DI SOSTEGNO	140,00	2,20		1,578	486,02		
	MURO DI SOSTEGNO	140,00	1,50		1,578	331,38		
	MURO DI SOSTEGNO	60,00	1,95		1,578	184,63		
	MURO DI SOSTEGNO	60,00	3,80		1,578	359,78		
	SOMMANO kg					3'185,10	1,71	5'446,52
39 / 39 B.25.002.01 06/08/2021	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.							
	QUANTITA' PARI ALLA VOCE N.1	215,25			13,000	2'798,25		
	SOMMANO mc/km					2'798,25	0,51	1'427,11
40 / 40 B.25.004.25 06/08/2021	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03							
	QUANTITA' PARI ALLA VOCE N.1	215,25			20,000	4'305,00		
	SOMMANO ql					4'305,00	1,76	7'576,80
41 / 41 E.01.023.01 06/08/2021	Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.							
		15,00	150,00		1,000	2'250,00		
	SOMMANO kg					2'250,00	0,40	900,00
42 / 42 B.02.015.03 06/08/2021	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... i relativi oneri di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi regolare fino a 15 cm.							
	MARCIAPIEDE		150,00	0,800		120,00		
	SOMMANO mq					120,00	11,66	1'399,20
	A R I P O R T A R E							194'275,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'275,96
43 / 43 B.25.002.01 06/08/2021	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.	13,00	50,00	0,800	0,150	78,00		
	SOMMANO mc/km					78,00	0,51	39,78
44 / 44 B.25.004.01 06/08/2021	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento	22,00	50,00	0,800	0,150	132,00		
	SOMMANO ql					132,00	2,44	322,08
45 / 45 E.01.003.01 06/08/2021	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico PRIMO TRATTO TRATTO PER SBALZO ATTRAVERSAMENTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		50,00 55,00 32,00 20,00	1,000 1,000 0,500 0,500		50,00 55,00 16,00 10,00		
	SOMMANO mq					131,00	4,02	526,62
46 / 46 B.01.010.01 06/08/2021	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in p ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; TRATTO PER SBALZO PRIMO TRATTO ATTRAVERSAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ULTIMO TRATTO BASE PALI	5,00 13,00	55,00 1,30 72,00 7,00 40,00 1,00	1,000 0,500 0,500 0,500 1,300 1,000	0,900 0,500 0,500 0,500 0,500 1,000	49,50 1,63 18,00 1,75 26,00 13,00		
	SOMMANO mc					109,88	12,62	1'386,69
47 / 47 B.01.018.01 06/08/2021	Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.		40,00 72,00 7,00	1,300 0,500 0,500	0,300 0,300 0,300	15,60 10,80 1,05		
	SOMMANO mc					27,45	12,78	350,81
48 / 48 B.05.013.01 06/08/2021	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. TRATTO DI SCALA A SBALZO TRATTO DI SCALA A SBALZO	5,00	49,64 1,30 55,00 55,00	1,300 0,500 1,200 1,300	0,200 0,500 0,800 0,200	12,91 1,63 52,80 14,30		
	A R I P O R T A R E					81,64		196'901,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					81,64		196'901,94
49 / 49 B.05.038.01 06/08/2021	TRATTO SI SCALA SU TERRENO		40,00	1,300	0,300	15,60		
	FORMAZIONE GRADINI	10,00			0,060	0,60		
	FORMAZIONE GRADINI	16,00			0,080	1,28		
	FORMAZIONE GRADINI	12,00			0,070	0,84		
	FORMAZIONE GRADINI	13,00			0,080	1,04		
	FORMAZIONE GRADINI	15,00			0,070	1,05		
	FORMAZIONE GRADINI	3,00			0,130	0,39		
	FORMAZIONE GRADINI	98,00			0,090	8,82		
	BASE PALI	13,00	1,00	1,000	1,000	13,00		
	SOMMANO mc					124,26	119,10	14'799,37
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.							
	PRIMO TRATTO	200,00	2,80		0,395	221,20		
	PRIMO TRATTO	10,00	50,00		1,578	789,00		
	PRIMO TRATTO	10,00	10,00		1,578	157,80		
	TRATTO A SBALZO	12,00	55,00		1,578	1'041,48		
	TRATTO A SBALZO	12,00	10,00		1,578	189,36		
	TRATTO A SBALZO	10,00	55,00		0,395	217,25		
	TRATTO A SBALZO	10,00	10,00		0,395	39,50		
	TRATTO A SBALZO	190,00	2,80		1,578	839,50		
	TRATTO A SBALZO	190,00	1,60		1,208	367,23		
	TRATTO SU TERRENO	10,00	40,00		1,578	631,20		
	TRATTO SU TERRENO	10,00	10,00		1,578	157,80		
	TRATTO SU TERRENO	150,00	2,80		0,395	165,90		
	SOMMANO kg					4'817,22	1,71	8'237,45
	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per rampe scale;							
		2,00	50,00		0,200	20,00		
	TRATTO A SBALZO		55,00		0,200	11,00		
	TRATTO A SBALZO		55,00		1,500	82,50		
	TRATTO SU TERRENO	2,00	40,00		0,200	16,00		
	ALZATE	169,00	1,30		0,150	32,96		
	SOMMANO mq					162,46	39,23	6'373,31
51 / 51 B.15.061.01 06/08/2021	Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con "perlato lucano", filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano, in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento ... lo sfrido, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore da cm 3							
			145,00	1,300		188,50		
		168,00	1,30	0,150		32,76		
		2,00	145,00	0,200		58,00		
	SOMMANO mq					279,26	73,60	20'553,54
52 / 52 B.16.005.05 06/08/2021	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... za, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte							
			150,00	1,000	18,000	2'700,00		
	SOMMANO kg					2'700,00	5,68	15'336,00
53 / 53	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due							
	A R I P O R T A R E							262'201,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							262'201,61
B.21.049.02 06/08/2021	mani di smalto oleosintetico colorato, previa preparazione del supporto da compensare a parte: smalto oleosintetico brillante	2,00	150,00		1,050	315,00		
	SOMMANO mq					315,00	6,56	2'066,40
54 / 54 D3.06.008.06 06/08/2021	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 110		260,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00	10,04	2'610,40
55 / 55 D3.06.008.01 06/08/2021	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 40		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,91	147,30
56 / 56 H.04.080.01 06/08/2021	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... r la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfiacco ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	46,68	606,84
57 / 57 D3.03.001.01 06/08/2021	Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... duttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	65,84	855,92
58 / 58 D3.03.002.01 06/08/2021	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 35 mmq		260,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00	29,76	7'737,60
59 / 59 D3.05.009.05 06/08/2021	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 10 mmq.;		260,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00	7,90	2'054,00
60 / 60 D3.09.014.07 06/08/2021	Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800, spessore ... rzoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez.							
	A R I P O R T A R E							278'280,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							278'280,07
	f.t. mm 6000 zincato (Hi=800)					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	285,35	3'709,55
61 / 61 D3.09.038.01 06/08/2021	Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla copertura ... to I, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esecuzione fino a 42W;					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	465,16	6'047,08
62 / 62 D3.09.035.02 06/08/2021	Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acci ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90' per sezioni max (mmq): 2x50 - 3x35 - 4x25					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	85,15	1'106,95
63 / 63 D3.09.023.02 06/08/2021	Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo comprensiva di palo diametromax mm 150, fino a m 1.50 di altezza, piastradi f ... ripristini; i fissaggi. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con 1 portafusibili fino a 25A					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	76,73	997,49
64 / 64 D3.05.007.01 06/08/2021	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conform ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;	13,00	8,00			104,00		
	SOMMANO m					104,00	3,10	322,40
65 / 65 S.04.008.02 07/06/2021	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... uccessivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					5,00		
	SOMMANO cad/30g					5,00	63,95	319,75
66 / 66 S.04.014.01 07/06/2021	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm					5,00		
	SOMMANO cad/30g					5,00	276,51	1'382,55
67 / 67 S.07.006.01 07/06/2021	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico					1'204,00		
	A R I P O R T A R E					1'204,00		292'165,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'204,00		292'165,84
	SOMMANO cad					1'204,00	0,58	698,32
68 / 68 S.07.005.01 07/06/2021	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari later ... zzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	5,07	608,40
69 / 69 S.07.018.01 07/06/2021	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero					200,00		
	SOMMANO cad/gg					200,00	13,94	2'788,00
70 / 70 S.07.019.01 07/06/2021	Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc... compresi comandi esterni tipo dispositivi perazioname ... macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc...) per ciascun attrezzatura e per ogni singolo intervento					500,00		
	SOMMANO cad					500,00	3,51	1'755,00
71 / 71 S.03.001.09 27/04/2022	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio		355,00		2,000	710,00		
	SOMMANO mq					710,00	11,08	7'866,80
72 / 72 S.03.001.10 27/04/2022	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio nolo recinzione ogni 30 gg	6,00	355,00		2,000	4'260,00		
	SOMMANO mq/30g					4'260,00	0,96	4'089,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							309'971,96
	T O T A L E euro							309'971,96
	Data, 16/05/2022							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							