



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI

FSC 2021/2027

“Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a livello
Provinciale – Potenza”

“Strada Provinciale Ofantina SP 18”

Primo Lotto - SP 18 - Consolidamento urgente del corpo stradale

CUP:H97H21002110007

CIG:

PROGETTO ESECUTIVO

Numero elaborato :

E. 0 4

Titolo elaborato :

Computo Metrico Estimativo

Scala:

Data:

OTTOBRE 2023

Progettista:

arch. Gerardo Cancellara

Responsabile del Procedimento:

ing. Leonardo Colangelo

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:



PROVINCIA DI POTENZA

Ufficio Viabilità

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.P. N. 18 "Ofantina"
Primo Lotto SP 18 - Consolidamento urgente del corpo stradale
CUP H97H21002110007

COMMITTENTE: PROVINCIA DI POTENZA

POTENZA, 22/10/2023

IL TECNICO
arch. Gerardo Cancellara

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	RISAGOMA CON BYNDER E TAPPETINO (SpCat 1) OG 3 (Cat 1) INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000 (SbCat 1)							
1 / 1 E.01.003.01	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000 Sfondamento di tratti per ripristino intero pacchetto stradale tra il km 11+000 al km 16+000 (media 15 cm) *(H/peso=(0,15/0,2))	4,00	50,00	5,900	0,750	885,00		
	SOMMANO mq					885,00	4,61	4'079,85
2 / 2 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000 Sfondamento di tratti per ripristino intero pacchetto stradale tra il km 11+000 al km 16+000 Vedi voce n° 1 [mq 885.00]							
	SOMMANO mc				0,300	265,50		
						265,50	5,75	1'526,63
3 / 3 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000 attaccature	2,00	5,90	2,000	3,000	70,80		
	SOMMANO mq/cm					70,80	1,00	70,80
	TRASPORTO (SpCat 8)							
4 / 4 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000 Vedi voce n° 1 [mq 885.00] Vedi voce n° 2 [mc 265.50] attaccature *(H/peso=2*0,03)	20,00 20,00 20,00				0,150 5'310,00 14,16		
	SOMMANO mc/km		5,90	2,000	0,060	7'979,16	0,56	4'468,33
	CONFERIMENTO (SpCat 7)							
5 / 5 B.25.004.11	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di carbone Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000 15 cm di asfalto							
	A R I P O R T A R E							10'145,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							10'145,61	
6 / 6 B.25.004.25	Vedi voce n° 2 [mc 265.50] attaccature *(par.ug.=2*0,03)	0,15 0,06	5,90	2,000	16,000 16,000	637,20 11,33	3,83	2'483,87	
	SOMMANO ql	648,53							
	RISAGOMA CON BYNDER E TAPPETINO (SpCat 1)								
	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000 30 cm sottofondo Vedi voce n° 2 [mc 265.50]	0,30				13,000			1'035,45
	SOMMANO ql	1'035,45				2,22			2'298,70
7 / 7 G.01.007.01	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di a ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000 Vedi voce n° 1 [mq 885.00]				0,300	265,50	45,10	11'974,05	
	SOMMANO mc					265,50			
8 / 8 E.04.006.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000	4,00	50,00	5,900	8,000	9'440,00	2,20	20'768,00	
	SOMMANO mq/cm					9'440,00			
9 / 9 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000 Tratto da pavimentare		2250,00	5,900		13'275,00	1,55	20'576,25	
	SOMMANO mq					13'275,00			
10 / 10 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000 Vedi voce n° 8 [mq/cm 9 440.00] *(H/peso=1/2) altri tratti da risagomare		560,00	5,900	0,500 4,000	4'720,00 13'216,00	2,56	45'916,16	
	SOMMANO mq/cm					17'936,00			
11 / 11 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Cat 1 - OG 3 SbCat 1 - INTERVENTO N.1 DAL KM 11+000 AL KM 16+000								
	A R I P O R T A R E							114'162,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'162,64
12 / 12 L.01.012.01	pavimentazione		2250,00	5,900	3,000	39'825,00		
	SOMMANO mq/cm					39'825,00	2,81	111'908,25
	REALIZZAZIONE DI MURETTO E ZANELLA (SpCat 2) INTERVENTO N.2 DAL KM 17+000 AL KM 20+000 (SbCat 2)							
	Scavo d'impostazione eseguito con mezzo meccanico per intestatura ed impianto di opere d'arte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, eseguito a mano o c ... ccorrenti ad opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento. Cat 1 - OG 3 SbCat 2 - INTERVENTO N.2 DAL KM 17+000 AL KM 20+000							
13 / 13 B.05.001.05			400,00	1,000	0,300	120,00		
	SOMMANO mc					120,00	5,32	638,40
	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25 Cat 1 - OG 3 SbCat 2 - INTERVENTO N.2 DAL KM 17+000 AL KM 20+000							
	(larg.=(0,3+0,4))		400,00 400,00	0,300 0,700	0,900 0,500	108,00 140,00		
14 / 14 B.05.032.01						248,00	125,85	31'210,80
	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; Cat 1 - OG 3 SbCat 2 - INTERVENTO N.2 DAL KM 17+000 AL KM 20+000							
	Zanella lato frontale		400,00		0,400	160,00		
	Muretto lato frontale		400,00		0,600	240,00		
15 / 15 B.05.039.01			400,00		0,900	360,00		
	SOMMANO mq					760,00	26,49	20'132,40
	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Cat 1 - OG 3 SbCat 2 - INTERVENTO N.2 DAL KM 17+000 AL KM 20+000							
	Zanella *(lung.=0,80+0,80)	400,00	1,60		4,082	2'612,48		
16 / 16 E.01.001.01						2'612,48	2,05	5'355,58
	SOMMANO kg							
	RISAGOMA CON BYNDER E TAPPETINO (SpCat 1)							
	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. Cat 1 - OG 3 SbCat 2 - INTERVENTO N.2 DAL KM 17+000 AL KM 20+000							
17 / 17			4,00	2,00	5,900	3,000	141,60	
	SOMMANO mq/cm					141,60	1,00	141,60
	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)							
	A R I P O R T A R E							283'549,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							283'549,67
E.04.014.01	elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. Cat 1 - OG 3 SbCat 2 - INTERVENTO N.2 DAL KM 17+000 AL KM 20+000		1150,00	5,900		6'785,00	1,55	10'516,75
	SOMMANO mq					6'785,00		
18 / 18 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Cat 1 - OG 3 SbCat 2 - INTERVENTO N.2 DAL KM 17+000 AL KM 20+000 Risagome		650,00	5,900	4,000	15'340,00	2,56	39'270,40
	SOMMANO mq/cm					15'340,00		
19 / 19 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Cat 1 - OG 3 SbCat 2 - INTERVENTO N.2 DAL KM 17+000 AL KM 20+000 Pavimentazione		1150,00	5,900	3,000	20'355,00	2,81	57'197,55
	SOMMANO mq/cm					20'355,00		
	INTERVENTO N.3 DAL KM 19+000 AL KM 23+400 (SbCat 3)							
20 / 20 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. Cat 1 - OG 3 SbCat 3 - INTERVENTO N.3 DAL KM 19+000 AL KM 23+400	8,00	2,00	5,900	3,000	283,20	1,00	283,20
	SOMMANO mq/cm					283,20		
21 / 21 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. Cat 1 - OG 3 SbCat 3 - INTERVENTO N.3 DAL KM 19+000 AL KM 23+400		2000,00	5,900		11'800,00	1,55	18'290,00
	SOMMANO mq					11'800,00		
22 / 22 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Cat 1 - OG 3 SbCat 3 - INTERVENTO N.3 DAL KM 19+000 AL KM 23+400 Risagome		900,00	5,900	4,000	21'240,00	2,56	54'374,40
	SOMMANO mq/cm					21'240,00		
23 / 23 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di							
	A R I P O R T A R E							463'481,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							463'481,97
24 / 24 E.01.035.01	marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Cat 1 - OG 3 SbCat 3 - INTERVENTO N.3 DAL KM 19+000 AL KM 23+400 Pavimentazione		2000,00	5,900	3,000	35'400,00		
	SOMMANO mq/cm					35'400,00	2,81	99'474,00
	PULIZIA CUNETTE, ZANELLE E TOMBINI (SpCat 3) INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400 (SbCat 4)							
	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito con l'ausili ... dei materiali scavati, il successivo carico su autocarro, ed i mezzi idonei per dare i lavori finiti ed a regola d'arte. Cat 1 - OG 3 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400 pulizia dei tombino dal km 8+000 al km 24+400	3,00	7,50	1,500	0,500	16,88		
	SOMMANO mc					16,88	93,74	1'582,33
25 / 25 E.01.030.01	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. Cat 1 - OG 3 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400 km 11+000 al km 23+400 su alcuni tratti e ivi comprese le zanelle	2,00	5000,00			10'000,00		
	SOMMANO m					10'000,00	0,87	8'700,00
26 / 26 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; Cat 1 - OG 3 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400 dal km 11+000 al km 23+400 Pulizia canali nei pressi di tombini	2,00	100,00	0,800	0,300	48,00		
	SOMMANO mc					48,00	10,36	497,28
	TRASPORTO (SpCat 8)							
27 / 27 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Cat 1 - OG 3 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400 Vedi voce n° 24 [mc 16.88] Vedi voce n° 25 [m 10 000.00] *(H/peso=(0,05+0,10)/2) Vedi voce n° 26 [mc 48.00]	20,00 20,00 20,00		0,150	0,075	337,60 2'250,00 960,00		
	SOMMANO mc/km					3'547,60	0,56	1'986,66
	CONFERIMENTO (SpCat 7)							
	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 Cat 1 - OG 3 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400 peso specifico 13 ql/mc Vedi voce n° 24 [mc 16.88]	13,00				219,44		
	A R I P O R T A R E					219,44		575'722,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					219,44		575'722,24
29 / 29 E.07.001.01	Vedi voce n° 25 [m 10 000.00] *(H/peso=(0,05+0,10)/2) Vedi voce n° 26 [mc 48.00]	13,00 13,00		0,150	0,075	1'462,50 624,00	2,22	5'119,19
	SOMMANO ql					2'305,94		
	SEGNALETICA ORIZZONTALE (SpCat 4) OS 10 (Cat 2)							
	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12 Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400	3,00 6,00	5400,00 200,00			16'200,00 1'200,00	0,75	13'050,00
	incroci corsia di incanalamento SOMMANO m					17'400,00		
30 / 30 E.07.003.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... riale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400	4,00		5,000	0,500	10,00	7,27	72,70
	SOMMANO mq					10,00		
31 / 31 E.07.004.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, ... ento e la fornitura del materiale. Misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400 SCRITTE STOP AGLI INCROCI	10,00		2,100	1,600	33,60	6,81	228,82
	SOMMANO mq					33,60		
	SEGNALETICA VERTICALE (SpCat 5)							
32 / 32 E.08.003.01	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: lato 60 cm Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400					7,00	58,63	410,41
	SOMMANO cad					7,00		
33 / 33 E.08.082.01	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 466-467-468 Art 174),in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x60 cm Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400					8,00	59,31	474,48
	SOMMANO cad					8,00		
34 / 34 E.08.062.01	Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... attacchi universali saldati sul retro in lamiera							
	A R I P O R T A R E							595'077,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							595'077,84
35 / 35 E.08.005.01	di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 53x18 cm Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400					7,00	27,76	194,32
	SOMMANO cad					7,00		
	Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II:in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: lato 60 cm Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400 STOP					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
36 / 36 E.08.021.02	Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: diametro 60 cm Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400					7,00	80,44	563,08
	SOMMANO cad					7,00		
	Fornitura di segnale di identificazione strada (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x30 cm Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
38 / 38 E.08.086.01	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400	30,00			2,800	84,00	14,48	1'216,32
	SOMMANO m					84,00		
	Fornitura di staffa bifacciale in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio della segnaletica in coppia ai sostegni . 60 mm Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400					69,01		
	SOMMANO cad					69,01		
40 / 40 E.08.089.02	Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto a ... so di ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali superiori a mq 3,01 Cat 2 - OS 10 SbCat 4 - INTERVENTO DAL KM 11+000 AL KM 23+400					27,00	77,34	2'088,18
	SOMMANO cad					27,00		
	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno							
	A R I P O R T A R E							600'103,91

COMMITTENTE: PROVINCIA DI POTENZA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI POTENZA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI POTENZA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI POTENZA [Computo metrico agg_2023.dcf (G:\shortcut-targets-by-id\1pdFx-6pIlPxVrVrpYGxCojRgppdukiw-01_Progetto Sp 18\05_Progetto