



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'

Area Centro Sud

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza delle SS.PP. : 25 "Tramutola - Grumento" - 153 "Paterno - Padula" - 26 "Lagonegrese"
Cod. Int. 01324.R1.PZ

CUP:H95F22001030001

CIG:

PROGETTO ESECUTIVO

Numero elaborato :

E. 0 4

Titolo elaborato :

Computo Metrico Estimativo

Scala:

//

Data:

Dicembre 2023

Progettista:

ing. Nicola RUSSO



Responsabile Unico del Progetto

Arch. Carmine MINERVINO

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:



PROVINCIA DI POTENZA

Provincia di Potenza

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fondi D.M. 141/2022 - Annualità 2023 - Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di sicurezza delle SS.PP. nn. 25 - 153 - 26

COMMITTENTE: PROVINCIA di POTENZA

Potenza, 05/12/2023

IL TECNICO
ing. Nicola RUSSO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OG3 - lavori stradali (Cat 1)							
1 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. Cat 1 - OG3 - lavori stradali SP 25 - inizio e fine tratto nuova pavimentazione SP 153 - IDEM SP 26 - IDEM	4,00 4,00 8,00	5,00 5,00 5,00	7,000 8,000 7,000	2,000 2,000 2,000	280,00 320,00 560,00		
	SOMMANO mq/cm					1'160,00	1,00	1'160,00
2 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; Cat 1 - OG3 - lavori stradali materiali provenienti dalle operazioni di fresatura - attacchi - * (lung.=1160/2)	30,00	580,00		0,020	348,00		
	SOMMANO mc/km					348,00	0,64	222,72
3 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Cat 1 - OG3 - lavori stradali materiali provenienti dalle operazioni di fresatura -attacchi- * (lung.=1160/2)	16,00	580,00		0,020	185,60		
	SOMMANO ql					185,60	3,83	710,85
4 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; Cat 1 - OG3 - lavori stradali A tratti saltuari per manutenzione banchine A tratti saltuari per manutenzione fossi di scolo		1000,00 10000,00	1,000 0,500	0,100 0,100	100,00 500,00		
	SOMMANO mc					600,00	10,36	6'216,00
5 E.02.007 27/11/2023	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. Cat 1 - OG3 - lavori stradali Per sistemazione lungo le banchine del materiale proveniente dalla manutenzione dei fossi di scolo		500,00			500,00		
	SOMMANO mc					500,00	4,27	2'135,00
6 M.06.002.01	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi chimiche di laboratorio su campioni di terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli elementi elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.							
	A R I P O R T A R E							10'444,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'444,57
7 E.03.142	Cat 1 - OG3 - lavori stradali - analisi dei materiali provenienti dalle operazioni di fresatura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	856,89	856,89
	Manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata e zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetta, ganci ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori.							
	Cat 1 - OG3 - lavori stradali per continuità fosso di scolo tubo armco Ø 600 peso = 87,8 Kg/ml		10,00		87,800	878,00		
	SOMMANO Kg					878,00	2,79	2'449,62
8 E.02.013.02 04/10/2023	Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovr ... ne meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se provenienti da cave di prestito							
	Cat 1 - OG3 - lavori stradali A tratti saltuari per sistemazione banchine lungo le provinciali interessate		500,00	1,000	0,100	50,00		
	SOMMANO mc					50,00	45,53	2'276,50
9 E.02.007 27/11/2023	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.							
	Cat 1 - OG3 - lavori stradali per voce "materiali aridi"		500,00	1,000	0,100	50,00		
	SOMMANO mc					50,00	4,27	213,50
10 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.							
	Cat 1 - OG3 - lavori stradali							
	SP 25 - DAL KM 8+800 AL KM 9+600		800,00	6,500		5'200,00		
	SP 153 - a tratti saltuari		200,00	8,000		1'600,00		
	SP 26 - AL KM		300,00	7,000		2'100,00		
	SP 26 - AL KM		300,00	7,000		2'100,00		
	SOMMANO mq					11'000,00	1,55	17'050,00
11 E.04.006.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.							
	Cat 1 - OG3 - lavori stradali Lungo le provinciali interessate per risagome avvallamenti a tratti saltuari		300,00	3,500	3,000	3'150,00		
	SOMMANO mq/cm					3'150,00	2,20	6'930,00
12 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.							
	Cat 1 - OG3 - lavori stradali							
	A R I P O R T A R E							40'221,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'221,08
	SP 25 SP 153 SP 26 SP 26		800,00 200,00 300,00 300,00	6,500 8,000 7,000 7,000	3,000 3,000 3,000 3,000	15'600,00 4'800,00 6'300,00 6'300,00		
	SOMMANO mq/cm					33'000,00	2,81	92'730,00
13 E.04.023.01 01/12/2023	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi confezionati da 25 Kg, con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm., filler, sabbia, additivi e bitume speciali nelle percentuali previste dalle norme. Cat 1 - OG3 - lavori stradali per chiusura buche pericolose sulle provinciali interessate	25,00	180,00			4'500,00		
	SOMMANO kg					4'500,00	0,75	3'375,00
14 F.01.010.01 27/11/2023	Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra per interventi su bianchine stradali. Cat 1 - OG3 - lavori stradali Lungo le Provinciali interessate *(lung.=(17000+6800+26000))	2,00	49800,00			99'600,00		
	SOMMANO m					99'600,00	0,15	14'940,00
15 O.01.063.01 27/11/2023	Magistero di scuci e cucì in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o profondità con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso le ... altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. eseguito in muratura di pietrame Cat 1 - OG3 - lavori stradali Lungo le provinciali interessate a tratti saltuari		50,00	1,000	0,300	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	369,28	5'539,20
16 E.01.032.01 27/11/2023	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio. Cat 1 - OG3 - lavori stradali Lungo le Provinciali interessate a tratti saltuari		500,00	2,000		1'000,00		
	SOMMANO m2					1'000,00	1,25	1'250,00
17 E.01.030.01 27/11/2023	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. Cat 1 - OG3 - lavori stradali Lungo le Provinciali interessate a tratti saltuari		5000,00			5'000,00		
	SOMMANO m					5'000,00	0,87	4'350,00
	OS 12-A - barriere (Cat 3)							
18 E.09.001.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... el crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale. Cat 3 - OS 12-A - barriere Lungo le Provinciali interessate a tratti saltuari		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	58,05	2'902,50
	A R I P O R T A R E							165'307,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165'307,78
19 E.09.001.02	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... tato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. Cat 3 - OS 12-A - barriere idem					4,00		
	SOMMANO coppia					4,00	116,86	467,44
20 NP4 G.01.062.b	Barriere stradali di sicurezza - Riquotatura di barriera stradale a quella regolamentare, mediante smontaggio completo di tutti gli elementi della barriera (bulloneria, nastri, paletti...) e allineata all'altezza regolamentare. Con sostituzione paletti Cat 3 - OS 12-A - barriere Lungo le Provinciali interessate a tratti saltuari		300,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	30,54	9'162,00
21 NP5 G.01.011.a 27/11/2023	FORNITURA DI FASCE DI BARRIERE METALLICHE In lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm.3 (esclusa zincatura), di interasse mt.3 o mt 3,60 compreso eventuale foro intermedio. - A DOPPIA ONDA Cat 3 - OS 12-A - barriere Lungo le Provinciali interessate a tratti saltuari in sostituzione di quelle esistenti danneggiate		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	30,26	1'513,00
	OS 10 - segnaletica (Cat 2)							
22 NP1 H.04.040.b+c	Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti "Occhi di gatto" posati con idoneo collante Cat 2 - OS 10 - segnaletica nelle intersezioni					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	18,61	930,50
23 NP3 H.03.005	Fornitura e posa in opera di delineatore di ostacolo semicircolare con pellicola rifrangente di classe II gialla (da installare in accoppiamento con segnale di obbligo passaggio obbligatorio a destra nelle isole rotatorie) Cat 2 - OS 10 - segnaletica nelle intersezioni					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	55,84	558,40
24 NP2 H.04.045.b+c	Fornitura e posa in opera di delineatore centro onda per barriere del tipo bifacciale Cat 2 - OS 10 - segnaletica Lungo le Provinciali interessate a tratti saltuari sulle barriere esistenti per maggiore visibilità notturna					500,00		
	SOMMANO cad					500,00	6,68	3'340,00
25 E.07.001.02	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15 Cat 2 - OS 10 - segnaletica SP 25 - SOLO STRISCIA CENTRALE SP 153 - IDEM		17000,00 6800,00			17'000,00 6'800,00		
	A R I P O R T A R E					23'800,00		181'279,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23'800,00		181'279,12
26 E.07.003.01	SP 26 - IDEM		26000,00			26'000,00		
	SOMMANO m					49'800,00	0,86	42'828,00
	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... ale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato. per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq. Cat 2 - OS 10 - segnaletica Lungo le Provinciali interessate alle intersezioni con altre strade					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	7,27	2'181,00
27 E.07.004.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, ... nto e la fornitura del materiale. Misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto. Cat 2 - OS 10 - segnaletica idem					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	6,81	1'362,00
	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: lato 90 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	79,52	795,20
28 E.08.003.02	Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 80x27 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica per segnali di pericolo					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	51,05	510,50
	Fornitura di segnali di 'divieto' e 'obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: diametro 90 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica Lungo le provinciali interessate					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	169,74	1'697,40
30 E.08.021.03	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 466-467-468 Art 174),in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x240 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	229,54	918,16
	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 466-467-468							
32 E.08.082.01								
	A R I P O R T A R E							231'571,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'571,38
	Art 174),in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x60 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	59,31	1'186,20
33 E.08.017.02	Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 90x60 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	149,89	2'997,80
34 E.08.086.01	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... o spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm. Cat 2 - OS 10 - segnaletica Per segnali stradali	80,00	4,00			320,00		
	SOMMANO ml					320,00	14,48	4'633,60
35 E.08.087.01	Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm. Cat 2 - OS 10 - segnaletica per posa segnali					160,00		
	SOMMANO cal					160,00	2,48	396,80
36 E.08.089.01	Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00 Cat 2 - OS 10 - segnaletica lungo il percorso					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	58,28	4'662,40
37 E.08.090.01	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno Cat 2 - OS 10 - segnaletica lungo il percorso					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	21,69	1'735,20
	Oneri di Sicurezza (Cat 4)							
38 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese Cat 4 - Oneri di Sicurezza - impianto semaforico per lavori per 4 mesi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	46,92	187,68
39	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli							
	A R I P O R T A R E							247'371,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							247'371,06
S.02.009.02	mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione Cat 4 - Oneri di Sicurezza - idem					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,60	57,20
40 A.01.055.01	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno. Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnalazioni temporanee	60,00	30,00			1'800,00		
	SOMMANO cad					1'800,00	0,28	504,00
41 A.01.059.01	Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative. Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnalazioni notturne	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO cad					120,00	3,04	364,80
42 A.01.060.01	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; perogni giorno. Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnaletica temporanea di cantiere	10,00	60,00			600,00		
	SOMMANO cad					600,00	0,95	570,00
43 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Cat 4 - Oneri di Sicurezza - da cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,21	111,21
44 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm Cat 4 - Oneri di Sicurezza - da cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	469,33	469,33
45 S.03.006.02	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,00 Cat 4 - Oneri di Sicurezza - per 4 mesi	4,00	200,00		1,500	1'200,00		
	SOMMANO mq/30g					1'200,00	0,23	276,00
46 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... fabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. Cat 4 - Oneri di Sicurezza							
	A R I P O R T A R E							249'723,60

