



# PROVINCIA DI POTENZA

## UFFICIO VIABILITA'

**Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle  
Condizioni di Sicurezza della S.P.120 "di San Giorgio - Tre  
Titoli"  
Cod. Int. 01445.R1.PZ**

CUP:H97H22002630001

CIG:

## PROGETTO ESECUTIVO

Numero elaborato :

**E. 0 8**

Titolo elaborato :

**Stima dei Costi della Sicurezza**

Scala:

//

Data:

**Dicembre 2023**

Progettista:

ing. Nicola RUSSO



Responsabile Unico del Progetto

Ing. Leonardo COLANGELO

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:



PROVINCIA DI POTENZA

Provincia di Potenza

pag. 1

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

**OGGETTO:** Fondi D.M. 141/2022 - Annualità 2023 - Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di sicurezza della Strada provinciale n. 120 "di San Giorgio - Tre Titoli"

**COMMITTENTE:** PROVINCIA di POTENZA

Potenza, 13/12/2023

**IL TECNICO**  
ing. Nicola RUSSO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>Oneri di Sicurezza (Cat 4)</b>							
1 / 46 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese Cat 4 - Oneri di Sicurezza - impianto semaforico per lavori per 4 mesi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	46,92	187,68
2 / 47 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione Cat 4 - Oneri di Sicurezza - idem					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,60	57,20
3 / 48 A.01.055.01	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno. Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnalazioni temporanee	60,00	30,00			1'800,00		
	SOMMANO cad					1'800,00	0,28	504,00
4 / 49 A.01.059.01	Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative. Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnalazioni notturne	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO cad					120,00	3,04	364,80
5 / 50 A.01.060.01	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; perogni giorno. Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnaletica temporanea di cantiere	10,00	60,00			600,00		
	SOMMANO cad					600,00	0,95	570,00
6 / 51 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Cat 4 - Oneri di Sicurezza - da cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,21	111,21
7 / 52 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm Cat 4 - Oneri di Sicurezza - da cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	469,33	469,33
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'264,22



