



UFFICIO VIABILITA'

R.U.P.

piazza delle regioni, 52
85100 - potenza
tel 0971.417111
fax 0971.417384

Annualità 2023 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza SP. Ex S.S. n. 19 - da lago Sirino a Pecorone CUP: H35F22001030001

Progetto esecutivo

Numero elaborato :

0 0 6

Titolo elaborato :

Costi per la sicurezza

Scala:

Data:

Aprile 2024

Progettisti:

Arch. Carmine Amodio Minervino
Coll. Tec. geom. Cataldo Lopardo

Responsabile del Procedimento:

Arch. Carmine Amodio Minervino

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:

ALLEGATO "C"

Comune di Nemoli/Lauria
Provincia di PZ

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Annualità 2023 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza SP. Ex S.S. n. 19 - da lago Sirino a Pecorone CUP: H35F22001030001

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA.

CANTIERE: S.P.ex SS 19 delle Calabrie, Nemoli/Lauria (PZ)

Provincia di Potenza, 23/04/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Lopardo Cataldo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. MINERVINO CARMINE)

Geometra Lopardo Cataldo

Piazza delle regioni
85100 Potenza (PZ)
Tel.: 0971417111 - Fax: 0971417384
E-Mail: lopardo.cataldo@provinciapotenza.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 A.01.055.01	LAVORI A MISURA Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno Come da tavola n. 66 *(par.ug.=20*120) SOMMANO cad	2400,00				2'400,00 2'400,00	0,28	672,00
2 A.01.060.01	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno Come da tavola n. 66 *(par.ug.=18*120) SOMMANO cad	2160,00				2'160,00 2'160,00	0,95	2'052,00
3 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese Come da tavola n. 66 SOMMANO cad					4,00 4,00	46,92	187,68
4 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione SOMMANO cad					15,00 15,00	28,60	429,00
5 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SOMMANO cad					1,00 1,00	111,21	111,21
6 S.04.008.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SOMMANO cad/30g					3,00 3,00	74,92	224,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'676,65
	T O T A L E euro							3'676,65
	A R I P O R T A R E							3'676,65

