



COMUNE DI PIETRAGALLA

Provincia di POTENZA

OGGETTO: Progetto degli interventi per la tutela, la valorizzazione e la regolamentazione dell'accesso all'area "Bosco Grande" nel comune di Pietragalla



PIANO
DI SVILUPPO
E COESIONE
REGIONE BASILICATA

**P.O. FESR Basilicata 2014-2020 –
ASSE V - LINEA DI AZIONE
6D.65.A.2**

"Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale".

Progetto preliminare

Progetto definitivo



Progetto esecutivo

Data: Agosto 2024

Elaborato: **QIM**

Scala



Oggetto: **QUADRO INCIDENZA MANODOPERA**



PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

Geom. Carmine DE BONIS
Via Giardino n.7 85016 Pietragalla (PZ)

Il R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 1 (A.P. 01)	Pavimentazioni in terra stabilizzata su sottofondo esistente. Realizzazione di pavimentazione carrabile in terra battuta mediante fornitura e posa in opera di sistema stabilizzante ... frangisassi e trattore con spandicalce. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO m2	1'547,00	54,15	83'770,05	4'682,75	5,590
2 3 (A.P. 03)	Riparazione rivestimento muro di contenimento con pietre in porfido fornite dall'Amministrazione SOMMANO m2	25,00	35,54	888,50	259,44	29,200
3 4 (A.P. 04)	Realizzazione e posa di bacheca illustrativa in legno Dimensioni opera: altezza manufatto fuori terra m 2,50, sezione minima piantoni mm 120 x 120 e superficie pannello ligneo m 1,20 x 1,00 x 0,03. SOMMANO cadauno	1,00	683,60	683,60	72,94	10,670
4 5 (A.P. 05)	Realizzazione e collocazione di segnaletica in legno di castagno con la scritta impressa a fuoco o serigrafata, compreso chioderia, graffe e quant'altro necessita per la messa in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	15,00	60,92	913,80	547,19	59,880
5 A.01.011.10	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a caldo SOMMANO ora	60,00	86,98	5'218,80	1'592,26	30,510
6 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 SOMMANO ql	5'427,26	3,22	17'475,78	0,00	
7 B.25.004.06	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno SOMMANO ql	515,00	8,75	4'506,25	0,00	
8 E.01.007.01	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'eventuale trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. SOMMANO mc	53,16	16,76	890,96	221,67	24,880
9 E.01.018.01	Scomposizione di pavimentazione in selciato o in cubetti di qualsiasi tipo e specie, compreso la demolizione del massetto sottostante, la pulizia, l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. posti su sabbia con recupero del materiale SOMMANO mq	1'973,90	6,60	13'027,74	7'085,78	54,390
10 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; SOMMANO mc/km	8'133,14	0,64	5'205,21	1'301,30	25,000
11 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; SOMMANO mc	620,73	10,47	6'499,05	1'638,40	25,210
12 E.02.013.01	Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovr ... pattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se provenienti dagli scavi SOMMANO mc	29,30	5,90	172,87	55,96	32,370
13 E.02.017.01	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.					
	A R I P O R T A R E			139'252,61	17'457,69	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			139'252,61	17'457,69	
	SOMMANO mc/km	1'942,08	0,64	1'242,93	310,73	25,000
14 E.03.039.01	Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore, formata da conglomerato cementizio classe Rck 30 per ogni metro cubo di getto finito e con inerti granulomet ... etto del calcestruzzo, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con pietrame proveniente da cave					
	SOMMANO mc	9,00	280,10	2'520,90	263,94	10,470
15 E.03.068.01	Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine, soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di guardia; per spessori non superiori a 20 cm., confezionato con ... ibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.					
	SOMMANO mc	43,95	203,06	8'924,49	1'211,95	13,580
16 E.03.092.01	Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione					
	SOMMANO mq	21,00	20,83	437,43	181,84	41,570
17 E.05.024.07	Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia, comprensivo di qualsiasi onere e magistero per la messa in opera. Per i seguenti diametri: diametro 100 cm.					
	SOMMANO m	3,50	73,57	257,50	24,62	9,560
18 E.06.008.01	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale, dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio					
	SOMMANO m	112,00	25,92	2'903,04	1'022,45	35,220
19 F.01.003.02	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manua ... ssi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici da 200 a 1000 mq					
	SOMMANO mq	1'642,20	1,94	3'185,87	1'067,58	33,510
20 F.01.027.01	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme: per arbusti isolati					
	SOMMANO cad	150,00	0,35	52,50	28,50	54,290
21 F.01.039.02	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonchè raccolta e carico, sono es ... usi trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: esemplari fino di altezza da 6 a 12 m					
	SOMMANO cad	35,00	39,53	1'383,55	940,12	67,950
22 F.01.047.01	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 100-125 cm Arbutus unedo (cespuglio)					
	SOMMANO cad	35,00	66,78	2'337,30	85,78	3,670
23 F.01.051.15	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 200-250 cm Quercus cerris con circ. 8-10					
	SOMMANO cad	35,00	73,14	2'559,90	257,01	10,040
24 F.03.005.02	Fornitura e montaggio di panca in listoni pino con struttura con due supporti di forma anatomica realizzati in ghisa colore grigio scuro opaco, lavorata e verniciata. Lunghezza cm ... sedile cm 40; Ingombro max: cm. 170/180 x 60/70 x 75/85 h. . per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura. .					
	SOMMANO cad	5,00	881,27	4'406,35	148,49	3,370
25 F.03.009.01	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L., con palo completo di staffa e ce ... m. 45/50, capacità 28 litri circa: per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio (questi esclusi);					
	A R I P O R T A R E			169'464,37	23'000,70	

[illegible]