



PIANO
DI SVILUPPO
E COESIONE
REGIONE BASILICATA

**P.O. FERS Basilicata 2014-2020-
ASSE V - LINEA DI AZIONE
6D.65.A.2**

Interventi per ridurre la frammentazione
degli habitat e mantenere il collegamento
ecologico e funzionale



COMUNE DI PIETRAGALLA

REVISIONE	MOTIVO	DATA	AGGIORNAMENTI	COMMITTENTE COMUNE DI PIETRAGALLA	
				OPERA Progetto degli interventi per la tutela, la valorizzazione e la regolamentazione dell'accesso all'area "Bosco Grande" nel Comune di Pietragalla	SCALA
				OGGETTO PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE STIMA COSTI DELLA SICUREZZA	ELABORATO all. B
				Signed by: MONETTA DONATO Issuer: IL TECNICO A Firma Qualificata Signing time: 01-09-2024 10:50 UTC +02 Geom. Donato MONETTA	
A	B	C			

ALLEGATO "B"

Comune di Pietragalla
Provincia di PZ

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Art. 24, comma 2, lettera n) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di Intervento per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale in località _Bosco Grande

COMMITTENTE: COMUNE DI PIETRAGALLA.

CANTIERE: Bosco Grande, Pietragalla (PZ)

Pietragalla, 01/09/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Signed by: MONETTA DONATO
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 01-09-2024 10:59 UTC +02

(Geometra MONETTA DONATO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(ING. IACOVERA MARIA CARMELA)

Geometra MONETTA DONATO

VIA CALVARIO VECCHIO 6
85016 PIETRAGALLA (PZ)
Tel.: 3484531191 - Fax: .
E-Mail: donato.monetta1@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S.01.001.05	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie co ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno lato monte ingresso SS 169 fine lotto canali - tombini - scarpate		50,00 10,00		1,200 1,200	60,00 12,00 57,50		
	SOMMANO mq					129,50	16,79	2'174,31
2 S.03.028.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... ato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	33,61	672,20
3 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,07	108,07
4 S.04.008.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... uccessivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					2,00		
	SOMMANO cad/30g					2,00	71,78	143,56
5 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	469,33	938,66
6 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad/30g					4,00	315,89	1'263,56
7 S.02.002.03	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolo: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m segnalazione uscita automezzi *(par.ug.=2+2)	4,00				4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		5'300,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		5'300,36
8 S.03.016.10	SOMMANO cad					4,00	18,09	72,36
	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,08	128,16
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'500,88
	T O T A L E euro							5'500,88
	Data, 31/08/2024							
	Il Tecnico Geom. Donato Monetta							
	Signed by: MONETTA DONATO Issuer: Namirial CA Firma Qualificata Signing time: 01-09-2024 10:59 UTC +02							
	A R I P O R T A R E							