



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza delle S.P. n. ex ss 381 "del passo delle Crocelle" - SP 72 "di Stagliuzzo" - SP 93 bis - SP 70 "Inforchia - S. Ilario" - Cod. Int. 01734.20.PZ

CUP:H57H20001550001

CIG:

PROGETTO ESECUTIVO

Numero elaborato :

E. 0 4

Titolo elaborato :

Computo Metrico Estimativo

Scala:

//

Data:

Settembre 2024

Progettista:

ing. Nicola RUSSO



Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesca CROATTO

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:



PROVINCIA DI POTENZA

Provincia di Potenza

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fondi D.M. 123/2020 - Annualità 2024 - Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di sicurezza delle SP ex ss 381 - SP 72 - SP 93 bis - SP 70

COMMITTENTE: PROVINCIA di POTENZA

Potenza, 17/09/2024

IL TECNICO
ing. Nicola RUSSO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OG3 - lavori stradali (Cat 1)							
1 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. Cat 1 - OG3 - lavori stradali inizio e fine tratto nuova pavimentazione *(par.ug.=2*10)	20,00	3,00	7,000	3,000	1'260,00		
	SOMMANO mq/cm					1'260,00	0,98	1'234,80
2 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; Cat 1 - OG3 - lavori stradali materiali provenienti dalle operazioni di fresatura - attacchi - * (lung.=1260/3)	30,00	420,00		0,030	378,00		
	SOMMANO mc/km					378,00	0,64	241,92
3 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Cat 1 - OG3 - lavori stradali materiali provenienti dalle operazioni di fresatura -attacchi- * (lung.=1260/3)	16,00	420,00		0,030	201,60		
	SOMMANO ql					201,60	3,83	772,13
4 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; Cat 1 - OG3 - lavori stradali A tratti saltuari per manutenzione banchine A tratti saltuari per manutenzione fossi di scolo / cunette	1000,00 500,00		1,000 0,600	0,100 0,200	100,00 60,00		
	SOMMANO mc					160,00	10,47	1'675,20
5 E.02.007 27/11/2023	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. Cat 1 - OG3 - lavori stradali Per sistemazione lungo le banchine del materiale proveniente dalla manutenzione dei fossi di scolo		60,00			60,00		
	SOMMANO mc					60,00	4,27	256,20
6 M.06.003.14 18/03/2024	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di materiali di riporto secondo le metodiche di c ... e s.m.i. da riferirsi ai valori limite della tabella 2 Allegato 5 al titolo V della parte quarta D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Cat 1 - OG3 - lavori stradali							
	A R I P O R T A R E							4'180,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'180,25
7 E.03.142	analisi dei materiali provenienti dalle operazioni di fresatura e pulizia cunette					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	282,78	565,56
	Manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata e zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetta, ganci ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori. Cat 1 - OG3 - lavori stradali per fosso di scolo tubo armco Ø 600 peso = 87,8 Kg/ml		8,00		87,800	702,40		
	SOMMANO Kg					702,40	2,79	1'959,70
8 E.02.013.02 04/10/2023	Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovr ... ne meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se provenienti da cave di prestito Cat 1 - OG3 - lavori stradali A tratti saltuari per sistemazione banchine lungo le provinciali interessate		100,00	1,000	0,200	20,00		
	SOMMANO mc					20,00	45,82	916,40
	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. Cat 1 - OG3 - lavori stradali per voce "materiali aridi"		100,00	1,000	0,200	20,00		
	SOMMANO mc					20,00	4,27	85,40
10 B.05.002.01 13/12/2023	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. Cat 1 - OG3 - lavori stradali per recupero opere d'arte in cls ammalorate a tratti saltuari lungo le provinciali interessate		30,00	0,800	0,300	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	154,42	1'111,82
	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. Cat 1 - OG3 - lavori stradali per recupero opere d'arte in cls ammalorate a tratti saltuari lungo le provinciali interessate		30,00	0,300	1,000	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	156,18	1'405,62
12 B.05.039.01 13/12/2023	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Cat 1 - OG3 - lavori stradali per voci precedenti (rete Ø 8 maglia 20-20 - peso = 4,082 kg/mq)	4,08	30,00	1,000		122,40		
	per voci precedenti (rete Ø 8 maglia 20-20 - peso = 4,082 kg/mq)	4,08	30,00	1,300		159,12		
	A R I P O R T A R E					281,52		10'224,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					281,52		10'224,75
	SOMMANO kg					281,52	2,08	585,56
13 E.03.092.01 13/12/2023	Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione Cat 1 - OG3 - lavori stradali per voci precedenti per voci precedenti	2,00 2,00	30,00 30,00		0,300 1,000	18,00 60,00		
	SOMMANO mq					78,00	20,83	1'624,74
14 C.02.001.02 13/12/2023	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... ure, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. resine epossidiche colabili bicomponenti Cat 1 - OG3 - lavori stradali ancoraggi per recupero opere d'arte ammalorate					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,99	109,90
15 B.05.038.01 18/03/2024	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Cat 1 - OG3 - lavori stradali debole armatura per ripristino opere d'arte in cls a tratti saltuari lungo le provinciali interessate (20 kg/mc di cls) *(lung.=7,2+9)	20,00	16,20			324,00		
	SOMMANO kg					324,00	2,34	758,16
16 E.06.008.02 13/12/2023	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale, dimensione cm 9/12x25x100 altri colori Cat 1 - OG3 - lavori stradali a tratti saltuari per ripristino isole di canalizzazione del traffico nelle intersezioni		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	28,18	563,60
17 E.04.002.01 13/12/2023	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. Cat 1 - OG3 - lavori stradali a tratti saltuari per ricarica avvallamenti		100,00	3,000	0,100	30,00		
	SOMMANO mc					30,00	37,44	1'123,20
18 E.04.006.01 18/03/2024	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Cat 1 - OG3 - lavori stradali a tratti saltuari per ripristino avvallamenti		1000,00	4,000	6,000	24'000,00		
	SOMMANO mq/cm					24'000,00	2,19	52'560,00
	A R I P O R T A R E							67'549,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'549,91
19 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. Cat 1 - OG3 - lavori stradali per ripristino avvallamenti SP ex ss 381 - dal km 36+000 al km 36+500 (in Comune di Muro Lucano) SP ex ss 381 - dal km 36+875 al km 37+825 (in Comune di Muro Lucano) SP ex ss 381 - dal km 37+825 al km 37+875 (in Comune di Muro Lucano) SP ex ss 381 (a tratti saltuari nel tratto compreso tra lo svincolo con la SP ex ss 7 Appia e la SP 14 Bellese) SP 72 - a tratti saltuari lungo l'intero percorso SP 93 bis - IDEM SP 70 - tratto iniziale		600,00	4,000		2'400,00		
			500,00	7,000		3'500,00		
			950,00	7,000		6'650,00		
			50,00	7,000		350,00		
			300,00	7,000		2'100,00		
			500,00	5,000		2'500,00		
			500,00	5,000		2'500,00		
			700,00	6,000		4'200,00		
	SOMMANO mq					24'200,00	1,58	38'236,00
20 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Cat 1 - OG3 - lavori stradali SP ex ss 381 - dal km 36+000 al km 36+500 (in Comune di Muro Lucano) SP ex ss 381 - dal km 36+875 al km 37+825 (in Comune di Muro Lucano) SP ex ss 381 - dal km 37+825 al km 37+875 (in Comune di Muro Lucano) SP ex ss 381 (a tratti saltuari nel tratto compreso tra lo svincolo con la SP ex ss 7 e la SP 14 Bellese) SP 72 - a tratti saltuari lungo l'intero percorso SP 93 bis - idem SP 70 - tratto iniziale		500,00	7,000	3,000	10'500,00		
			950,00	7,000	3,000	19'950,00		
			50,00	7,000	3,000	1'050,00		
			300,00	7,000	3,000	6'300,00		
			500,00	5,000	3,000	7'500,00		
			500,00	5,000	3,000	7'500,00		
			700,00	6,000	3,000	12'600,00		
	SOMMANO mq/cm					65'400,00	2,79	182'466,00
21 E.04.023.01 01/12/2023	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi confezionati da 25 Kg, con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm., filler, sabbia, additivi e bitume speciali nelle percentuali previste dalle norme. Cat 1 - OG3 - lavori stradali per chiusura buche pericolose sulle provinciali interessate	25,00	300,00			7'500,00		
	SOMMANO kg					7'500,00	0,75	5'625,00
22 F.01.010.01 27/11/2023	Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamente manuale del taglio ove occorra per interventi su bianchine stradali. Cat 1 - OG3 - lavori stradali a tratti saltuari lungo le provinciali interessate	3,00	10000,00			30'000,00		
	SOMMANO m					30'000,00	0,14	4'200,00
23 E.01.032.01 27/11/2023	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio. Cat 1 - OG3 - lavori stradali a tratti saltuari lungo le provinciali interessate		500,00	2,000		1'000,00		
	A R I P O R T A R E					1'000,00		298'076,91



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'000,00		298'076,91
24 E.01.030.01 27/11/2023	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. Cat 1 - OG3 - lavori stradali a tratti saltuari lungo le provinciali interessate		1600,00			1'000,00	1,25	1'250,00
	SOMMANO mq					1'600,00		
						1'600,00	0,89	1'424,00
	SOMMANO m							
	OS 12-A - barriere (Cat 3)							
25 E.09.001.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale Cat 3 - OS 12-A - barriere a tratti saltuari lungo le provinciali interessate		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	58,66	5'866,00
26 E.09.001.02	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale Cat 3 - OS 12-A - barriere idem					2,00		
	SOMMANO coppia					2,00	117,47	234,94
27 NP4 G.01.062.b	Barriere stradali di sicurezza - Riquotatura di barriera stradale a quella regolamentare, mediante smontaggio completo di tutti gli elementi della barriera (bulloneria, nastri, paletti...) e allineata all'altezza regolamentare. Con sostituzione paletti Cat 3 - OS 12-A - barriere a tratti saltuari lungo le provinciali interessate		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	30,54	6'108,00
28 NP5 G.01.011.a 27/11/2023	FORNITURA DI FASCE DI BARRIERE METALLICHE In lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm.3 (esclusa zincatura), di interasse mt.3 o mt 3,60 compreso eventuale foro intermedio. - A DOPPIA ONDA Cat 3 - OS 12-A - barriere a tratti saltuari in sostituzione di quelle esistenti danneggiate	10,00	4,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	30,26	1'210,40
	OS 10 - segnaletica (Cat 2)							
29 NP1 H.04.040.b+c	Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti "Occhi di gatto" posati con idoneo collante Cat 2 - OS 10 - segnaletica nelle intersezioni					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	18,61	372,20
30 NP3	Fornitura e posa in opera di delineatore di ostacolo semicircolare con pellicola rifrangente di classe II gialla (da installare in accoppiamento							
	A R I P O R T A R E							314'542,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							314'542,45
H.03.005	con segnale di obbligo passaggio obbligatorio a destra nelle isole rotatorie) Cat 2 - OS 10 - segnaletica nelle intersezioni					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	55,84	279,20
31 NP2 H.04.045.b+c	Fornitura e posa in opera di delineatore centro onda per barriere del tipo bifacciale Cat 2 - OS 10 - segnaletica a tratti saltuari sulle barriere esistenti per maggiore visibilità notturna					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	6,68	668,00
32 E.07.001.01 18/03/2024	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... 1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12 Cat 2 - OS 10 - segnaletica a tratti saltuari sulle provinciali interessate - striscia centrale -		3000,00			3'000,00		
	SOMMANO m					3'000,00	0,77	2'310,00
33 E.07.001.02	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... 1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15 Cat 2 - OS 10 - segnaletica a tratti saltuari sulle provinciali interessate -strisce laterali-	2,00	3000,00			6'000,00		
	SOMMANO m					6'000,00	0,89	5'340,00
34 E.07.003.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore ... riale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Cat 2 - OS 10 - segnaletica alle intersezioni con altre strade a tratti saltuari					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	7,52	1'504,00
35 E.07.004.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, ... ento e la fornitura del materiale. Misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto Cat 2 - OS 10 - segnaletica idem					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	7,06	706,00
36 E.08.003.02	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 90 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	79,52	1'590,40
	A R I P O R T A R E							326'940,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							326'940,05
37 E.08.063.02	Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 80x27 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica per segnali di pericolo					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	51,05	510,50
38 E.08.021.03	Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: diametro 90 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica Lungo le provinciali interessate					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	169,74	1'697,40
39 E.08.082.03	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 466-467-468 Art 174),in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x240 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	230,26	921,04
40 E.08.082.01	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 466-467-468 Art 174),in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x60 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	59,49	1'189,80
41 E.08.017.02	Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 90x60 cm Cat 2 - OS 10 - segnaletica					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	149,89	1'498,90
42 E.08.086.01	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm Cat 2 - OS 10 - segnaletica Per segnali stradali	80,00	4,00			320,00		
	SOMMANO m					320,00	14,48	4'633,60
43 E.08.087.01	Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm Cat 2 - OS 10 - segnaletica per posa segnali					160,00		
	SOMMANO cad					160,00	2,48	396,80
44	Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita							
	A R I P O R T A R E							337'788,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337'788,09
E.08.089.01	con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00 Cat 2 - OS 10 - segnaletica lungo il percorso					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	60,07	4'805,60
45 E.08.090.01	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno Cat 2 - OS 10 - segnaletica lungo il percorso					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	22,26	1'780,80
	Oneri di Sicurezza (Cat 4)							
46 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese Cat 4 - Oneri di Sicurezza - impianto semaforico per lavori per 4 mesi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	46,92	187,68
47 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione Cat 4 - Oneri di Sicurezza - idem					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,26	60,52
48 A.01.055.01	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnalazioni temporanee	60,00	30,00			1'800,00		
	SOMMANO cad					1'800,00	0,28	504,00
49 A.01.059.01	Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnalazioni notturne	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO cad					120,00	3,04	364,80
50 A.01.060.01	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnaletica temporanea di cantiere	10,00	60,00			600,00		
	SOMMANO cad					600,00	0,95	570,00
51 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Cat 4 - Oneri di Sicurezza							
	A R I P O R T A R E							346'061,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							346'061,49
	- da cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,67	112,67
52 S.04.008.01 18/03/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Cat 4 - Oneri di Sicurezza per due mesi successivi al primo					2,00		
	SOMMANO cad/30g					2,00	75,31	150,62
53 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm Cat 4 - Oneri di Sicurezza - da cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	473,51	473,51
54 S.04.014.01 18/03/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm Cat 4 - Oneri di Sicurezza per due mesi successivi al primo					2,00		
	SOMMANO cad/30g					2,00	316,42	632,84
55 S.03.006.02	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,00 Cat 4 - Oneri di Sicurezza - per 4 mesi	4,00	200,00		1,500	1'200,00		
	SOMMANO mq/30g					1'200,00	0,21	252,00
56 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... fabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. Cat 4 - Oneri di Sicurezza per delimitazione aree di lavoro		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	6,54	1'308,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							348'991,13
	T O T A L E euro							348'991,13
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	OG3 - lavori stradali	300'750,91	86,177
002	OS 10 - segnaletica	30'204,24	8,655
003	OS 12-A - barriere	13'419,34	3,845
004	Oneri di Sicurezza	4'616,64	1,323
	Totale CATEGORIE euro	348'991,13	100,000
	<p>Potenza, 17/09/2024</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Il Tecnico ing. Nicola RUSSO</p>  </div> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 400px; margin-top: 20px;"></div>		
	A R I P O R T A R E		