



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'

D.M. 394 del 13/10/2021

**del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
- Aree Interne -**

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza della S.P. n. 92 "Bella-San Cataldo" nel tratto d'innesto della S.P. 14 e Sant'Antonio Casalini e della S.P. 51 "di Balvano"

CUP: H67H22001380001

CIG:

PROGETTO ESECUTIVO

Numero elaborato :

E. 0 8

Titolo elaborato :

Stima dei Costi della Sicurezza

Scala:

1:25000

Data:

Settembre 2024

Progettista:

ing. Nicola RUSSO

Responsabile Unico del Progetto:

ing. Francesca CROATTO



Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:



PROVINCIA DI POTENZA

Provincia di Potenza

pag. 1

Stima dei Costi della Sicurezza

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di sicurezza della S.P. n. 92 "Bellese" nel tratto tra l'innesto con la SP 14 - Sant'Antonio Casalini, e della S.P. 51 "di Balvano"

COMMITTENTE: PROVINCIA di POTENZA

Potenza, 17/09/2024

IL TECNICO
ing. Nicola RUSSO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Oneri di Sicurezza (Cat 4)							
1 / 48 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese Cat 4 - Oneri di Sicurezza - impianto semaforico per lavori per 6 mesi					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	46,92	281,52
2 / 49 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione Cat 4 - Oneri di Sicurezza - idem					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,26	60,52
3 / 50 A.01.055.01	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnalazioni temporanee	60,00	30,00			1'800,00		
	SOMMANO cad					1'800,00	0,28	504,00
4 / 51 A.01.059.01	Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnalazioni notturne	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO cad					120,00	3,04	364,80
5 / 52 A.01.060.01	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno Cat 4 - Oneri di Sicurezza Segnaletica temporanea di cantiere	20,00	60,00			1'200,00		
	SOMMANO cad					1'200,00	0,95	1'140,00
6 / 53 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Cat 4 - Oneri di Sicurezza - da cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,67	112,67
7 / 54 S.04.008.01 14/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Cat 4 - Oneri di Sicurezza per ulteriori 2 mesi					2,00		
	SOMMANO cad/30g					2,00	75,31	150,62
	A R I P O R T A R E							2'614,13

