

COMPUTO METRICO

OGGETTO: DM n. 123/2020 del 19/03/2020. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 56 "di Castelgrande", SP 17 di "Capodigiano", SP 13 "di Castelmezzano".
COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

Data, 03/10/2024

IL TECNICO
Ing, Biagio Cappa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1Â° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,53	109,53
2 S.04.008.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ccessivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca. 3 mesi (durara cantiere 4 mesi complessivi)					3,00		
	SOMMANO cad/30g					3,00	72,17	216,51
3 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... no semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1Â° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	473,51	473,51
4 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. 3 mesi (durarata cantiere 4 mesi complessivi)					3,00		
	SOMMANO cad/30g					3,00	316,42	949,26
5 A.01.055	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno. 120 giorni	20,00			120,000	2'400,00		
	SOMMANO cad					2'400,00	0,28	672,00
6 A.01.059	Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	3,04	30,40
7 A.01.060	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno 120 giorni	12,00			120,000	1'440,00		
	SOMMANO cad					1'440,00	0,95	1'368,00
8 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,92	46,92
9 Sic NP 01	Compenso per segnalazione con movieri provvisti di dispositivi di segnalazione (palette) telefono ricetrasmittente, dotazioni individuali.							
	A R I P O R T A R E							3'866,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'866,13
	Segnalazione di lavoro effettuati da mo ... i con indicazione nominativo, orario, etc. con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per cadauno operatore. giorni 5 - 2 movieri *(par.ug.=5*2) SOMMANO h Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro Data, 03/10/2024 Il Tecnico Ing, Biagio Cappa	10,00			8,000	80,00	24,00	
						80,00		1'920,00
								5'786,13
								5'786,13
	A R I P O R T A R E							