

	Provincia di Potenza Ufficio Viabilità
	Elenco Prezzi Costi della Sicurezza
OGGETTO:	DM n. 123/2020 del 19/03/2020. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 56 "di Castelgrande", SP 17 di "Capodigiano", SP 13 "di Castelmezzano". CUP: H87H20001650001 CIG:
COMMITTENTE:	UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA
CANTIERE:	SP 56 "di Castelgrande", SP 17 di "Capodigiano", SP 13 "di Castelmezzano".
	Potenza, lì 3/10/2024 I Progettisti (Ing. Cappa Biagio) (Ing. Barbano Angelo) _____ IL Responsabile del Procedimento (Ing. Barbano Angelo) _____
	Ufficio Viabilità Piazza Delle Regioni, 1 85100 POTENZA (PZ) 0971/417.469 - 0971/417.384

ELENCO PREZZI

OGGETTO: DM n. 123/2020 del 19/03/2020. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 56 "di Castelgrande", SP 17 di "Capodigiano", SP 13 "di Castelmezzano".
COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

Data, 03/10/2024

IL TECNICO
Ing, Biagio Cappa

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.01.055	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno. euro (zero/28)	cad	0,28
Nr. 2 A.01.059	Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative euro (tre/04)	cad	3,04
Nr. 3 A.01.060	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno euro (zero/95)	cad	0,95
Nr. 4 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto Ã stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese euro (quarantasei/92)	cad	46,92
Nr. 5 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1Â°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca. euro (centonove/53)	cad	109,53
Nr. 6 S.04.008.02	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca. euro (settantadue/17)	cad/30g	72,17
Nr. 7 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1Â° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentosettantatre/51)	cad	473,51
Nr. 8 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. euro (trecentosedici/42)	cad/30g	316,42
Nr. 9 Sic NP 01	Compenso per segnalazione con movieri provvisti di dispositivi di segnalazione (palette) telefono ricetrasmittente, dotazioni individuali. Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo. Il compenso è previsto ad orario di servizio svolto diurno per ogni ora di lavoro. Si precisa che l'orario di lavoro dovrà essere registrato su liste settimanali con indicazione nominativo, orario, etc. con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per cadauno operatore. euro (ventiquattro/00) Data, 03/10/2024 Il Tecnico Ing. Biagio Cappa	h	24,00