

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Costruzione di una Residenza Socio-Assistenziale per Anziani da realizzarsi in zona PAIP_aggiornamento 2024

COMMITTENTE: Comune di Forenza

Forenza, 25/10/2024

IL TECNICO





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B.01.001.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... attamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ² - Scavo area intervento Platea 1 Platea 2 Platea 3 Platea 4 Platea 5 - Sistemazione esterna sv. mq	180,66 360,38 167,29 164,15 93,23	748,00		0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,500	18,07 36,04 16,73 16,42 9,32 374,00		
	SOMMANO mc					470,58	4,73	2'225,84
2 B.05.001.03	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15 Platea 1 Platea 2 Platea 3 Platea 4 Platea 5 - Sistemazione esterna sv. mq	180,66 360,38 167,29 164,15 93,23	748,00		0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	18,07 36,04 16,73 16,42 9,32 74,80		
	Parziale mc					171,38		
	SOMMANO mc					171,38	118,44	20'298,25
3 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. FONDAZIONE Platea 1 Platea 2 Platea 3 Platea 4 Platea 5 - Sistemazione esterna sv. mq	180,66 360,38 167,29 164,15 93,23	748,00		0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	72,26 144,15 66,92 65,66 37,29 299,20		
	Parziale mc					685,48		
	SOMMANO mc					685,48	155,14	106'345,37
4 B.05.032.03	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... ficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi rovesce; FONDAZIONE Platea 1 Platea 2 Platea 3 Platea 4		53,87 82,55 63,28 63,54		0,400 0,400 0,400 0,400	21,55 33,02 25,31 25,42		
	A R I P O R T A R E					105,30		128'869,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					105,30		128'869,46
5 B.05.013.02	Platea 5		44,49		0,400	17,80	28,59	3'519,43
	Parziale mq					123,10		
	SOMMANO mq					123,10		
	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.							
	Pilastro 138		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 139		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 119		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 120		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 97		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 81		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 65		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 82		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 83		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 11		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 96		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 79		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 131		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 122		0,30	0,300	0,350	0,03		
	Pilastro 132		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 123		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 110		0,30	0,300	0,350	0,03		
	Pilastro 111		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 112		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 113		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 125		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 124		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 133		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 98		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 100		0,30	0,300	0,550	0,05		
	Pilastro 101		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 109		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 121		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 122		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 110		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 89		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 90		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 91		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 92		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 93		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 57		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 58		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 59		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 60		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 61		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 76		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 74		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 134		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 127		0,30	0,300	0,350	0,03		
	Pilastro 135		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 128		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 115		0,30	0,300	0,350	0,03		
	Pilastro 116		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 117		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 130		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 129		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 136		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 102		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 104		0,30	0,300	0,550	0,05		
	A R I P O R T A R E					15,46		132'388,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,46		132'388,89
	Pilastro 105		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 114		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 126		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 127		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 115		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 3		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 15		0,30	0,300	0,350	0,03		
	Pilastro 2		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 14		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 28		0,30	0,300	0,350	0,03		
	Pilastro 27		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 26		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 25		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 12		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 13		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 1		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 43		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 42		0,30	0,300	0,550	0,05		
	Pilastro 40		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 29		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 16		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 15		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 28		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 6		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 20		0,30	0,300	0,350	0,03		
	Pilastro 5		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 19		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 33		0,30	0,300	0,350	0,03		
	Pilastro 32		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 31		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 30		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 17		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 18		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 4		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 47		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 46		0,30	0,300	0,550	0,05		
	Pilastro 44		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 34		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 21		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 20		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 33		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 8		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 24		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 37		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 36		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 35		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 22		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 23		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 7		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 49		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 48		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 53		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 54		0,30	0,300	0,350	0,03		
	Pilastro 69		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 70		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 55		0,30	0,300	0,350	0,03		
	Pilastro 71		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 87		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 108		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 107		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 86		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 85		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 56		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 73		0,30	0,300	0,550	0,05		
	Pilastro 88		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 39		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 38		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 54		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 55		0,30	0,300	3,200	0,29		
	A R I P O R T A R E					33,19		132'388,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,19		132'388,89
	Pilastro 94		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 95		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 77		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 78		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 62		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 63		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 80		0,30	0,500	2,700	0,41		
	Pilastro 64		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 68		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 99		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 103		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 41		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 45		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 72		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 106		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 137		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 118		0,30	0,300	3,200	0,29		
	Pilastro 75		0,30	0,300	2,700	0,24		
	Pilastro 66		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 67		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 50		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 51		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 52		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 10		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 9		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Pilastro 84		0,30	0,500	3,000	0,45		
	Trave 1-1a-3		3,78	0,300	0,500	0,57		
			3,78	0,300	0,500	0,57		
	Trave 4-2a-6		3,78	0,300	0,500	0,57		
			3,78	0,300	0,500	0,57		
	Trave 7-8		3,63	0,300	0,500	0,54		
	Trave 8-9-10-11		5,56	0,300	0,500	0,83		
			3,78	0,300	0,500	0,57		
			3,43	0,300	0,500	0,51		
	Trave 12-13		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 15-16		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 17-18		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 20-21		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 22-23		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 25-26		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 28-29		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 30-31		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 33-34		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 35-36		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 38-39		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 40-41-43-44-45-47-3a-5a		4,03	0,200	0,200	0,16		
			3,89	0,200	0,200	0,16		
			6,61	0,200	0,200	0,26		
			3,75	0,200	0,200	0,15		
			3,89	0,200	0,200	0,16		
			2,85	0,200	0,200	0,11		
			2,30	0,200	0,200	0,09		
	Trave 40-42-43		3,63	0,300	0,500	0,54		
			3,63	0,300	0,500	0,54		
	Trave 44-46-47		3,63	0,300	0,500	0,54		
			3,63	0,300	0,500	0,54		
	Trave 48-49		3,63	0,300	0,500	0,54		
	Trave 4a-49-50-51-52		5,09	0,200	0,200	0,20		
			5,69	1,000	0,200	1,14		
			4,02	1,000	0,200	0,80		
			3,82	1,000	0,200	0,76		
	Trave 53-54		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 54-55		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 55-56		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 7a-57-58-59-60-61-62-63-6a		1,56	0,600	0,200	0,19		
			3,59	0,300	0,500	0,54		
			3,59	0,300	0,500	0,54		
			6,30	0,300	0,500	0,95		
			3,59	0,300	0,500	0,54		
	A R I P O R T A R E					60,40		132'388,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,40		132'388,89
			3,60	0,300	0,500	0,54		
			2,40	0,300	0,500	0,36		
			2,15	0,600	0,200	0,26		
	Trave 64-68		4,94	0,300	0,500	0,74		
	Trave 8a-65-66-67		5,68	1,000	0,200	1,14		
			4,02	1,000	0,200	0,80		
			3,67	1,000	0,200	0,73		
	Trave 72-74		1,67	0,600	0,200	0,20		
	Trave 12a-73		6,36	0,300	0,500	0,95		
	Trave 75-76-77-78-9a-10a		3,59	0,600	0,200	0,43		
			3,62	0,600	0,200	0,43		
			2,37	0,600	0,200	0,28		
			1,32	0,600	0,200	0,16		
			0,83	0,600	0,200	0,10		
	Trave 79-81		5,32	0,300	0,500	0,80		
	Trave 80-11a-82-83-84		5,09	0,300	0,500	0,76		
			5,73	0,300	0,500	0,86		
			3,80	0,300	0,500	0,57		
			3,37	0,300	0,500	0,51		
	Trave 85-86		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 86-87		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 87-88		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 88-89-90-91-92-93-94-95-13a		1,67	0,600	0,200	0,20		
			3,59	0,300	0,500	0,54		
			3,59	0,300	0,500	0,54		
			6,30	0,300	0,500	0,95		
			3,59	0,300	0,500	0,54		
			3,62	0,300	0,500	0,54		
			2,37	0,300	0,500	0,36		
			1,32	0,600	0,200	0,16		
	Trave 96-97		5,62	1,000	0,200	1,12		
	Trave 98-99-101-102-103-105		3,59	0,200	0,200	0,14		
			3,59	0,200	0,200	0,14		
			6,45	0,200	0,200	0,26		
			3,74	0,200	0,200	0,15		
			4,08	0,200	0,200	0,16		
	Trave 98-100-101		3,63	0,300	0,500	0,54		
			3,63	0,300	0,500	0,54		
	Trave 102-104-105		3,63	0,300	0,500	0,54		
			3,63	0,300	0,500	0,54		
	Trave 105-106-14a		2,41	0,300	0,500	0,36		
			1,32	0,600	0,200	0,16		
	Trave 107-108		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 109-110		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 112-113		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 114-115		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 117-118		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 16a-118-15a		2,27	0,200	0,200	0,09		
			1,62	0,200	0,200	0,06		
	Trave 118-17a		1,33	0,300	0,500	0,20		
	Trave 119-120		5,63	1,000	0,200	1,13		
	Trave 121-122		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 124-125		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 126-127		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 129-130-18a		2,40	0,300	0,500	0,36		
			1,33	0,600	0,200	0,16		
	Trave 131-20a-133		3,78	0,300	0,500	0,57		
			3,78	0,300	0,500	0,57		
	Trave 134-21a-136		3,78	0,300	0,500	0,57		
			3,75	0,300	0,500	0,56		
	Trave 136-137-19a		2,41	0,300	0,500	0,36		
			1,32	0,600	0,200	0,16		
	Trave 138-139		5,72	0,300	0,500	0,86		
	Trave 1-13		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 3-15		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 4-18		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 6-20		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 7-23		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 8-24-37-49		1,20	0,300	0,500	0,18		
	A R I P O R T A R E					89,99		132'388,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,99		132'388,89
			2,57	0,300	0,500	0,39		
			1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 9-50-65-82		6,12	1,000	0,200	1,22		
			1,80	1,000	0,200	0,36		
			3,00	1,000	0,200	0,60		
	Trave 10-51-66-83		6,12	1,000	0,200	1,22		
			1,80	1,000	0,200	0,36		
			3,00	1,000	0,200	0,60		
	Trave 11-52-67-84		6,12	0,300	0,500	0,92		
			1,80	0,300	0,500	0,27		
			2,99	0,300	0,500	0,45		
	Trave 12-25		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 13-26		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 15-28		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 16-29		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 17-30		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 18-31		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 20-33		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 21-34		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 22-35		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 23-36		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 26-40		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 28-43		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 31-44		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 33-47		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 36-48		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 38-54		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 39-55		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 40-57-74-89-98		1,52	0,600	0,200	0,18		
			3,75	0,300	0,500	0,56		
			3,56	0,300	0,500	0,53		
			1,70	0,600	0,200	0,20		
	Trave 41-58		1,52	0,600	0,200	0,18		
	Trave 1a-42		6,36	0,300	0,500	0,95		
	Trave 43-59		1,52	0,600	0,200	0,18		
	Trave 44-60-75-92-102		1,52	0,600	0,200	0,18		
			3,59	0,300	0,500	0,54		
			3,72	0,300	0,500	0,56		
			1,70	0,600	0,200	0,20		
	Trave 45-61-76-93-103		1,52	0,600	0,200	0,18		
			3,59	0,300	0,500	0,54		
			3,71	0,300	0,500	0,56		
			1,70	0,600	0,200	0,20		
	Trave 2a-46		6,36	0,300	0,500	0,95		
	Trave 47-62		1,52	0,600	0,200	0,18		
	Trave 49-68-11a		2,04	0,300	0,500	0,31		
			3,22	0,300	0,500	0,48		
	Trave 53-12a-85		3,78	0,300	0,500	0,57		
			3,78	0,300	0,500	0,57		
	Trave 56-73-88		3,64	0,300	0,500	0,55		
			3,62	0,300	0,500	0,54		
	Trave 62-77-94-105-16a		3,59	0,600	0,200	0,43		
			3,71	0,600	0,200	0,45		
			1,70	0,600	0,200	0,20		
			1,75	0,200	0,200	0,07		
	Trave 3a-63-78-95-106-118		1,41	0,300	0,500	0,21		
			3,59	0,300	0,500	0,54		
			3,71	0,300	0,500	0,56		
			1,70	0,600	0,200	0,20		
			1,85	0,600	0,200	0,22		
	Trave 4a-64-80		1,93	0,300	0,500	0,29		
			2,87	0,300	0,500	0,43		
	Trave 7a-72-88		3,90	0,200	0,200	0,16		
			4,02	0,200	0,200	0,16		
	Trave 79-96-119-138		3,45	0,300	0,500	0,52		
			4,67	0,300	0,500	0,70		
			2,50	0,300	0,500	0,38		
	Trave 81-97-120-139		3,65	1,000	0,200	0,73		
			4,87	1,000	0,200	0,97		
	A R I P O R T A R E					119,79		132'388,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					119,79		132'388,89
	Trave 86-107		2,70	1,000	0,200	0,54		
	Trave 87-108		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 90-99		2,40	0,300	0,500	0,36		
	Trave 91-101		1,70	0,600	0,200	0,20		
	Trave 91-101		1,70	0,600	0,200	0,20		
	Trave 98-110		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 100-20a		6,36	0,300	0,500	0,95		
	Trave 101-112		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 102-115		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 104-21a		6,36	0,300	0,500	0,95		
	Trave 105-117		1,84	0,300	0,500	0,28		
	Trave 109-121		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 110-122		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 112-124		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 113-125		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 114-126		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 115-127		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 117-129		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 118-130		2,57	0,300	0,500	0,39		
	Trave 122-131		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 124-133		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 127-134		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 129-136		1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 130-137		1,19	0,300	0,500	0,18		
	Trave 9a-13a-14a-15a		4,15	0,200	0,200	0,17		
			2,01	0,200	0,200	0,08		
			1,90	0,200	0,200	0,08		
	Trave 17a-18a-19a		2,87	0,200	0,200	0,11		
			1,34	0,200	0,200	0,05		
	Trave 5a-6a-10a		1,71	0,200	0,200	0,07		
			3,59	0,200	0,200	0,14		
	Parziale mc					129,19		
	SOMMANO mc					129,19	164,81	21'291,80
6 B.05.032.04	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;							
	Pilastro 138 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 139 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 119 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 120 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			3,000	4,80		
	Pilastro 97 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			3,000	4,80		
	Pilastro 81 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 65 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			3,000	4,80		
	Pilastro 82 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 83 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 96 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 79 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 131 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 122 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,350	0,42		
	Pilastro 132 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 123 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 110 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,350	0,42		
	Pilastro 111 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 112 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 113 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 125 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 124 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 133 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 98 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 100 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,023	0,03		
	Pilastro 101 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 109 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	A R I P O R T A R E					95,59		153'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					95,59		153'680,69
	Pilastro 121 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 122 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 110 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 89 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 90 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 91 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 92 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 93 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 57 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 58 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 59 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 60 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 61 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 76 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 74 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 134 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 127 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,350	0,42		
	Pilastro 135 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 128 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 115 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,350	0,42		
	Pilastro 116 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 117 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 130 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 129 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 136 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 102 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 104 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,023	0,03		
	Pilastro 105 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 114 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 126 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 127 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 115 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 15 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,350	0,42		
	Pilastro 2 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,350	0,42		
	Pilastro 27 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 25 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 43 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 42 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,023	0,03		
	Pilastro 40 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 29 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 15 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,350	0,42		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,350	0,42		
	Pilastro 32 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 31 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 30 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 18 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 47 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 46 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,023	0,03		
	Pilastro 44 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 34 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	A R I P O R T A R E					293,57		153'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					293,57		153'680,69
	Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 37 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 36 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 35 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 22 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 7 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 49 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 48 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 53 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 54 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,350	0,42		
	Pilastro 69 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 70 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 55 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,350	0,42		
	Pilastro 71 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,200	3,84		
	Pilastro 87 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 108 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 107 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 86 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 85 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 56 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,695	3,23		
	Pilastro 73 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			0,022	0,03		
	Pilastro 88 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 39 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 38 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,050	3,66		
	Pilastro 54 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 55 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 94 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 95 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 77 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 78 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 62 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 63 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 80 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 64 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 68 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 99 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 103 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 41 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 45 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 72 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 106 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 137 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,700	3,24		
	Pilastro 118 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,500	3,00		
	Pilastro 75 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,200	2,64		
	Pilastro 66 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			3,000	4,80		
	Pilastro 67 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 50 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			3,000	4,80		
	Pilastro 51 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			3,000	4,80		
	Pilastro 52 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 10 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Pilastro 84 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,50))	1,60			2,700	4,32		
	Trave 1-1a-3 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,78			4,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,78		0,200	-0,76		
	Trave 1-1a-3 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,78			4,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,78		0,200	-0,76		
	Trave 4-2a-6 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,78			4,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,78		0,200	-0,76		
	Trave 4-2a-6 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,78			4,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,78		0,200	-0,76		
	Trave 7-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,63			4,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,63		0,200	-0,73		
	Trave 8-9-10-11 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	5,56			7,23		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,56		0,200	-1,11		
	Trave 8-9-10-11 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,78			4,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,78		0,200	-0,76		
	Trave 8-9-10-11 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,43			4,46		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,43		0,200	-0,69		
	A R I P O R T A R E					501,58		153'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					501,58		153'680,69
	Trave 12-13 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 15-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 17-18 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 20-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 22-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 25-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 28-29 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 30-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 33-34 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 35-36 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 38-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 40-41-43-44-45-47-3a-5a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	4,03			2,42		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,03		0,200	-0,81		
	Trave 40-41-43-44-45-47-3a-5a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	3,89			2,33		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,89		0,200	-0,78		
	Trave 40-41-43-44-45-47-3a-5a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	6,61			3,97		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,61		0,200	-1,32		
	Trave 40-41-43-44-45-47-3a-5a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	3,75			2,25		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,75		0,200	-0,75		
	Trave 40-41-43-44-45-47-3a-5a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	3,89			2,33		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,89		0,200	-0,78		
	Trave 40-41-43-44-45-47-3a-5a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	2,85			1,71		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,85		0,200	-0,57		
	Trave 40-41-43-44-45-47-3a-5a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	2,30			1,38		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,30		0,200	-0,46		
	Trave 40-42-43 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,63			4,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,63		0,200	-0,73		
	Trave 40-42-43 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,63			4,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,63		0,200	-0,73		
	Trave 44-46-47 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,63			4,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,63		0,200	-0,73		
	Trave 44-46-47 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,63			4,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,63		0,200	-0,73		
	Trave 48-49 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,63			4,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,63		0,200	-0,73		
	Trave 4a-49-50-51-52 *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	5,09			3,05		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,09		0,200	-1,02		
	Trave 4a-49-50-51-52 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	5,69			7,97		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,69		0,200	-1,14		
	Trave 4a-49-50-51-52 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	5,69			7,97		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,69		0,200	-1,14		
	Trave 4a-49-50-51-52 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	4,02			5,63		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,02		0,200	-0,80		
	Trave 4a-49-50-51-52 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	4,02			5,63		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,02		0,200	-0,80		
	Trave 4a-49-50-51-52 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	3,82			5,35		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,82		0,200	-0,76		
	Trave 4a-49-50-51-52 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	3,82			5,35		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,82		0,200	-0,76		
	Trave 53-54 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 54-55 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 54-55 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 55-56 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 7a-57-58-59-60-61-62-63-6a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,56			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,56		0,200	-0,31		
	Trave 7a-57-58-59-60-61-62-63-6a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,59			4,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 7a-57-58-59-60-61-62-63-6a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,59			4,67		
	A R I P O R T A R E					592,79		153'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					592,79		153'680,69
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 7a-57-58-59-60-61-62-63-6a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	6,30			8,19		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,30		0,200	-1,26		
	Trave 7a-57-58-59-60-61-62-63-6a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,59			4,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 7a-57-58-59-60-61-62-63-6a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,60			4,68		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,60		0,200	-0,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,60		0,200	-0,72		
	Trave 7a-57-58-59-60-61-62-63-6a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 7a-57-58-59-60-61-62-63-6a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	2,15			2,15		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,15		0,200	-0,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,15		0,200	-0,43		
	Trave 64-68 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,94			6,42		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,94		0,200	-0,99		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,94		0,200	-0,99		
	Trave 8a-65-66-67 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	5,68			7,95		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,68		0,200	-1,14		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,68		0,200	-1,14		
	Trave 8a-65-66-67 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	4,02			5,63		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,02		0,200	-0,80		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,02		0,200	-0,80		
	Trave 8a-65-66-67 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	3,67			5,14		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,67		0,200	-0,73		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,67		0,200	-0,73		
	Trave 72-74 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,67			1,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,67		0,200	-0,33		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,67		0,200	-0,33		
	Trave 12a-73 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	6,36			8,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,36		0,200	-1,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,36		0,200	-1,27		
	Trave 75-76-77-78-9a-10a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	3,59			3,59		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 75-76-77-78-9a-10a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	3,62			3,62		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,62		0,200	-0,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,62		0,200	-0,72		
	Trave 75-76-77-78-9a-10a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	2,37			2,37		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,37		0,200	-0,47		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,37		0,200	-0,47		
	Trave 75-76-77-78-9a-10a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,32			1,32		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,32		0,200	-0,26		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,32		0,200	-0,26		
	Trave 75-76-77-78-9a-10a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	0,83			0,83		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		0,83		0,200	-0,17		
	Trave 79-81 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	5,32			6,92		
	Detrazione		5,32		0,200	-1,06		
	Trave 80-11a-82-83-84 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	5,09			6,62		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,09		0,200	-1,02		
	Trave 80-11a-82-83-84 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	5,73			7,45		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,73		0,200	-1,15		
	Trave 80-11a-82-83-84 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,80			4,94		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,80		0,200	-0,76		
	Trave 80-11a-82-83-84 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,37			4,38		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,37		0,200	-0,67		
	Trave 85-86 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 86-87 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 87-88 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 88-89-90-91-92-93-94-95-13a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,67			1,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,67		0,200	-0,33		
	Trave 88-89-90-91-92-93-94-95-13a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,59			4,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 88-89-90-91-92-93-94-95-13a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,59			4,67		
	A R I P O R T A R E					681,97		153'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					681,97		153'680,69
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 88-89-90-91-92-93-94-95-13a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	6,30			8,19		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,30		0,200	-1,26		
	Trave 88-89-90-91-92-93-94-95-13a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,59			4,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 88-89-90-91-92-93-94-95-13a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,62			4,71		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,62		0,200	-0,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,62		0,200	-0,72		
	Trave 88-89-90-91-92-93-94-95-13a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,37			3,08		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,37		0,200	-0,47		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,37		0,200	-0,47		
	Trave 88-89-90-91-92-93-94-95-13a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,32			1,32		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,32		0,200	-0,26		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,32		0,200	-0,26		
	Trave 96-97 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	5,62			7,87		
	Detrazione		5,62		0,200	-1,12		
	Detrazione		5,62		0,200	-1,12		
	Trave 98-99-101-102-103-105 *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	3,59			2,15		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 98-99-101-102-103-105 *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	3,59			2,15		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 98-99-101-102-103-105 *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	6,45			3,87		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,45		0,200	-1,29		
	Trave 98-99-101-102-103-105 *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	3,74			2,24		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,74		0,200	-0,75		
	Trave 98-99-101-102-103-105 *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	4,08			2,45		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,08		0,200	-0,82		
	Trave 98-100-101 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,63			4,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,63		0,200	-0,73		
	Trave 98-100-101 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,63			4,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,63		0,200	-0,73		
	Trave 102-104-105 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,63			4,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,63		0,200	-0,73		
	Trave 102-104-105 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,63			4,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,63		0,200	-0,73		
	Trave 105-106-14a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,41			3,13		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,41		0,200	-0,48		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,41		0,200	-0,48		
	Trave 105-106-14a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,32			1,32		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,32		0,200	-0,26		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,32		0,200	-0,26		
	Trave 107-108 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 109-110 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 112-113 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 114-115 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 117-118 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 16a-118-15a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	2,27			1,36		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,27		0,200	-0,45		
	Trave 16a-118-15a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	1,62			0,97		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,62		0,200	-0,32		
	Trave 118-17a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,33			1,73		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,33		0,200	-0,27		
	Trave 119-120 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	5,63			7,88		
	Detrazione		5,63		0,200	-1,13		
	Detrazione		5,63		0,200	-1,13		
	Trave 121-122 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 124-125 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 126-127 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 129-130-18a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	A R I P O R T A R E					763,33		153'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					763,33		153'680,69
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 129-130-18a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,33			1,33		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,33		0,200	-0,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,33		0,200	-0,27		
	Trave 131-20a-133 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,78			4,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,78		0,200	-0,76		
	Trave 131-20a-133 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,78			4,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,78		0,200	-0,76		
	Trave 134-21a-136 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,78			4,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,78		0,200	-0,76		
	Trave 134-21a-136 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,75			4,88		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,75		0,200	-0,75		
	Trave 136-137-19a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,41			3,13		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,41		0,200	-0,48		
	Trave 136-137-19a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,32			1,32		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,32		0,200	-0,26		
	Trave 138-139 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	5,72			7,44		
	Detrazione		5,72		0,200	-1,14		
	Trave 1-13 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 3-15 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 4-18 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 6-20 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 7-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 8-24-37-49 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 8-24-37-49 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 8-24-37-49 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 9-50-65-82 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	6,12			8,57		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,12		0,200	-1,22		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,12		0,200	-1,22		
	Trave 9-50-65-82 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	1,80			2,52		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,80		0,200	-0,36		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,80		0,200	-0,36		
	Trave 9-50-65-82 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	3,00			4,20		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,00		0,200	-0,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,00		0,200	-0,60		
	Trave 10-51-66-83 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	6,12			8,57		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,12		0,200	-1,22		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,12		0,200	-1,22		
	Trave 10-51-66-83 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	1,80			2,52		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,80		0,200	-0,36		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,80		0,200	-0,36		
	Trave 10-51-66-83 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	3,00			4,20		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,00		0,200	-0,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,00		0,200	-0,60		
	Trave 11-52-67-84 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	6,12			7,96		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,12		0,200	-1,22		
	Trave 11-52-67-84 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,80			2,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,80		0,200	-0,36		
	Trave 11-52-67-84 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,99			3,89		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,99		0,200	-0,60		
	Trave 12-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 13-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 15-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	A R I P O R T A R E					843,22		153'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					843,22		153'680,69
	Trave 16-29 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 17-30 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 18-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 20-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 21-34 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 22-35 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 23-36 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 28-43 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 31-44 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 33-47 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 36-48 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 38-54 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 39-55 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 40-57-74-89-98 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,52			1,52		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Trave 40-57-74-89-98 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,75			4,88		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,75		0,200	-0,75		
	Trave 40-57-74-89-98 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,56			4,63		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,56		0,200	-0,71		
	Trave 40-57-74-89-98 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,70			1,70		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Trave 41-58 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,52			1,52		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Trave 1a-42 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	6,36			8,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,36		0,200	-1,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,36		0,200	-1,27		
	Trave 43-59 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,52			1,52		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Trave 44-60-75-92-102 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,52			1,52		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Trave 44-60-75-92-102 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,59			4,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 44-60-75-92-102 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,72			4,84		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,72		0,200	-0,74		
	Trave 44-60-75-92-102 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,70			1,70		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Trave 45-61-76-93-103 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,52			1,52		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Trave 45-61-76-93-103 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,59			4,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 45-61-76-93-103 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,71			4,82		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,71		0,200	-0,74		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,71		0,200	-0,74		
	Trave 45-61-76-93-103 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,70			1,70		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	A R I P O R T A R E					913,92		153'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					913,92		153'680,69
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Trave 2a-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	6,36			8,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,36		0,200	-1,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,36		0,200	-1,27		
	Trave 47-62 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,52			1,52		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,52		0,200	-0,30		
	Trave 49-68-11a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,04			2,65		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,04		0,200	-0,41		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,04		0,200	-0,41		
	Trave 49-68-11a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,22			4,19		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,22		0,200	-0,64		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,22		0,200	-0,64		
	Trave 53-12a-85 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,78			4,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,78		0,200	-0,76		
	Trave 53-12a-85 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,78			4,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,78		0,200	-0,76		
	Trave 56-73-88 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,64			4,73		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,64		0,200	-0,73		
	Trave 56-73-88 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,62			4,71		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,62		0,200	-0,72		
	Trave 62-77-94-105-16a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	3,59			3,59		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 62-77-94-105-16a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	3,71			3,71		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,71		0,200	-0,74		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,71		0,200	-0,74		
	Trave 62-77-94-105-16a *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,70			1,70		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Trave 62-77-94-105-16a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	1,75			1,05		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,75		0,200	-0,35		
	Trave 3a-63-78-95-106-118 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,41			1,83		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,41		0,200	-0,28		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,41		0,200	-0,28		
	Trave 3a-63-78-95-106-118 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,59			4,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	Trave 3a-63-78-95-106-118 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,71			4,82		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,71		0,200	-0,74		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,71		0,200	-0,74		
	Trave 3a-63-78-95-106-118 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,70			1,70		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Trave 3a-63-78-95-106-118 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,85			1,85		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,85		0,200	-0,37		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,85		0,200	-0,37		
	Trave 4a-64-80 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,93			2,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,93		0,200	-0,39		
	Trave 4a-64-80 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,87			3,73		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,87		0,200	-0,57		
	Trave 7a-72-88 *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	3,90			2,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,90		0,200	-0,78		
	Trave 7a-72-88 *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	4,02			2,41		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,02		0,200	-0,80		
	Trave 79-96-119-138 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,45			4,49		
	Detrazione		3,45		0,200	-0,69		
	Trave 79-96-119-138 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,67			6,07		
	Detrazione		4,67		0,200	-0,93		
	Trave 79-96-119-138 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,50			3,25		
	Detrazione		2,50		0,200	-0,50		
	Trave 81-97-120-139 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	3,65			5,11		
	Detrazione		3,65		0,200	-0,73		
	Trave 81-97-120-139 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	4,87			6,82		
	Detrazione		4,87		0,200	-0,97		
	Trave 81-97-120-139 *(par.ug.=1,00+(2*0,20))	1,40	2,70			3,78		
	Detrazione		2,70		0,200	-0,54		
	Trave 86-107 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	A R I P O R T A R E					993,58		153'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					993,58		153'680,69
	Trave 87-108 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,40			3,12		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,40		0,200	-0,48		
	Trave 90-99 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,70			1,70		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Trave 91-101 *(par.ug.=0,60+(2*0,20))	1,00	1,70			1,70		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,70		0,200	-0,34		
	Trave 98-110 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 100-20a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	6,36			8,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,36		0,200	-1,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,36		0,200	-1,27		
	Trave 101-112 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 102-115 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 104-21a *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	6,36			8,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,36		0,200	-1,27		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,36		0,200	-1,27		
	Trave 105-117 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,84			2,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,84		0,200	-0,37		
	Trave 109-121 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 110-122 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 112-124 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 113-125 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 114-126 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 115-127 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 117-129 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 118-130 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,57			3,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,57		0,200	-0,51		
	Trave 122-131 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 124-133 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 127-134 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 129-136 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,20		0,200	-0,24		
	Trave 130-137 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,19			1,55		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,19		0,200	-0,24		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,19		0,200	-0,24		
	Trave 9a-13a-14a-15a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	4,15			2,49		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,15		0,200	-0,83		
	Trave 9a-13a-14a-15a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	2,01			1,21		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,01		0,200	-0,40		
	Trave 9a-13a-14a-15a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	1,90			1,14		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,90		0,200	-0,38		
	Trave 17a-18a-19a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	2,87			1,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,87		0,200	-0,57		
	Trave 17a-18a-19a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	1,34			0,80		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,34		0,200	-0,27		
	Trave 5a-6a-10a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	1,71			1,03		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,71		0,200	-0,34		
	Trave 5a-6a-10a *(par.ug.=0,20+(2*0,20))	0,60	3,59			2,15		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,59		0,200	-0,72		
	A R I P O R T A R E					1'051,03		153'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'051,03		153'680,69
	Parziale mq					1'051,03		
	Sommano positivi mq					1'223,00		
	Sommano negativi mq					-171,97		
	SOMMANO mq					1'051,03	35,13	36'922,68
7 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. PILASTRATE PILASTRATA 1 Pilastro Piano Terra ø 16 ø 16 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 2 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe PILASTRATA 3 Pilastro Piano Terra ø 16 ø 16 ø 14 ø 14 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 4 Pilastro Piano Terra ø 16 ø 16 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 5 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe PILASTRATA 6 Pilastro Piano Terra ø 16 ø 16 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 7 Pilastro Piano Terra ø 16 ø 16 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 8 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 9 Pilastro Piano Terra ø 16 ø 16 ø 14	10,00 10,00 17,00 3,00 4,00 4,00 24,00 8,00 8,00 2,00 2,00 19,00 3,00 10,00 10,00 17,00 3,00 4,00 4,00 24,00 10,00 10,00 17,00 3,00 4,00 4,00 17,00 3,00 4,00 4,00 19,00 6,00 12,00 12,00 2,00	1,33 3,33 1,08 1,08 1,09 3,28 1,08 1,33 3,32 1,21 3,30 1,08 1,08 1,33 3,33 1,08 1,08 1,09 3,28 1,08 1,33 3,32 1,08 1,08 1,21 3,83 1,08 1,08 1,33 3,33 1,21		1,578 1,578 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 1,578 1,578 1,208 1,208 0,395 0,395 1,578 1,578 1,208 1,208 0,395 0,395 1,578 1,578 1,208 1,208 0,395 0,395 1,578 1,578 1,208 1,208 0,395 0,395 1,578 1,578 1,208	20,99 52,55 7,25 1,28 3,87 11,65 10,24 16,79 41,91 2,92 7,97 8,11 1,28 20,99 52,55 7,25 1,28 3,87 11,65 10,24 20,99 52,39 7,25 1,28 8,39 21,02 7,25 1,28 5,85 18,51 8,11 2,56 25,18 63,06 2,92		
	A R I P O R T A R E					540,68		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					540,68		190'603,37
	ø 14	2,00	3,31		1,208	8,00		
	ø 8 Staffe	19,00	1,48		0,395	11,11		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=19*2)	38,00	0,44		0,395	6,60		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,48		0,395	1,75		
	PILASTRATA 10							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	10,00	1,33		1,578	20,99		
	ø 16	10,00	3,33		1,578	52,55		
	ø 14	2,00	1,21		1,208	2,92		
	ø 14	2,00	3,31		1,208	8,00		
	ø 8 Staffe	19,00	1,48		0,395	11,11		
	ø 8 Legatura	19,00	0,44		0,395	3,30		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,48		0,395	1,75		
	PILASTRATA 11							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,33		1,578	21,02		
	ø 12	2,00	1,09		0,888	1,94		
	ø 12	2,00	3,29		0,888	5,84		
	ø 8 Staffe	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø 8 Legatura	21,00	0,43		0,395	3,57		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,48		0,395	1,75		
	PILASTRATA 12							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 13							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	6,00	1,08		0,395	2,56		
	PILASTRATA 14							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 15							
	Pilastro Piano Terra a							
	ø 12	4,00	0,81		0,888	2,88		
	ø 12	4,00	3,52		0,888	12,50		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	Pilastro Piano Terra b							
	ø 12	4,00	0,44		0,888	1,56		
	ø 8 Staffe	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 16							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 17							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 18							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	6,00	1,08		0,395	2,56		
	PILASTRATA 19							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	A R I P O R T A R E					922,81		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					922,81		190'603,37
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 20							
	Pilastro Piano Terra a							
	ø 12	4,00	0,81		0,888	2,88		
	ø 12	4,00	3,52		0,888	12,50		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	Pilastro Piano Terra b							
	ø 12	4,00	0,44		0,888	1,56		
	ø 8 Staffe	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 21							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 22							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 14	4,00	1,21		1,208	5,85		
	ø 14	4,00	3,66		1,208	17,69		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 23							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,68		1,578	23,23		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	5,00	1,08		0,395	2,13		
	PILASTRATA 24							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,79		0,888	13,46		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 25							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 26							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	6,00	1,08		0,395	2,56		
	PILASTRATA 27							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 28							
	Pilastro Piano Terra a							
	ø 12	4,00	0,81		0,888	2,88		
	ø 12	4,00	3,52		0,888	12,50		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	Pilastro Piano Terra b							
	ø 12	4,00	0,44		0,888	1,56		
	ø 8 Staffe	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 29							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 30							
	Pilastro Piano Terra							
	A R I P O R T A R E					1'244,72		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'244,72		190'603,37
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 31							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	6,00	1,08		0,395	2,56		
	PILASTRATA 32							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 33							
	Pilastro Piano Terra a							
	ø 12	4,00	0,81		0,888	2,88		
	ø 12	4,00	3,52		0,888	12,50		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	Pilastro Piano Terra b							
	ø 12	4,00	0,44		0,888	1,56		
	ø 8 Staffe	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 34							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 35							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 14	4,00	1,21		1,208	5,85		
	ø 14	4,00	3,66		1,208	17,69		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 36							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,68		1,578	23,23		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	5,00	1,08		0,395	2,13		
	PILASTRATA 37							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,79		0,888	13,46		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 38							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 39							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 40							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,29		0,888	11,69		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 41							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	A R I P O R T A R E					1'572,56		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'572,56		190'603,37
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	1,00	1,08		0,395	0,43		
	PILASTRATA 42							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	12,00	0,93		1,578	17,61		
	ø 16	12,00	0,67		1,578	12,69		
	ø 14	2,00	0,81		1,208	1,96		
	ø 14	2,00	0,65		1,208	1,57		
	ø 8 Staffe	2,00	1,08		0,395	0,85		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 43							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,29		0,888	11,69		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 44							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,29		0,888	11,69		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 45							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	1,00	1,08		0,395	0,43		
	PILASTRATA 46							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	18,00	0,93		1,578	26,42		
	ø 16	18,00	0,67		1,578	19,03		
	ø 8 Staffe	2,00	1,08		0,395	0,85		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 47							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 48							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,33		1,578	21,02		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 49							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,85		1,578	24,30		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	6,00	1,08		0,395	2,56		
	PILASTRATA 50							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	6,00	1,33		1,578	12,59		
	ø 16	6,00	3,32		1,578	31,43		
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	23,00	1,48		0,395	13,45		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=23*2)	46,00	0,43		0,395	7,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	1,00	1,48		0,395	0,58		
	PILASTRATA 51							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	6,00	1,33		1,578	12,59		
	ø 16	6,00	3,32		1,578	31,43		
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	23,00	1,48		0,395	13,45		
	A R I P O R T A R E					2'007,70		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'007,70		190'603,37
	ø 8 Legatura *(par.ug.=23*2)	46,00	0,43		0,395	7,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	1,00	1,48		0,395	0,58		
	PILASTRATA 52							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	6,00	0,92		1,578	8,71		
	ø 16	6,00	3,32		1,578	31,43		
	ø 14	6,00	0,80		1,208	5,80		
	ø 14	6,00	3,30		1,208	23,92		
	ø 8 Staffe	19,00	1,48		0,395	11,11		
	ø 8 Legatura	19,00	0,43		0,395	3,23		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,48		0,395	1,75		
	PILASTRATA 53							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	8,00	1,33		1,578	16,79		
	ø 16	8,00	3,32		1,578	41,91		
	ø 14	2,00	1,21		1,208	2,92		
	ø 14	2,00	3,30		1,208	7,97		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 54							
	Pilastro Piano Terra a							
	ø 12	4,00	0,81		0,888	2,88		
	ø 12	4,00	3,52		0,888	12,50		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	Pilastro Piano Terra b							
	ø 12	4,00	0,44		0,888	1,56		
	ø 8 Staffe	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 55							
	Pilastro Piano Terra a							
	ø 12	4,00	0,81		0,888	2,88		
	ø 12	4,00	3,52		0,888	12,50		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	Pilastro Piano Terra b							
	ø 12	4,00	0,44		0,888	1,56		
	ø 8 Staffe	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 56							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 57							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,79		0,888	9,91		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 58							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,79		0,888	9,91		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 59							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 60							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,79		0,888	9,91		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 61							
	Pilastro Piano Terra							
	A R I P O R T A R E					2'354,62		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'354,62		190'603,37
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,79		0,888	9,91		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 62							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 63							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 64							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	6,00	1,33		1,578	12,59		
	ø 16	6,00	3,32		1,578	31,43		
	ø 14	2,00	1,21		1,208	2,92		
	ø 14	2,00	3,30		1,208	7,97		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 65							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	12,00	1,33		1,578	25,18		
	ø 16	12,00	3,32		1,578	62,87		
	ø 14	2,00	1,21		1,208	2,92		
	ø 14	2,00	3,30		1,208	7,97		
	ø 8 Staffe	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=21*2)	42,00	0,44		0,395	7,30		
	ø 8 Staffe nel nodo	1,00	1,48		0,395	0,58		
	PILASTRATA 66							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,32		1,578	20,96		
	ø 12	2,00	1,09		0,888	1,94		
	ø 12	2,00	3,28		0,888	5,83		
	ø 8 Staffe	23,00	1,48		0,395	13,45		
	ø 8 Legatura	23,00	0,43		0,395	3,91		
	ø 8 Staffe nel nodo	1,00	1,48		0,395	0,58		
	PILASTRATA 67							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	6,00	1,33		1,578	12,59		
	ø 16	6,00	3,32		1,578	31,43		
	ø 14	6,00	1,21		1,208	8,77		
	ø 14	6,00	3,30		1,208	23,92		
	ø 8 Staffe	19,00	1,48		0,395	11,11		
	ø 8 Legatura	19,00	0,43		0,395	3,23		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,48		0,395	1,75		
	PILASTRATA 68							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,32		1,578	20,96		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 69							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 70							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 71							
	Pilastro Piano Terra							
	A R I P O R T A R E					2'842,13		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'842,13		190'603,37
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 72							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	1,00	1,08		0,395	0,43		
	PILASTRATA 73							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	20,00	0,93		1,578	29,35		
	ø 16	20,00	0,67		1,578	21,15		
	ø 8 Staffe	2,00	1,08		0,395	0,85		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 74							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 75							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	0,68		0,888	2,42		
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 76							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 77							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	1,00	1,08		0,395	0,43		
	PILASTRATA 78							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	2,78		0,888	9,87		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 79							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,32		1,578	20,96		
	ø 12	2,00	1,09		0,888	1,94		
	ø 12	2,00	3,28		0,888	5,83		
	ø 8 Staffe	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø 8 Legatura	21,00	0,43		0,395	3,57		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,48		0,395	1,75		
	PILASTRATA 80							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	14,00	1,33		1,578	29,38		
	ø 16	14,00	3,32		1,578	73,35		
	ø 8 Staffe	17,00	1,48		0,395	9,94		
	ø 8 Legatura	17,00	0,44		0,395	2,95		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,48		0,395	1,75		
	PILASTRATA 81							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,32		1,578	20,96		
	ø 12	2,00	1,09		0,888	1,94		
	ø 12	2,00	3,28		0,888	5,83		
	ø 8 Staffe	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø 8 Legatura	21,00	0,43		0,395	3,57		
	A R I P O R T A R E					3'277,77		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'277,77		190'603,37
	ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 82 Pilastro Piano Terra ø 16 ø 16 ø 14 ø 14 ø 8 Staffe ø 8 Legatura ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 83 Pilastro Piano Terra ø 16 ø 16 ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=21*2) ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 84 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 85 Pilastro Piano Terra ø 16 ø 16 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 86 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 87 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 88 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 89 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 90 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 91 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe	3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 19,00 19,00 3,00 6,00 6,00 4,00 4,00 21,00 42,00 3,00 4,00 4,00 2,00 2,00 21,00 21,00 3,00 10,00 10,00 17,00 3,00 4,00 4,00 21,00 6,00 4,00 4,00 21,00 6,00 4,00 4,00 19,00 4,00 4,00 4,00 17,00 3,00 4,00 4,00 17,00 3,00	1,48 1,33 3,33 1,21 3,31 1,48 0,43 1,48 1,33 3,33 1,09 3,29 1,48 0,43 1,48 1,21 3,31 1,09 3,29 1,48 0,43 1,48 1,33 3,33 1,08 1,08 1,09 3,64 1,08 1,08 1,09 3,64 1,08 1,08 1,09 2,78 1,08 1,08 1,09 2,78 1,08 1,08		0,395 1,578 1,578 1,208 1,208 0,395 0,395 0,395 1,578 1,578 0,888 0,888 0,395 0,395 0,395 1,578 1,578 1,208 0,888 0,395 0,395 0,395 1,578 1,578 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395	1,75 12,59 31,53 8,77 23,99 11,11 3,23 1,75 12,59 31,53 3,87 11,69 12,28 7,13 1,75 5,85 15,99 1,94 5,84 12,28 3,57 1,75 20,99 52,55 7,25 1,28 3,87 12,93 8,96 2,56 3,87 12,93 8,96 2,56 3,87 9,87 7,25 1,28 3,87 9,87 7,25 1,28		
	A R I P O R T A R E					3'730,17		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'056,73		190'603,37
	PILASTRATA 102 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 103 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 104 Pilastro Piano Terra ø 16 ø 16 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 105 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 106 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 107 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 108 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 109 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 110 Pilastro Piano Terra a ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terra b ø 12 ø 8 Staffe PILASTRATA 111 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe PILASTRATA 112 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 113	4,00 4,00 19,00 4,00 4,00 4,00 4,00 19,00 1,00 14,00 14,00 2,00 3,00 4,00 4,00 17,00 7,00 4,00 4,00 17,00 3,00 4,00 4,00 23,00 3,00 4,00 4,00 23,00 3,00 4,00 4,00 21,00 4,00 4,00 4,00 24,00 4,00 4,00 21,00 6,00	1,09 3,29 1,08 1,08 1,09 2,78 1,08 1,08 0,93 0,67 1,08 1,08 1,09 3,29 1,08 1,08 1,08 1,09 2,79 1,08 1,08 1,09 3,64 1,08 1,08 1,09 3,64 1,08 1,08 0,81 3,52 1,08 1,08 1,09 3,28 1,08 1,09 3,64 1,08 1,08		0,888 0,888 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395 1,578 1,578 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395 0,888 0,888 0,395 0,395	3,87 11,69 8,11 1,71 3,87 9,87 8,11 0,43 20,55 14,80 0,85 1,28 3,87 11,69 7,25 2,99 3,87 12,93 9,81 1,28 3,87 12,93 9,81 1,28 2,88 12,50 8,96 1,71 1,56 1,71 3,87 11,65 10,24 3,87 12,93 8,96 2,56		
	A R I P O R T A R E					4'357,05		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'357,05		190'603,37
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 114							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 115							
	Pilastro Piano Terra a							
	ø 12	4,00	0,81		0,888	2,88		
	ø 12	4,00	3,52		0,888	12,50		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	Pilastro Piano Terra b							
	ø 12	4,00	0,44		0,888	1,56		
	ø 8 Staffe	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 116							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 117							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	6,00	1,08		0,395	2,56		
	PILASTRATA 118							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	19,00	1,08		0,395	8,11		
	ø 8 Staffe nel nodo	7,00	1,08		0,395	2,99		
	PILASTRATA 119							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,32		1,578	20,96		
	ø 12	2,00	1,09		0,888	1,94		
	ø 12	2,00	3,28		0,888	5,83		
	ø 14	2,00	1,21		1,208	2,92		
	ø 14	2,00	3,30		1,208	7,97		
	ø 8 Staffe	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø 8 Legatura	21,00	0,43		0,395	3,57		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,48		0,395	1,75		
	PILASTRATA 120							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	1,33		1,578	8,39		
	ø 16	4,00	3,32		1,578	20,96		
	ø 12	2,00	1,09		0,888	1,94		
	ø 12	2,00	3,28		0,888	5,83		
	ø 8 Staffe	23,00	1,48		0,395	13,45		
	ø 8 Legatura	23,00	0,43		0,395	3,91		
	ø 8 Staffe nel nodo	1,00	1,48		0,395	0,58		
	PILASTRATA 121							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 122							
	Pilastro Piano Terra a							
	ø 12	4,00	0,81		0,888	2,88		
	ø 12	4,00	3,52		0,888	12,50		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	A R I P O R T A R E					4'698,74		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'698,74		190'603,37
	Pilastro Piano Terra b							
	ø 12	4,00	0,44		0,888	1,56		
	ø 8 Staffe	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 123							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 124							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	6,00	1,08		0,395	2,56		
	PILASTRATA 125							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 126							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	23,00	1,08		0,395	9,81		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 127							
	Pilastro Piano Terra a							
	ø 12	4,00	0,81		0,888	2,88		
	ø 12	4,00	3,52		0,888	12,50		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	4,00	1,08		0,395	1,71		
	Pilastro Piano Terra b							
	ø 12	4,00	0,44		0,888	1,56		
	ø 8 Staffe	4,00	1,08		0,395	1,71		
	PILASTRATA 128							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 129							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	6,00	1,08		0,395	2,56		
	PILASTRATA 130							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 8 Staffe	21,00	1,08		0,395	8,96		
	ø 8 Staffe nel nodo	6,00	1,08		0,395	2,56		
	PILASTRATA 131							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	10,00	1,33		1,578	20,99		
	ø 16	10,00	3,32		1,578	52,39		
	ø 8 Staffe	17,00	1,08		0,395	7,25		
	ø 8 Staffe nel nodo	3,00	1,08		0,395	1,28		
	PILASTRATA 132							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	4,00	1,09		0,888	3,87		
	ø 12	4,00	3,28		0,888	11,65		
	ø 8 Staffe	24,00	1,08		0,395	10,24		
	PILASTRATA 133							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	8,00	1,33		1,578	16,79		
	ø 16	8,00	3,33		1,578	42,04		
	ø 14	2,00	1,21		1,208	2,92		
	ø 14	2,00	3,31		1,208	8,00		
	A R I P O R T A R E					5'101,01		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'986,56		190'603,37
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=357,905425335528*(100/25))		1431,62		0,888	1'271,28		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=357,905425335528*(100/25))		1431,62		0,888	1'271,28		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	0,94		0,888	1,67		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	0,89		0,888	1,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	1,00	0,73		0,888	0,65		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	2,00	0,87		0,888	1,55		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	0,82		0,888	1,46		
	ø12/15 Armatura taglio fuori piano AFP1	8,00	0,34		0,888	2,42		
	ø12/19 Armatura taglio fuori piano AFP2	10,00	0,34		0,888	3,02		
	ø12/19 Armatura taglio fuori piano AFP3	6,00	0,34		0,888	1,81		
	ø12/78 Armatura taglio fuori piano AFP4	12,00	0,34		0,888	3,62		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=357,905425335528*(100/25))		1431,62		0,888	1'271,28		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=357,905425335528*(100/25))		1431,62		0,888	1'271,28		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	2,00	0,92		0,888	1,63		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	0,89		0,888	1,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	1,00	0,73		0,888	0,65		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7	2,00	0,89		0,888	1,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	2,00	1,11		0,888	1,97		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9	2,00	0,81		0,888	1,44		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG10	1,00	0,83		0,888	0,74		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11	1,00	0,73		0,888	0,65		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12	1,00	0,66		0,888	0,59		
	Platea 3							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=165,391482107743*(100/25))		661,57		0,888	587,47		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=165,391482107743*(100/25))		661,57		0,888	587,47		
	ø12/15 Armatura taglio fuori piano AFP1	8,00	0,34		0,888	2,42		
	ø12/15 Armatura taglio fuori piano AFP2	8,00	0,34		0,888	2,42		
	ø12/22 Armatura taglio fuori piano AFP3	6,00	0,34		0,888	1,81		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=165,391482107743*(100/25))		661,57		0,888	587,47		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=165,391482107743*(100/25))		661,57		0,888	587,47		
	Platea 4							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=162,245695195326*(100/25))		648,98		0,888	576,29		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=162,245695195326*(100/25))		648,98		0,888	576,29		
	ø12/12 Armatura taglio fuori piano AFP1	12,00	0,34		0,888	3,62		
	ø12/15 Armatura taglio fuori piano AFP2	8,00	0,34		0,888	2,42		
	ø12/15 Armatura taglio fuori piano AFP3	8,00	0,34		0,888	2,42		
	ø12/15 Armatura taglio fuori piano AFP4	8,00	0,34		0,888	2,42		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=162,245695195326*(100/25))		648,98		0,888	576,29		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=162,245695195326*(100/25))		648,98		0,888	576,29		
	Platea 5							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=91,8940825747832*(100/25))		367,58		0,888	326,41		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=91,8940825747832*(100/25))		367,58		0,888	326,41		
	ø12/38 Armatura taglio fuori piano AFP1	6,00	0,34		0,888	1,81		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=91,8940825747832*(100/25))		367,58		0,888	326,41		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=91,8940825747832*(100/25))		367,58		0,888	326,41		
	Parziale kg					13'697,13		
	PIANO TERRA							
	Trave 1-1a-3							
	ø 12 superiore	2,00	4,45		0,888	7,90		
	ø 16 superiore	3,00	2,82		1,578	13,35		
	ø 16 superiore	3,00	2,82		1,578	13,35		
	ø 14 inferiore	3,00	3,64		1,208	13,19		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,64		1,578	5,74		
	ø 14 inferiore	3,00	3,64		1,208	13,19		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,64		1,578	5,74		
	ø 12 inferiore	3,00	2,40		0,888	6,39		
	ø 12 inferiore	3,00	2,40		0,888	6,39		
	ø8 staffe (1-3)	38,00	1,48		0,395	22,21		
	Trave 4-2a-6							
	ø 12 superiore	2,00	4,45		0,888	7,90		
	A R I P O R T A R E					19'195,66		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19'195,66		190'603,37
	ø 16 superiore	3,00	2,82		1,578	13,35		
	ø 16 superiore	2,00	2,82		1,578	8,90		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	2,82		1,208	3,41		
	ø 14 inferiore	3,00	3,64		1,208	13,19		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,64		1,578	5,74		
	ø 14 inferiore	3,00	3,64		1,208	13,19		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,64		1,578	5,74		
	ø 12 inferiore	3,00	2,40		0,888	6,39		
	ø 12 inferiore	3,00	2,40		0,888	6,39		
	ø8 staffe (4-6)	38,00	1,48		0,395	22,21		
	Trave 7-8							
	ø 12 superiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø 12 superiore	1,00	1,80		0,888	1,60		
	ø 12 inferiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø 12 inferiore	1,00	2,78		0,888	2,47		
	ø8 staffe (7-8)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	Trave 8-9-10-11							
	ø 12 superiore	2,00	8,80		0,888	15,63		
	ø 12 superiore	1,00	2,24		0,888	1,99		
	ø 12 superiore	1,00	3,89		0,888	3,45		
	ø 12 superiore	1,00	2,32		0,888	2,06		
	ø 14 superiore	1,00	3,00		1,208	3,62		
	ø 14 superiore	1,00	1,96		1,208	2,37		
	ø 12 superiore	2,00	6,87		0,888	12,20		
	ø 12 inferiore	2,00	7,67		0,888	13,62		
	ø 12 inferiore	1,00	10,37		0,888	9,21		
	ø 12 inferiore	2,00	8,01		0,888	14,23		
	ø8 staffe (8-9)	29,00	1,48		0,395	16,95		
	ø8 staffe (9-10)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (10-11)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	Trave 12-13							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	1,45		0,888	1,29		
	ø 14 superiore	1,00	2,70		1,208	3,26		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (12-13)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 15-16							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	1,45		0,888	1,29		
	ø 14 superiore	1,00	2,70		1,208	3,26		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (15-16)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 17-18							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	2,65		0,888	2,35		
	ø 14 superiore	1,00	1,50		1,208	1,81		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (17-18)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 20-21							
	ø 12 superiore	3,00	3,51		0,888	9,35		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (20-21)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 22-23							
	ø 12 superiore	3,00	3,51		0,888	9,35		
	ø 12 inferiore	3,00	3,51		0,888	9,35		
	ø8 staffe (22-23)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 25-26							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	1,45		0,888	1,29		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (25-26)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 28-29							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	1,45		0,888	1,29		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (28-29)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 30-31							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	1,45		0,888	1,29		
	A R I P O R T A R E					19'628,03		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19'628,03		190'603,37
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (30-31)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 33-34							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	1,45		0,888	1,29		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (33-34)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 35-36							
	ø 12 superiore	3,00	3,51		0,888	9,35		
	ø 12 inferiore	3,00	3,51		0,888	9,35		
	ø8 staffe (35-36)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 38-39							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (38-39)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 40-41-43-44-45-47-3a-5a							
	ø 12 superiore	2,00	7,37		0,888	13,09		
	ø 12 superiore	2,00	1,74		0,888	3,09		
	ø 16 superiore	2,00	3,37		1,578	10,64		
	ø 12 superiore	2,00	8,26		0,888	14,67		
	ø 12 superiore	2,00	10,09		0,888	17,92		
	ø 12 inferiore	2,00	5,23		0,888	9,29		
	ø 12 inferiore	2,00	6,68		0,888	11,86		
	ø 12 inferiore	2,00	9,02		0,888	16,02		
	ø 12 inferiore	2,00	9,10		0,888	16,16		
	ø8 staffe (40-41)	33,00	0,68		0,395	8,86		
	ø8 staffe (41-43)	31,00	0,68		0,395	8,33		
	ø8 staffe (43-44)	52,00	0,68		0,395	13,97		
	ø8 staffe (44-45)	30,00	0,68		0,395	8,06		
	ø8 staffe (45-47)	31,00	0,68		0,395	8,33		
	ø8 staffe (47-5a)	41,00	0,68		0,395	11,01		
	Trave 40-42-43							
	ø 12 superiore	2,00	8,68		0,888	15,42		
	ø 14 superiore	1,00	2,88		1,208	3,48		
	ø 12 inferiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø 12 inferiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø8 staffe (40-42)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (42-43)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	Trave 44-46-47							
	ø 12 superiore	2,00	8,68		0,888	15,42		
	ø 14 superiore	1,00	2,88		1,208	3,48		
	ø 12 inferiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø 12 inferiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø8 staffe (44-46)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (46-47)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	Trave 48-49							
	ø 12 superiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø 12 superiore	1,00	1,74		0,888	1,55		
	ø 12 superiore	1,00	1,80		0,888	1,60		
	ø 12 inferiore	3,00	4,75		0,888	12,65		
	ø8 staffe (48-49)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	Trave 4a-49-50-51-52							
	ø 12 superiore	2,00	8,74		0,888	15,52		
	ø 12 superiore	3,00	7,18		0,888	19,13		
	ø 12 superiore	1,00	0,79		0,888	0,70		
	ø 14 superiore	3,00	2,17		1,208	7,86		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,17		1,578	3,42		
	ø 12 superiore	2,00	11,94		0,888	21,21		
	ø 12 superiore	3,00	6,78		0,888	18,06		
	ø 12 inferiore	2,00	7,03		0,888	12,49		
	ø 12 inferiore	5,00	7,46		0,888	33,12		
	ø 12 inferiore	1,00	1,79		0,888	1,59		
	ø 12 inferiore	5,00	6,78		0,888	30,10		
	ø8 staffe (4a-49)	41,00	0,68		0,395	11,01		
	ø8 staffe (49-50) *(par.ug.=2*45)	90,00	1,67		0,395	59,37		
	ø8 staffe (50-51) *(par.ug.=2*32)	64,00	1,67		0,395	42,22		
	ø8 staffe (51-52) *(par.ug.=2*31)	62,00	1,67		0,395	40,90		
	Trave 53-54							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	A R I P O R T A R E					20'364,75		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20'364,75		190'603,37
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø8 staffe (53-54)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 54-55							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (54-55)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 55-56							
	ø 12 superiore	2,00	2,94		0,888	5,22		
	ø 12 inferiore	2,00	2,94		0,888	5,22		
	ø8 staffe (55-56)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 7a-57-58-59-60-61-62-63-6a							
	ø 12 superiore	2,00	4,11		0,888	7,30		
	ø 12 superiore	2,00	3,21		0,888	5,70		
	ø 12 superiore	1,00	0,87		0,888	0,77		
	ø 12 superiore	4,00	0,99		0,888	3,52		
	ø 14 superiore	1,00	4,41		1,208	5,33		
	ø 14 superiore	1,00	2,14		1,208	2,59		
	ø 14 superiore	2,00	1,29		1,208	3,12		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,29		1,578	6,11		
	ø 16 superiore	5,00	2,37		1,578	18,70		
	ø 12 superiore	1,00	5,93		0,888	5,27		
	ø 12 superiore	1,00	9,74		0,888	8,65		
	ø 12 superiore	1,00	8,39		0,888	7,45		
	ø 12 superiore	1,00	8,16		0,888	7,25		
	ø 12 superiore	1,00	9,74		0,888	8,65		
	ø 12 superiore	1,00	7,42		0,888	6,59		
	ø 12 inferiore	4,00	2,07		0,888	7,35		
	ø 12 inferiore	2,00	5,46		0,888	9,70		
	ø 12 inferiore	4,00	2,17		0,888	7,71		
	ø 14 inferiore	2,00	1,18		1,208	2,85		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	6,00	1,18		1,578	11,17		
	ø 12 inferiore	2,00	4,27		0,888	7,58		
	ø 12 inferiore	2,00	8,81		0,888	15,65		
	ø 12 inferiore	2,00	8,93		0,888	15,86		
	ø8 staffe (7a-57)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	ø8 staffe (57-58)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (58-59)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (59-60)	33,00	1,48		0,395	19,29		
	ø8 staffe (60-61)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (61-62)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (62-63)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	ø8 staffe (63-6a)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	Trave 64-68							
	ø 12 superiore	2,00	6,05		0,888	10,74		
	ø 12 inferiore	2,00	6,05		0,888	10,74		
	ø 12 inferiore	1,00	4,81		0,888	4,27		
	ø8 staffe (64-68)	27,00	1,48		0,395	15,78		
	Trave 8a-65-66-67							
	ø 14 superiore	1,00	5,01		1,208	6,05		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	14,00	5,01		1,578	110,68		
	ø 14 superiore	2,00	3,54		1,208	8,55		
	ø 14 superiore	1,00	3,42		1,208	4,13		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	3,00	3,42		0,888	9,11		
	ø 16 superiore	22,00	2,17		1,578	75,33		
	ø 12 superiore	5,00	1,77		0,888	7,86		
	ø 12 superiore	5,00	10,36		0,888	46,00		
	ø 12 superiore	1,00	5,33		0,888	4,73		
	ø 14 inferiore	4,00	4,11		1,208	19,86		
	ø 16 inferiore	11,00	5,30		1,578	92,00		
	ø 16 inferiore	23,00	1,89		1,578	68,60		
	ø 12 inferiore	5,00	1,49		0,888	6,62		
	ø 12 inferiore	5,00	10,08		0,888	44,76		
	ø8 staffe (Sbalzo-65) *(par.ug.=2*45)	90,00	1,67		0,395	59,37		
	ø8 staffe (65-66) *(par.ug.=2*32)	64,00	1,67		0,395	42,22		
	ø8 staffe (66-67) *(par.ug.=2*30)	60,00	1,67		0,395	39,58		
	Trave 72-74							
	ø 12 superiore	4,00	2,37		0,888	8,42		
	ø 12 inferiore	4,00	2,37		0,888	8,42		
	ø8 staffe (72-74)	17,00	1,48		0,395	9,94		
	A R I P O R T A R E					21'399,08		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21'399,08		190'603,37
	Trave 12a-73							
	ø 12 superiore	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 superiore	1,00	3,78		0,888	3,36		
	ø 14 superiore	1,00	2,54		1,208	3,07		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,54		1,578	8,02		
	ø 12 inferiore	2,00	7,31		0,888	12,98		
	ø8 staffe (12a-73)	33,00	1,48		0,395	19,29		
	Trave 75-76-77-78-9a-10a							
	ø 12 superiore	4,00	6,35		0,888	22,56		
	ø 12 superiore	2,00	1,55		0,888	2,75		
	ø 12 superiore	2,00	2,70		0,888	4,80		
	ø 12 superiore	1,00	2,03		0,888	1,80		
	ø 12 superiore	2,00	0,99		0,888	1,76		
	ø 12 superiore	2,00	0,81		0,888	1,44		
	ø 12 superiore	1,00	1,11		0,888	0,99		
	ø 14 superiore	2,00	2,32		1,208	5,61		
	ø 14 superiore	2,00	1,78		1,208	4,30		
	ø 16 superiore	5,00	1,29		1,578	10,18		
	ø 12 superiore	2,00	7,38		0,888	13,11		
	ø 12 superiore	2,00	5,92		0,888	10,51		
	ø 12 inferiore	4,00	5,27		0,888	18,72		
	ø 12 inferiore	1,00	2,75		0,888	2,44		
	ø 16 inferiore	2,00	0,97		1,578	3,06		
	ø 12 inferiore	4,00	8,47		0,888	30,09		
	ø8 staffe (75-76)	34,00	1,48		0,395	19,88		
	ø8 staffe (76-77)	34,00	1,48		0,395	19,88		
	ø8 staffe (77-78)	23,00	1,48		0,395	13,45		
	ø8 staffe (78-10a)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	Trave 79-81							
	ø 12 superiore	2,00	6,83		0,888	12,13		
	ø 12 superiore	1,00	3,26		0,888	2,89		
	ø 14 superiore	1,00	2,43		1,208	2,94		
	ø 14 superiore	1,00	2,43		1,208	2,94		
	ø 12 inferiore	3,00	6,83		0,888	18,20		
	ø8 staffe (79-81)	28,00	1,48		0,395	16,37		
	Trave 80-11a-82-83-84							
	ø 12 superiore	2,00	6,01		0,888	10,67		
	ø 12 superiore	2,00	7,80		0,888	13,85		
	ø 12 superiore	1,00	2,29		0,888	2,03		
	ø 14 superiore	2,00	3,66		1,208	8,84		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	3,66		1,578	5,78		
	ø 14 superiore	1,00	9,07		1,208	10,96		
	ø 14 superiore	1,00	4,96		1,208	5,99		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	4,96		1,578	7,83		
	ø 14 superiore	1,00	1,95		1,208	2,36		
	ø 12 inferiore	1,00	6,27		0,888	5,57		
	ø 12 inferiore	2,00	3,02		0,888	5,36		
	ø 12 inferiore	1,00	11,41		0,888	10,13		
	ø 12 inferiore	1,00	10,28		0,888	9,13		
	ø 14 inferiore	2,00	7,20		1,208	17,40		
	ø 14 inferiore	1,00	1,78		1,208	2,15		
	ø 12 inferiore	1,00	7,99		0,888	7,10		
	ø 12 inferiore	1,00	7,27		0,888	6,46		
	ø8 staffe (80-82)	53,00	1,48		0,395	30,98		
	ø8 staffe (82-83)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (83-84)	19,00	1,48		0,395	11,11		
	Trave 85-86							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø8 staffe (85-86)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 86-87							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (86-87)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 87-88							
	ø 14 superiore	3,00	2,28		1,208	8,26		
	ø 12 superiore	3,00	1,31		0,888	3,49		
	ø 12 inferiore	3,00	2,94		0,888	7,83		
	ø8 staffe (87-88)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	A R I P O R T A R E					21'959,06		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21'959,06		190'603,37
	Trave 88-89-90-91-92-93-94-95-13a							
	ø 12 superiore	2,00	4,42		0,888	7,85		
	ø 12 superiore	2,00	3,52		0,888	6,25		
	ø 12 superiore	1,00	2,70		0,888	2,40		
	ø 12 superiore	2,00	1,44		0,888	2,56		
	ø 12 superiore	1,00	1,64		0,888	1,46		
	ø 14 superiore	2,00	1,03		1,208	2,49		
	ø 12 superiore	2,00	3,26		0,888	5,79		
	ø 12 superiore	2,00	11,31		0,888	20,09		
	ø 12 superiore	2,00	11,48		0,888	20,39		
	ø 12 inferiore	4,00	2,37		0,888	8,42		
	ø 12 inferiore	2,00	5,46		0,888	9,70		
	ø 12 inferiore	4,00	1,82		0,888	6,46		
	ø 12 inferiore	2,00	4,25		0,888	7,55		
	ø 12 inferiore	2,00	8,81		0,888	15,65		
	ø 12 inferiore	2,00	8,95		0,888	15,90		
	ø8 staffe (88-89)	17,00	1,48		0,395	9,94		
	ø8 staffe (89-90)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (90-91)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (91-92)	33,00	1,48		0,395	19,29		
	ø8 staffe (92-93)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (93-94)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (94-95)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	ø8 staffe (95-13a)	14,00	1,48		0,395	8,18		
	Trave 96-97							
	ø 12 superiore	3,00	6,53		0,888	17,40		
	ø 12 superiore	1,00	4,87		0,888	4,32		
	ø 12 superiore	1,00	3,41		0,888	3,03		
	ø 14 superiore	6,00	2,11		1,208	15,29		
	ø 14 superiore	7,00	2,31		1,208	19,53		
	ø 12 inferiore	5,00	6,53		0,888	28,99		
	ø 12 inferiore	3,00	3,97		0,888	10,58		
	ø8 staffe (96-97) *(par.ug.=2*45)	90,00	1,67		0,395	59,37		
	Trave 98-99-101-102-103-105							
	ø 12 superiore	2,00	6,34		0,888	11,26		
	ø 12 superiore	2,00	6,70		0,888	11,90		
	ø 12 superiore	2,00	11,03		0,888	19,59		
	ø 12 inferiore	2,00	5,26		0,888	9,34		
	ø 12 inferiore	2,00	5,57		0,888	9,89		
	ø 12 inferiore	2,00	7,00		0,888	12,43		
	ø 12 inferiore	2,00	6,83		0,888	12,13		
	ø8 staffe (98-99)	29,00	0,68		0,395	7,79		
	ø8 staffe (99-101)	29,00	0,68		0,395	7,79		
	ø8 staffe (101-102)	51,00	0,68		0,395	13,70		
	ø8 staffe (102-103)	30,00	0,68		0,395	8,06		
	ø8 staffe (103-105)	33,00	0,68		0,395	8,86		
	Trave 98-100-101							
	ø 12 superiore	2,00	8,68		0,888	15,42		
	ø 14 superiore	1,00	2,88		1,208	3,48		
	ø 12 inferiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø 12 inferiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø8 staffe (98-100)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (100-101)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	Trave 102-104-105							
	ø 12 superiore	2,00	8,68		0,888	15,42		
	ø 14 superiore	1,00	2,88		1,208	3,48		
	ø 12 inferiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø 12 inferiore	2,00	4,75		0,888	8,44		
	ø8 staffe (102-104)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (104-105)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	Trave 105-106-14a							
	ø 12 superiore	2,00	4,73		0,888	8,40		
	ø 12 superiore	2,00	1,44		0,888	2,56		
	ø 12 superiore	3,00	0,98		0,888	2,61		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 inferiore	4,00	1,82		0,888	6,46		
	ø8 staffe (105-106)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	ø8 staffe (106-14a)	14,00	1,48		0,395	8,18		
	Trave 107-108							
	A R I P O R T A R E					22'640,69		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22'640,69		190'603,37
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (107-108)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 109-110							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (109-110)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 112-113							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	1,45		0,888	1,29		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (112-113)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 114-115							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	1,45		0,888	1,29		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (114-115)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 117-118							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (117-118)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 16a-118-15a							
	ø 12 superiore	1,00	4,48		0,888	3,98		
	ø 12 superiore	1,00	2,16		0,888	1,92		
	ø 12 superiore	1,00	1,67		0,888	1,48		
	ø 14 superiore	1,00	1,96		1,208	2,37		
	ø 12 inferiore	2,00	4,48		0,888	7,96		
	ø8 staffe (16a-118)	19,00	0,68		0,395	5,10		
	ø8 staffe (118-15a)	14,00	0,68		0,395	3,76		
	Trave 118-17a							
	ø 12 superiore	2,00	2,23		0,888	3,96		
	ø 12 inferiore	2,00	2,23		0,888	3,96		
	ø8 staffe (118-17a)	10,00	1,48		0,395	5,85		
	Trave 119-120							
	ø 12 superiore	3,00	6,53		0,888	17,40		
	ø 12 superiore	1,00	4,87		0,888	4,32		
	ø 12 superiore	1,00	3,41		0,888	3,03		
	ø 14 superiore	6,00	2,11		1,208	15,29		
	ø 14 superiore	7,00	2,31		1,208	19,53		
	ø 12 inferiore	5,00	6,53		0,888	28,99		
	ø 12 inferiore	3,00	3,98		0,888	10,60		
	ø8 staffe (119-120) *(par.ug.=2*45)	90,00	1,67		0,395	59,37		
	Trave 121-122							
	ø 12 superiore	3,00	3,51		0,888	9,35		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (121-122)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 124-125							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	1,45		0,888	1,29		
	ø 14 superiore	1,00	2,70		1,208	3,26		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (124-125)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 126-127							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	3,51		1,208	4,24		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 inferiore	1,00	2,77		0,888	2,46		
	ø8 staffe (126-127)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 129-130-18a							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	4,00	1,83		0,888	6,50		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 inferiore	4,00	1,83		0,888	6,50		
	ø8 staffe (129-130)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	ø8 staffe (130-18a)	14,00	1,48		0,395	8,18		
	Trave 131-20a-133							
	ø 12 superiore	2,00	4,45		0,888	7,90		
	ø 16 superiore	3,00	2,82		1,578	13,35		
	ø 16 superiore	3,00	2,82		1,578	13,35		
	A R I P O R T A R E					23'104,56		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23'104,56		190'603,37
	ø 14 inferiore	3,00	3,64		1,208	13,19		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,64		1,578	5,74		
	ø 14 inferiore	3,00	3,64		1,208	13,19		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,64		1,578	5,74		
	ø 12 inferiore	3,00	2,40		0,888	6,39		
	ø 12 inferiore	3,00	2,40		0,888	6,39		
	ø8 staffe (131-133)	38,00	1,48		0,395	22,21		
	Trave 134-21a-136							
	ø 12 superiore	2,00	4,41		0,888	7,83		
	ø 14 superiore	1,00	2,82		1,208	3,41		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,82		1,578	8,90		
	ø 14 superiore	2,00	2,82		1,208	6,81		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	2,82		1,578	13,35		
	ø 14 inferiore	1,00	5,34		1,208	6,45		
	ø 14 inferiore	3,00	3,59		1,208	13,01		
	ø 14 inferiore	4,00	3,59		1,208	17,35		
	ø 12 inferiore	2,00	2,40		0,888	4,26		
	ø 12 inferiore	3,00	2,37		0,888	6,31		
	ø8 staffe (134-136)	38,00	1,48		0,395	22,21		
	Trave 136-137-19a							
	ø 14 superiore	1,00	2,71		1,208	3,27		
	ø 14 superiore	2,00	1,90		1,208	4,59		
	ø 12 superiore	3,00	2,67		0,888	7,11		
	ø 12 superiore	1,00	1,44		0,888	1,28		
	ø 16 superiore	2,00	1,55		1,578	4,89		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 inferiore	4,00	1,83		0,888	6,50		
	ø8 staffe (136-137)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	ø8 staffe (137-19a)	14,00	1,48		0,395	8,18		
	Trave 138-139							
	ø 12 superiore	2,00	7,03		0,888	12,49		
	ø 12 superiore	1,00	3,46		0,888	3,07		
	ø 14 superiore	1,00	2,33		1,208	2,81		
	ø 14 superiore	1,00	2,53		1,208	3,06		
	ø 12 inferiore	3,00	7,03		0,888	18,73		
	ø8 staffe (138-139)	30,00	1,48		0,395	17,54		
	Trave 1-13							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø8 staffe (1-13)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 3-15							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø8 staffe (3-15)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 4-18							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø8 staffe (4-18)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 6-20							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø8 staffe (6-20)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 7-23							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	1,00	1,81		0,888	1,61		
	ø8 staffe (7-23)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 8-24-37-49							
	ø 12 superiore	2,00	3,64		0,888	6,46		
	ø 12 superiore	1,00	2,44		0,888	2,17		
	ø 12 superiore	1,00	2,92		0,888	2,59		
	ø 12 superiore	2,00	4,28		0,888	7,60		
	ø 12 inferiore	2,00	2,87		0,888	5,10		
	ø 12 inferiore	1,00	1,81		0,888	1,61		
	ø 12 inferiore	2,00	5,05		0,888	8,97		
	ø8 staffe (8-24)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	ø8 staffe (24-37)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	ø8 staffe (37-49)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 9-50-65-82							
	A R I P O R T A R E					23'520,86		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23'520,86		190'603,37
	ø 12 superiore	5,00	11,04		0,888	49,02		
	ø 12 superiore	5,00	3,08		0,888	13,68		
	ø 12 superiore	2,00	1,40		0,888	2,49		
	ø 14 superiore	1,00	2,28		1,208	2,75		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	21,00	2,28		1,578	75,55		
	ø 14 superiore	2,00	1,71		1,208	4,13		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	23,00	1,71		1,578	62,06		
	ø 16 superiore	1,00	1,11		1,578	1,75		
	ø 14 inferiore	1,00	4,37		1,208	5,28		
	ø 16 inferiore	9,00	5,65		1,578	80,24		
	ø 16 inferiore	6,00	1,98		1,578	18,75		
	ø 16 inferiore	21,00	1,67		1,578	55,34		
	ø 12 inferiore	5,00	7,68		0,888	34,10		
	ø8 staffe (9-50) *(par.ug.=2*49)	98,00	1,67		0,395	64,65		
	ø8 staffe (50-65) *(par.ug.=2*15)	30,00	1,67		0,395	19,79		
	ø8 staffe (65-82) *(par.ug.=2*25)	50,00	1,67		0,395	32,98		
	Trave 10-51-66-83							
	ø 12 superiore	5,00	11,04		0,888	49,02		
	ø 12 superiore	3,00	3,08		0,888	8,21		
	ø 12 superiore	1,00	2,30		0,888	2,04		
	ø 14 superiore	1,00	2,28		1,208	2,75		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	14,00	2,28		1,578	50,37		
	ø 14 superiore	2,00	1,71		1,208	4,13		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	16,00	1,71		1,578	43,17		
	ø 12 inferiore	1,00	11,35		0,888	10,08		
	ø 12 inferiore	4,00	7,68		0,888	27,28		
	ø 14 inferiore	9,00	5,60		1,208	60,88		
	ø 14 inferiore	1,00	1,93		1,208	2,33		
	ø 14 inferiore	2,00	1,64		1,208	3,96		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	11,00	1,64		1,578	28,47		
	ø8 staffe (10-51) *(par.ug.=2*49)	98,00	1,67		0,395	64,65		
	ø8 staffe (51-66) *(par.ug.=2*15)	30,00	1,67		0,395	19,79		
	ø8 staffe (66-83) *(par.ug.=2*25)	50,00	1,67		0,395	32,98		
	Trave 11-52-67-84							
	ø 12 superiore	3,00	5,44		0,888	14,49		
	ø 12 superiore	2,00	4,80		0,888	8,52		
	ø 12 superiore	1,00	2,30		0,888	2,04		
	ø 12 superiore	1,00	1,60		0,888	1,42		
	ø 14 superiore	1,00	4,18		1,208	5,05		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	4,18		1,578	13,19		
	ø 14 superiore	1,00	1,60		1,208	1,93		
	ø 16 superiore	1,00	3,28		1,578	5,18		
	ø 12 inferiore	2,00	7,83		0,888	13,91		
	ø 12 inferiore	1,00	2,08		0,888	1,85		
	ø 12 inferiore	1,00	1,41		0,888	1,25		
	ø 12 inferiore	3,00	4,71		0,888	12,55		
	ø 14 inferiore	1,00	4,37		1,208	5,28		
	ø 14 inferiore	3,00	1,78		1,208	6,45		
	ø8 staffe (11-52)	32,00	1,48		0,395	18,71		
	ø8 staffe (52-67)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	ø8 staffe (67-84)	18,00	1,48		0,395	10,52		
	Trave 12-25							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (12-25)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 13-26							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (13-26)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 15-28							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (15-28)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 16-29							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (16-29)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 17-30							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	A R I P O R T A R E					24'679,15		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24'679,15		190'603,37
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (17-30)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 18-31							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (18-31)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 20-33							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (20-33)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 21-34							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (21-34)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 22-35							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	1,00	2,91		0,888	2,58		
	ø8 staffe (22-35)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 23-36							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 superiore	1,00	1,50		0,888	1,33		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	1,00	2,91		0,888	2,58		
	ø8 staffe (23-36)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 26-40							
	ø 12 superiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø 12 superiore	1,00	2,23		0,888	1,98		
	ø 12 inferiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø 12 inferiore	1,00	2,91		0,888	2,58		
	ø8 staffe (26-40)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 28-43							
	ø 12 superiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø 12 superiore	1,00	1,31		0,888	1,16		
	ø 14 superiore	1,00	1,62		1,208	1,96		
	ø 12 inferiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø 12 inferiore	1,00	1,70		0,888	1,51		
	ø8 staffe (28-43)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 31-44							
	ø 12 superiore	3,00	2,95		0,888	7,86		
	ø 12 inferiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø 12 inferiore	1,00	2,33		0,888	2,07		
	ø8 staffe (31-44)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 33-47							
	ø 12 superiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø 12 inferiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø8 staffe (33-47)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 36-48							
	ø 12 superiore	3,00	2,95		0,888	7,86		
	ø 12 inferiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø 12 inferiore	1,00	2,33		0,888	2,07		
	ø8 staffe (36-48)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 38-54							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	2,65		0,888	2,35		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (38-54)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 39-55							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (39-55)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 40-57-74-89-98							
	ø 12 superiore	2,00	4,34		0,888	7,71		
	ø 12 superiore	2,00	3,41		0,888	6,06		
	ø 12 superiore	1,00	3,54		0,888	3,14		
	ø 12 superiore	1,00	1,93		0,888	1,71		
	ø 12 superiore	2,00	8,39		0,888	14,90		
	ø 12 inferiore	4,00	2,22		0,888	7,89		
	ø 12 inferiore	2,00	8,71		0,888	15,47		
	ø 12 inferiore	4,00	2,40		0,888	8,52		
	A R I P O R T A R E					25'027,38		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25'027,38		190'603,37
	ø8 staffe (40-57)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	ø8 staffe (57-74)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (74-89)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (89-98)	17,00	1,48		0,395	9,94		
	Trave 41-58							
	ø 12 superiore	4,00	2,22		0,888	7,89		
	ø 12 inferiore	4,00	2,22		0,888	7,89		
	ø8 staffe (41-58)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 1a-42							
	ø 12 superiore	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 superiore	1,00	3,78		0,888	3,36		
	ø 14 superiore	1,00	2,54		1,208	3,07		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,54		1,578	8,02		
	ø 12 inferiore	2,00	7,32		0,888	13,00		
	ø8 staffe (1a-42)	33,00	1,48		0,395	19,29		
	Trave 43-59							
	ø 12 superiore	4,00	2,22		0,888	7,89		
	ø 12 inferiore	4,00	2,22		0,888	7,89		
	ø8 staffe (43-59)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 44-60-75-92-102							
	ø 12 superiore	2,00	4,27		0,888	7,58		
	ø 12 superiore	2,00	3,37		0,888	5,99		
	ø 12 superiore	1,00	3,59		0,888	3,19		
	ø 12 superiore	1,00	1,93		0,888	1,71		
	ø 12 superiore	2,00	8,47		0,888	15,04		
	ø 12 inferiore	4,00	2,22		0,888	7,89		
	ø 12 inferiore	2,00	8,71		0,888	15,47		
	ø 12 inferiore	4,00	2,41		0,888	8,56		
	ø8 staffe (44-60)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	ø8 staffe (60-75)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (75-92)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (92-102)	17,00	1,48		0,395	9,94		
	Trave 45-61-76-93-103							
	ø 12 superiore	2,00	4,27		0,888	7,58		
	ø 12 superiore	2,00	3,37		0,888	5,99		
	ø 12 superiore	2,00	1,93		0,888	3,43		
	ø 12 superiore	2,00	8,47		0,888	15,04		
	ø 12 inferiore	4,00	2,22		0,888	7,89		
	ø 12 inferiore	2,00	8,71		0,888	15,47		
	ø 12 inferiore	4,00	2,41		0,888	8,56		
	ø8 staffe (45-61)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	ø8 staffe (61-76)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (76-93)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (93-103)	17,00	1,48		0,395	9,94		
	Trave 2a-46							
	ø 12 superiore	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 superiore	1,00	3,78		0,888	3,36		
	ø 14 superiore	1,00	2,54		1,208	3,07		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,54		1,578	8,02		
	ø 12 inferiore	2,00	7,32		0,888	13,00		
	ø8 staffe (2a-46)	33,00	1,48		0,395	19,29		
	Trave 47-62							
	ø 12 superiore	4,00	2,22		0,888	7,89		
	ø 12 inferiore	4,00	2,22		0,888	7,89		
	ø8 staffe (47-62)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 49-68-11a							
	ø 14 superiore	2,00	1,72		1,208	4,16		
	ø 14 superiore	1,00	2,31		1,208	2,79		
	ø 16 superiore	2,00	5,04		1,578	15,91		
	ø 16 superiore	1,00	4,03		1,578	6,36		
	ø 16 superiore	1,00	2,41		1,578	3,80		
	ø 12 superiore	2,00	1,36		0,888	2,42		
	ø 12 superiore	2,00	1,56		0,888	2,77		
	ø 12 superiore	2,00	1,51		0,888	2,68		
	ø 12 inferiore	2,00	6,52		0,888	11,58		
	ø8 staffe (49-68)	13,00	1,48		0,395	7,60		
	ø8 staffe (68-11a)	19,00	1,48		0,395	11,11		
	Trave 53-12a-85							
	ø 12 superiore	2,00	4,45		0,888	7,90		
	A R I P O R T A R E					25'550,44		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25'550,44		190'603,37
	ø 16 superiore	3,00	2,82		1,578	13,35		
	ø 16 superiore	3,00	2,82		1,578	13,35		
	ø 14 inferiore	3,00	3,64		1,208	13,19		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,64		1,578	5,74		
	ø 14 inferiore	3,00	3,64		1,208	13,19		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,64		1,578	5,74		
	ø 12 inferiore	3,00	2,40		0,888	6,39		
	ø 12 inferiore	3,00	2,40		0,888	6,39		
	ø8 staffe (53-85)	38,00	1,48		0,395	22,21		
	Trave 56-73-88							
	ø 12 superiore	2,00	8,68		0,888	15,42		
	ø 14 superiore	1,00	2,88		1,208	3,48		
	ø 12 inferiore	2,00	4,76		0,888	8,45		
	ø 12 inferiore	1,00	2,78		0,888	2,47		
	ø 12 inferiore	2,00	4,74		0,888	8,42		
	ø8 staffe (56-73)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (73-88)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	Trave 62-77-94-105-16a							
	ø 12 superiore	4,00	6,40		0,888	22,73		
	ø 12 superiore	1,00	1,55		0,888	1,38		
	ø 12 superiore	1,00	2,73		0,888	2,42		
	ø 12 superiore	2,00	6,35		0,888	11,28		
	ø 12 superiore	2,00	5,19		0,888	9,22		
	ø 12 inferiore	4,00	5,29		0,888	18,79		
	ø 12 inferiore	2,00	7,47		0,888	13,27		
	ø 12 inferiore	2,00	6,22		0,888	11,05		
	ø8 staffe (62-77)	34,00	1,48		0,395	19,88		
	ø8 staffe (77-94)	35,00	1,48		0,395	20,46		
	ø8 staffe (94-105)	17,00	1,48		0,395	9,94		
	ø8 staffe (105-16a)	15,00	0,68		0,395	4,03		
	Trave 3a-63-78-95-106-118							
	ø 12 superiore	2,00	4,16		0,888	7,39		
	ø 12 superiore	1,00	2,86		0,888	2,54		
	ø 12 superiore	1,00	2,73		0,888	2,42		
	ø 12 superiore	2,00	4,07		0,888	7,23		
	ø 12 superiore	2,00	3,65		0,888	6,48		
	ø 12 superiore	2,00	7,56		0,888	13,43		
	ø 12 inferiore	2,00	3,09		0,888	5,49		
	ø 12 inferiore	4,00	4,55		0,888	16,16		
	ø 12 inferiore	2,00	7,74		0,888	13,75		
	ø8 staffe (3a-63)	11,00	1,48		0,395	6,43		
	ø8 staffe (63-78)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (78-95)	21,00	1,48		0,395	12,28		
	ø8 staffe (95-106)	17,00	1,48		0,395	9,94		
	ø8 staffe (106-118)	18,00	1,48		0,395	10,52		
	Trave 4a-64-80							
	ø 12 superiore	2,00	3,60		0,888	6,39		
	ø 12 superiore	3,00	1,57		0,888	4,18		
	ø 14 superiore	1,00	5,73		1,208	6,92		
	ø 14 superiore	1,00	3,31		1,208	4,00		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	3,31		1,578	5,22		
	ø 14 superiore	1,00	2,14		1,208	2,59		
	ø 12 inferiore	1,00	5,18		0,888	4,60		
	ø 12 inferiore	1,00	3,46		0,888	3,07		
	ø 12 inferiore	1,00	1,86		0,888	1,65		
	ø 14 inferiore	2,00	3,40		1,208	8,21		
	ø 14 inferiore	1,00	1,68		1,208	2,03		
	ø8 staffe (4a-64)	13,00	1,48		0,395	7,60		
	ø8 staffe (64-80)	17,00	1,48		0,395	9,94		
	Trave 7a-72-88							
	ø 12 superiore	2,00	8,25		0,888	14,65		
	ø 12 inferiore	2,00	8,25		0,888	14,65		
	ø8 staffe (7a-72)	31,00	0,68		0,395	8,33		
	ø8 staffe (72-88)	32,00	0,68		0,395	8,60		
	Trave 79-96-119-138							
	ø 12 superiore	2,00	7,14		0,888	12,68		
	ø 12 superiore	1,00	1,72		0,888	1,53		
	ø 12 superiore	1,00	2,93		0,888	2,60		
	ø 14 superiore	1,00	3,23		1,208	3,90		
	A R I P O R T A R E					26'116,33		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26'116,33		190'603,37
	ø 14 superiore	1,00	2,99		1,208	3,61		
	ø 12 superiore	2,00	6,39		0,888	11,35		
	ø 12 inferiore	2,00	5,74		0,888	10,19		
	ø 12 inferiore	1,00	3,62		0,888	3,21		
	ø 12 inferiore	1,00	3,06		0,888	2,72		
	ø 12 inferiore	2,00	7,79		0,888	13,84		
	ø8 staffe (79-96)	20,00	1,48		0,395	11,69		
	ø8 staffe (96-119)	25,00	1,48		0,395	14,62		
	ø8 staffe (119-138)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 81-97-120-139							
	ø 12 superiore	5,00	7,04		0,888	31,26		
	ø 12 superiore	2,00	1,57		0,888	2,79		
	ø 12 superiore	1,00	3,03		0,888	2,69		
	ø 12 superiore	1,00	1,11		0,888	0,99		
	ø 16 superiore	1,00	0,92		1,578	1,45		
	ø 12 superiore	5,00	6,09		0,888	27,04		
	ø 12 inferiore	5,00	5,58		0,888	24,78		
	ø 12 inferiore	5,00	7,55		0,888	33,52		
	ø8 staffe (81-97) *(par.ug.=2*30)	60,00	1,67		0,395	39,58		
	ø8 staffe (97-120) *(par.ug.=2*39)	78,00	1,67		0,395	51,45		
	ø8 staffe (120-139) *(par.ug.=2*22)	44,00	1,67		0,395	29,02		
	Trave 86-107							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 superiore	1,00	1,45		0,888	1,29		
	ø 14 superiore	1,00	2,70		1,208	3,26		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (86-107)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 87-108							
	ø 12 superiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (87-108)	15,00	1,48		0,395	8,77		
	Trave 90-99							
	ø 12 superiore	4,00	2,40		0,888	8,52		
	ø 12 inferiore	4,00	2,40		0,888	8,52		
	ø8 staffe (90-99)	17,00	1,48		0,395	9,94		
	Trave 91-101							
	ø 12 superiore	4,00	2,40		0,888	8,52		
	ø 12 inferiore	4,00	2,40		0,888	8,52		
	ø8 staffe (91-101)	17,00	1,48		0,395	9,94		
	Trave 98-110							
	ø 12 superiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø 14 superiore	1,00	1,62		1,208	1,96		
	ø 12 inferiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø 12 inferiore	1,00	1,70		0,888	1,51		
	ø8 staffe (98-110)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 100-20a							
	ø 12 superiore	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 superiore	1,00	3,78		0,888	3,36		
	ø 14 superiore	1,00	2,54		1,208	3,07		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,54		1,578	8,02		
	ø 12 inferiore	2,00	7,32		0,888	13,00		
	ø8 staffe (100-20a)	33,00	1,48		0,395	19,29		
	Trave 101-112							
	ø 12 superiore	1,00	2,95		0,888	2,62		
	ø 12 superiore	2,00	1,31		0,888	2,33		
	ø 14 superiore	2,00	2,28		1,208	5,51		
	ø 12 inferiore	3,00	2,95		0,888	7,86		
	ø8 staffe (101-112)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 102-115							
	ø 14 superiore	2,00	2,28		1,208	5,51		
	ø 14 superiore	1,00	1,62		1,208	1,96		
	ø 12 superiore	3,00	1,31		0,888	3,49		
	ø 12 superiore	1,00	1,31		0,888	1,16		
	ø 12 inferiore	3,00	2,95		0,888	7,86		
	ø8 staffe (102-115)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 104-21a							
	ø 12 superiore	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 superiore	1,00	3,78		0,888	3,36		
	ø 14 superiore	2,00	2,54		1,208	6,14		
	A R I P O R T A R E					26'690,84		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26'690,84		190'603,37
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,54		1,578	4,01		
	ø 12 inferiore	2,00	7,32		0,888	13,00		
	ø8 staffe (104-21a)	33,00	1,48		0,395	19,29		
	Trave 105-117							
	ø 12 superiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø 12 inferiore	2,00	2,95		0,888	5,24		
	ø8 staffe (105-117)	12,00	1,48		0,395	7,02		
	Trave 109-121							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (109-121)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 110-122							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (110-122)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 112-124							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (112-124)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 113-125							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (113-125)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 114-126							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (114-126)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 115-127							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (115-127)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 117-129							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (117-129)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 118-130							
	ø 12 superiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø 12 inferiore	2,00	3,68		0,888	6,54		
	ø8 staffe (118-130)	16,00	1,48		0,395	9,35		
	Trave 122-131							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø8 staffe (122-131)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 124-133							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø8 staffe (124-133)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 127-134							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø8 staffe (127-134)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 129-136							
	ø 12 superiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø8 staffe (129-136)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 130-137							
	ø 12 superiore	2,00	2,30		0,888	4,08		
	ø 12 inferiore	2,00	2,30		0,888	4,08		
	ø8 staffe (130-137)	9,00	1,48		0,395	5,26		
	Trave 9a-13a-14a-15a							
	ø 12 superiore	2,00	8,56		0,888	15,20		
	ø 12 inferiore	2,00	8,56		0,888	15,20		
	ø8 staffe (9a-15a)	63,00	0,68		0,395	16,92		
	Trave 17a-18a-19a							
	ø 12 superiore	2,00	4,77		0,888	8,47		
	ø 12 inferiore	2,00	4,77		0,888	8,47		
	ø8 staffe (17a-19a)	34,00	0,68		0,395	9,13		
	Trave 5a-6a-10a							
	ø 12 superiore	2,00	5,81		0,888	10,32		
	A R I P O R T A R E					27'075,05		190'603,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27'075,05		190'603,37
8	ø 12 inferiore ø8 staffe (5a-10a)	2,00	5,81		0,888	10,32	2,34	63'406,16
		42,00	0,68		0,395	11,28		
	Parziale kg					8'016,34		
	SOMMANO kg					27'096,65		
B.07.002.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza u ... i armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte per sovraccarico di kg. 250/mq.							
	Solaio Cemento Armato 1					17,43		
	Solaio Cemento Armato 2					20,15		
	Solaio Cemento Armato 3					14,29		
	Solaio Cemento Armato 4							
	Solaio Cemento Armato					6,17		
	Solaio Cemento Armato					6,17		
	Solaio Cemento Armato					22,42		
	Solaio Cemento Armato					22,42		
	Solaio Cemento Armato					6,17		
	Solaio Cemento Armato					6,17		
	Solaio Cemento Armato					22,42		
	Solaio Cemento Armato					22,42		
	Solaio Cemento Armato					6,17		
	Solaio Cemento Armato					6,17		
	Solaio Cemento Armato					22,42		
	Solaio Cemento Armato					22,42		
	Solaio Cemento Armato					6,17		
	Solaio Cemento Armato					22,37		
	Solaio Cemento Armato					6,17		
	Solaio Cemento Armato					6,17		
	Solaio Cemento Armato					22,41		
	Solaio Cemento Armato					22,40		
	Solaio Cemento Armato					15,19		
	Solaio Cemento Armato					4,72		
	Solaio Cemento Armato					4,82		
	Solaio Cemento Armato					4,12		
	Solaio Cemento Armato					4,33		
	Solaio Cemento Armato					7,90		
	Solaio Cemento Armato					4,14		
	Solaio Cemento Armato					4,93		
	Solaio Cemento Armato					9,00		
	Solaio Cemento Armato					4,72		
	Solaio Cemento Armato					4,56		
	Solaio Cemento Armato					5,21		
	Solaio Cemento Armato					3,26		
	Solaio Cemento Armato					12,89		
	Solaio Cemento Armato					8,28		
	Solaio Cemento Armato					0,91		
	Solaio Cemento Armato					2,96		
	Solaio Cemento Armato					2,88		
	Solaio Cemento Armato					1,83		
	Solaio Cemento Armato					1,72		
	Solaio Cemento Armato					3,08		
	Solaio Cemento Armato					11,35		
	Solaio Cemento Armato					6,14		
	Solaio Cemento Armato					4,34		
	Solaio Cemento Armato					7,38		
	Solaio Cemento Armato					4,33		
	Solaio Cemento Armato					3,15		
	Solaio Cemento Armato					2,69		
	Solaio Cemento Armato					9,06		
	Solaio Cemento Armato					13,39		
	A R I P O R T A R E					539,56		254'009,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					539,56		254'009,53
	Solaio Cemento Armato					11,77		
	Solaio Cemento Armato					31,38		
	Solaio Cemento Armato					19,28		
	Solaio Cemento Armato					19,68		
	Solaio Cemento Armato					4,48		
	Solaio Cemento Armato					4,39		
	Solaio Cemento Armato					21,65		
	Solaio Cemento Armato					8,97		
	Solaio Cemento Armato					9,10		
	Parziale mq					670,26		
	SOMMANO mq					670,26	68,62	45'993,24
9 B.04.022.06	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25;							
			12,80		2,800	35,84		
			14,30		2,800	40,04		
			12,20		2,800	34,16		
			4,50		2,800	12,60		
			1,50		2,800	4,20		
			2,40		2,800	6,72		
			3,15		2,800	8,82		
			3,15		2,800	8,82		
			2,40		2,800	6,72		
			1,50		2,800	4,20		
			8,70		2,800	24,36		
			1,50		2,800	4,20		
			2,40		2,800	6,72		
			3,15		2,800	8,82		
			3,15		2,800	8,82		
			2,40		2,800	6,72		
			1,50		2,800	4,20		
			8,70		2,800	24,36		
			1,50		2,800	4,20		
			2,40		2,800	6,72		
			3,15		2,800	8,82		
			1,40		2,800	3,92		
			2,15		2,800	6,02		
			2,15		2,800	6,02		
			1,40		2,800	3,92		
			3,18		2,800	8,90		
			2,40		2,800	6,72		
			1,50		2,800	4,20		
			8,70		2,800	24,36		
			1,50		2,800	4,20		
			5,70		2,800	15,96		
			1,50		2,800	4,20		
			8,70		2,800	24,36		
			0,40		2,800	1,12		
			4,20		2,800	11,76		
			0,40		2,800	1,12		
			20,50		2,800	57,40		
	A R I P O R T A R E					533,76		300'002,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					468,87		356'752,15
			3,05		2,800	8,54		
		2,00	2,15		2,800	12,04		
		2,00	3,05		2,800	17,08		
		2,00	0,70		2,800	3,92		
			4,60		2,800	12,88		
		2,00	2,15		2,800	12,04		
			3,05		2,800	8,54		
			0,70		2,800	1,96		
			2,20		2,800	6,16		
		3,00	5,25		2,800	44,10		
		11,00	2,57		2,800	79,16		
		11,00	2,40		2,800	73,92		
		2,00	10,20		2,800	57,12		
			7,58		2,800	21,22		
	SOMMANO mq					827,55	40,77	33'739,21
11 B.11.055.02	Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando un sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello monolitico strutturale, componibile, ... ità alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di coperturaLunghezza: 3900 mm Spessore 8 cm.							
	Coperture inclinate	10,00	28,00			280,00		
	Coperture inclinate		30,00			30,00		
	SOMMANO mq					310,00	60,24	18'674,40
12 B.09.028.01	Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale Vedi voce n° 11 [mq 310.00]					310,00		
	SOMMANO mq					310,00	33,78	10'471,80
13 B.06.012.01	Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a fratt ... iaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore medio cm 5							
		11,00	520,00			520,00		
			6,50			71,50		
	SOMMANO mq					591,50	20,63	12'202,64
14 B.06.012.02	Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a fratt ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore Vedi voce n° 13 [mq 591.50]							
					2,000	1'183,00		
	SOMMANO mq					1'183,00	3,69	4'365,27
15 B.12.001.01	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, in ragione 0,200 , 0,400 kg/mq							
		11,00	520,00			520,00		
			6,50			71,50		
	SOMMANO mq					591,50	2,34	1'384,11
	A R I P O R T A R E							437'589,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							437'589,58
16 B.12.005.01	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 3 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. Vedi voce n° 15 [mq 591.50]					591,50		
	SOMMANO mq					591,50	37,93	22'435,60
17 B.11.061.01	Fornitura e posa in opera di pannello isolante in poliuretano espanso di spessore 8 cm con rivestimenti su entrambe le facce, avente: $\lambda D = 0,022$ W/mK, Resistenza Termica Dichiarata ... prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, nulla escluso se non espressamente indicato. - Vedi voce n° 16 [mq 591.50]					591,50		
	SOMMANO mq					591,50	45,54	26'936,91
18 B.10.005.01	Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, filtrante ed antipunzonante costituito da un geotessile agugliato in fibre di polipropilene, in rotoli di larghezza m ... della posa di massetti in cls, di strati di sabbia per posa di mattonelle a secco o quadrotti e supporti. Peso 200 gr/mq Vedi voce n° 17 [mq 591.50]					591,50		
	SOMMANO mq					591,50	5,25	3'105,38
19 B.12.013.01	Fornitura e posa in opera, per le coperture occasionalmente praticabili, di uno strato di ghiaia di fiume di idonea granulometria (16 20 mm) a protezione del manto impermeabile dai ... U.V. e per evitare che l'azione del vento possa creare fenomeni di reptazione (effetto Bernouille): Spessore minimo cm 5 Vedi voce n° 18 [mq 591.50]					591,50		
	SOMMANO mq					591,50	8,02	4'743,83
20 B.17.003.08	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i ... di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10		260,00 63,00			260,00 63,00		
	SOMMANO m					323,00	35,24	11'382,52
21 B.17.005.04	Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato spessore 20/10		250,00 95,00			250,00 95,00		
	SOMMANO cad					345,00	6,25	2'156,25
22 B.17.006.04	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10	13,00			3,200	41,60		
	SOMMANO m					41,60	13,97	581,15
	A R I P O R T A R E							508'931,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							508'931,22
23 B.17.013.07	Collari per tubi pluviali, forniti e montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	3,60	93,60
24 B.05.001.03	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15 Pavimentazione esterna		50,00		0,200	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	118,44	1'184,40
25 B.06.012.01	Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a fratt ... iaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore medio cm 5 Pavimentazione esterna		50,00			50,00		
	SOMMANO mq					50,00	20,63	1'031,50
26 B.11.027.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002) Spessore cm 3		212,17		3,000	636,51		
	SOMMANO mq					636,51	55,12	35'084,43
27 B.11.027.02	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE se ... la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più Vedi voce n° 26 [mq 636.51]				7,000	4'455,57		
	SOMMANO mq					4'455,57	4,94	22'010,52
28 B.06.019.01	Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato ad elevata conducibilità termica 1,83 W/mk idoneo per sistemi di riscaldamento-raffrescamento a paviment ... sore minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 3 cm.							
	Piano terra							
	corridoio		229,00			229,00		
	wc pubblico		10,06			10,06		
	ambulatorio		33,13			33,13		
	spogliatoio 1		9,33			9,33		
	spogliatoio 2		7,84			7,84		
	palestra		66,86			66,86		
	wc assistito		10,63			10,63		
	ambulatorio 1		31,41			31,41		
	sala svago		80,30			80,30		
	carrelli pulito/sporco		19,29			19,29		
	camere	11,00	30,70			337,70		
	camera singola		24,79			24,79		
	A R I P O R T A R E					860,34		568'335,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					860,34		568'335,67
29 B.06.019.02	SOMMANO mq Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato ad elevata conducibilità termica 1,83 W/mk idoneo per sistemi di riscaldamento-raffrescamento a pavimento ... cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. Vedi voce n° 28 [mq 860.34]				1,000	860,34	26,53	22'824,82
	SOMMANO mq					860,34	6,82	5'867,52
30 B.14.019.01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., forn ... itura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm Vedi voce n° 28 [mq 860.34]					860,34		
	SOMMANO mq					860,34	53,46	45'993,78
31 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.							
	Piano terra							
	Murature in elevazione		732,25			732,25		
	Tramezzature	2,00	827,52			1'655,04		
	Soffitti							
	corridoio		229,00			229,00		
	wc pubblico		10,06			10,06		
	ambulatorio		33,13			33,13		
	spogliatoio 1		9,33			9,33		
	spogliatoio 2		7,84			7,84		
	palestra		66,86			66,86		
	wc assistito		10,63			10,63		
	ambulatorio1		31,41			31,41		
	sala svago		80,30			80,30		
	carrelli pulito/sporco		19,29			19,29		
	camere	11,00	30,70			337,70		
	camera singola		24,79			24,79		
	rivestimenti		370,42			-370,42		
	Sommano positivi mq					3'247,63		
	Sommano negativi mq					-370,42		
	SOMMANO mq					2'877,21	14,20	40'856,38
32 B.13.025.01	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e additivi specifici, marcato Ce in conformità a ... , reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. Vedi voce n° 31 [mq 2 877.21]					2'877,21		
	SOMMANO mq					2'877,21	10,70	30'786,15
33 B.21.010.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la prepar ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca							
	A R I P O R T A R E							714'664,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							714'664,32
34 B.14.123.01	Vedi voce n° 32 [mq 2 877.21]					2'877,21		
	SOMMANO mq					2'877,21	13,06	37'576,36
	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... ra finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm							
	Piano terra							
	wc		15,60		2,000	31,20		
	wc disabile		15,60		2,000	31,20		
	wc		7,40		2,000	14,80		
	wc		8,65		2,000	17,30		
	wc		8,89		2,000	17,78		
	wc		8,89		2,000	17,78		
	wc		8,64		2,000	17,28		
	wc	11,00	10,14		2,000	223,08		
	SOMMANO mq					370,42	52,03	19'272,95
35 B.14.130.01	Zoccolino battiscopa in PVC di qualsiasi colore, posto in opera con idoneo collante, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 cm							
	Piano terra							
	corridoio		148,81			148,81		
	deposito		7,40			7,40		
	soggiorno		34,66			34,66		
	ufficio		14,92			14,92		
	camere	11,00	23,89			262,79		
	ufficio		15,57			15,57		
	SOMMANO m					484,15	6,47	3'132,45
36 D2.06.020.02	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento a pavimento completo di pannelli in polistirene espanso estruso bugnato per il fissaggio della tubazione, rivestito in mater ... ribuzione, le linee idrauliche ed elettriche. Pannello bugnato in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse sp. 20							
	Piano terra							
	corridoio		229,00			229,00		
	wc pubblico		10,06			10,06		
	ambulatorio		33,13			33,13		
	spogliatoio 1		9,33			9,33		
	spogliatoio 2		7,84			7,84		
	palestra		66,86			66,86		
	wc assistito		10,63			10,63		
	ambulatorio1		31,41			31,41		
	sala svago		80,30			80,30		
	carrelli pulito/sporco		19,29			19,29		
	camere	11,00	30,70			337,70		
	camera singola		24,79			24,79		
	SOMMANO mq					860,34	28,08	24'158,35
37 D2.06.014.04	Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione in ottone per impianti di riscaldamento e refrigerazione, composto da collettore di mandata con flussometri e valvole di re ... ura da computarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. DN 1" MF -3/4" M - Derivazioni 6							
						4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		798'804,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		798'804,43
	SOMMANO cad					4,00	704,66	2'818,64
38 D2.04.021.06	Fornitura e posa in opera di refrigeratore/pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori elicoidali o assiali, funzionante con gas R410A/R407C, compressori del ... pompe): senza accumulo, potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 341 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	18'612,10	18'612,10
39 D2.09.001.01	Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raf ... 250 V. Con spia di intervento e commutatore ESTATE-INVERNO. Classe Ecodesign Directive: I. Grado di protezione: IP 30 .					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	39,86	398,60
40 D2.01.023.01	Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato con strato-barriera di alluminio e mantello esterno in polipropilene rinforzato con fibre minerali, in rotoli per impianti di ris ... onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. PN 16 bar; SDR 11. Diametro 25	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	8,99	899,00
41 D2.01.023.02	Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato con strato-barriera di alluminio e mantello esterno in polipropilene rinforzato con fibre minerali, in rotoli per impianti di ris ... onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. PN 16 bar; SDR 11. Diametro 32	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	11,64	1'164,00
42 D1.03.003.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione con tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 raccordi a saldare elettricamente, co ... pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezioni. per bagno standard (tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice).							
	Piano terra wc		18,00			18,00		
	SOMMANO cad					18,00	441,91	7'954,38
43 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie							
	Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili							
	Piano terra wc		18,00			18,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		830'651,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		830'651,15
	SOMMANO cad					18,00	59,47	1'070,46
44 D1.02.001.01	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili							
	Piano terra WC		13,00			13,00		
	SOMMANO cad					13,00	1'302,09	16'927,17
45 D1.03.019.01	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso							
	Piano terra WC		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	313,58	1'567,90
46 D1.03.031.01	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando							
	Piano terra wc		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	274,96	274,96
47 D1.02.002.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili							
	Piano terra WC		13,00			13,00		
	SOMMANO cad					13,00	701,98	9'125,74
48 D1.02.004.01	Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con attuttore lineare a basso voltaggio, fornita e posta in opera, misure di ingombro 217x73 cm composta da vasca i ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vasca rialzabile per persone disabili							
			1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12'140,60	12'140,60
49 D1.03.027.01	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, p ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando							
	Piano terra WC		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		871'757,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		871'757,98
50	SOMMANO cad					10,00	400,76	4'007,60
D1.02.003.01	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili							
	Piano terra WC		12,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	698,42	8'381,04
51	Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre realizzate con profili in PVC (Cloruro di Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di battuta (1 su anta e 1 su telaio), 5 camer ... nte < o = a 37 dB e fattore solare vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per serramenti con apertura a battente e ribalta.		2,40		1,200	2,88		
B.18.071.01		2,00	0,80		2,200	3,52		
			1,40		1,200	1,68		
		11,00	1,20		1,200	15,84		
		11,00	1,00		1,200	13,20		
		20,00	0,80		1,200	19,20		
		3,00	3,70		1,200	13,32		
		4,00	0,60		2,200	5,28		
			2,53		1,200	3,04		
			1,65		1,200	1,98		
		2,00	2,20		2,200	9,68		
			2,00		2,200	4,40		
		2,00	3,60		1,200	8,64		
		5,00	2,79		1,200	16,74		
			1,79		1,200	2,15		
		2,00	1,95		1,200	4,68		
			5,50		1,200	6,60		
	accessi alla corte interna	4,00	1,00		2,200	8,80		
	SOMMANO mq					141,63	440,48	62'385,18
52	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 3 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto		2,40	0,400		0,96		
B.15.005.01		2,00	0,80	0,400		0,64		
			1,40	0,400		0,56		
		11,00	1,20	0,400		5,28		
		11,00	1,00	0,400		4,40		
		20,00	0,80	0,400		6,40		
		3,00	3,70	0,400		4,44		
		4,00	0,60	0,400		0,96		
			2,53	0,400		1,01		
			1,65	0,400		0,66		
		2,00	2,20	0,400		1,76		
			2,00	0,400		0,80		
		2,00	3,60	0,400		2,88		
		5,00	2,79	0,400		5,58		
			1,79	0,400		0,72		
		2,00	1,95	0,400		1,56		
			5,50	0,400		2,20		
		4,00	1,00	0,400		1,60		
	SOMMANO mq					42,41	121,58	5'156,21
	A R I P O R T A R E							951'688,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							951'688,01
53 D3.04.017.03	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	247,92	247,92
54 D3.04.022.02	Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 2P 230 V					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,14	172,14
55 D3.05.008.04	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in confo ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;	1,00	202,00			202,00		
	SOMMANO m					202,00	7,12	1'438,24
56 D3.06.001.03	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 25	1,00	200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	6,52	1'304,00
57 D3.04.006.06	Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli i ... in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 320 x 560 mm (36 mod. DIN).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,70	82,70
58 D3.04.008.05	Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare da 10 a 32 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,26	51,26
	A R I P O R T A R E							954'984,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							954'984,27
59 D3.04.016.04	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A							
	- Luci					1,00		
	- Emergenza					1,00		
	- Piano cottura					2,00		
	- Lavastoviglie					2,00		
	- Frigo					2,00		
	- Forno					2,00		
	- Banco di lavoro cucina					2,00		
	- Cappa					2,00		
	- Lavatrice e Asciugatrice					2,00		
	- Linea Caldaia					1,00		
	- Linea prese					1,00		
	SOMMANO cad					18,00	198,58	3'574,44
60 D3.06.001.02	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 20							
			500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	5,07	2'535,00
61 D3.06.001.03	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 25							
			500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	6,52	3'260,00
62 D3.06.011.07	Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 294x152x70							
						25,00		
	SOMMANO cad					25,00	7,22	180,50
63 D3.06.011.04	Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 152x98x70							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,15	41,50
64 D3.05.020.02	Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Cavi adatti all'ali ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: sezione 1x2,5mmq;							
		3,00	500,00			1'500,00		
	A R I P O R T A R E					1'500,00		964'575,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'500,00		964'575,71
	SOMMANO m					1'500,00	3,98	5'970,00
65 D3.05.020.03	Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Cavi adatti all'ali ... 0) Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: sezione 1x4mmq;	3,00	300,00			900,00		
	SOMMANO m					900,00	4,24	3'816,00
66 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.							
	Piano terra							
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	spogliatoio personale		1,00			1,00		
	attesa		3,00			3,00		
	dep. palestra		1,00			1,00		
	corridoio		3,00			3,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	ambulatorio		1,00			1,00		
	armadio farmaci		1,00			1,00		
	spogliatoio		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	palestra		3,00			3,00		
	corridoio		3,00			3,00		
	wc		1,00			1,00		
	deposito		1,00			1,00		
	wc disabile		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	soggiorno		3,00			3,00		
	ufficio		1,00			1,00		
	camere	11,00	1,00			11,00		
	wc	11,00	1,00			11,00		
	ufficio		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					59,00	52,66	3'106,94
67 D3.07.008.01	Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un cond ... placca di rivestimento inalluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.							
	Piano terra							
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	spogliatoio personale		1,00			1,00		
	attesa		3,00			3,00		
	dep. palestra		1,00			1,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		977'468,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		977'468,65
	corridoio		3,00			3,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	ambulatorio		1,00			1,00		
	armadio farmaci		1,00			1,00		
	spogliatoio		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	palestra		3,00			3,00		
	corridoio		3,00			3,00		
	wc		1,00			1,00		
	deposito		1,00			1,00		
	wc disabili		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	soggiorno		3,00			3,00		
	ufficio		1,00			1,00		
	camere	11,00	1,00			11,00		
	wc	11,00	1,00			11,00		
	ufficio		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					59,00	50,66	2'988,94
68	Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un con ... eviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.					10,00		
D3.07.003.01	SOMMANO cad					10,00	86,94	869,40
69	Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a parete tubazione pvc - Sv. *(par.ug.=59+59+10)	128,00				128,00		
D3.07.017.02	SOMMANO cad					128,00	7,19	920,32
70	Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.							
D3.08.003.01	Piano terra							
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	spogliatoio personale		1,00			1,00		
	attesa		3,00			3,00		
	dep. palestra		1,00			1,00		
	corridoio		3,00			3,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	ambulatorio		1,00			1,00		
	armadio farmaci		1,00			1,00		
	spogliatoio		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		982'247,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		982'247,31
	palestra		3,00			3,00		
	corridoio		3,00			3,00		
	wc		1,00			1,00		
	deposito		1,00			1,00		
	wc disabili		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	wc		1,00			1,00		
	soggiorno		3,00			3,00		
	ufficio		1,00			1,00		
	camere	11,00	1,00			11,00		
	wc	11,00	1,00			11,00		
	ufficio		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					59,00	60,80	3'587,20
71 D3.08.013.02	Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola esistente: presa 2 x 16 A+T ==> PRESA DI CORRENTE AD ALVEOLI SCHERMATI IN SCATOLA - Sv.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	16,42	49,26
72 D3.08.020.01	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo mod ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. Piano terra ambulatorio palestra soggiorno ufficio camere wc ufficio		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad	11,00 11,00	1,00 1,00			27,00	78,09	2'108,43
73 D3.08.021.01	Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT passante del tipo m ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. Piano terra ambulatorio palestra soggiorno ufficio camere wc ufficio		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad	11,00 11,00	1,00 1,00			27,00	78,09	2'108,43
74 D3.13.033.01	Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il conne ... placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	A R I P O R T A R E							990'100,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							990'100,63
75 D3.10.014.03	Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. 5E. - Sv.					27,00	83,17	2'245,59
	SOMMANO cad					27,00		
	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat ... di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza)							
	Piano terra						221,88	5'990,76
	ambulatorio		1,00			1,00		
	palestra		1,00			1,00		
	soggiorno		1,00			1,00		
	ufficio		1,00			1,00		
	camere	11,00	1,00			11,00		
	wc	11,00	1,00			11,00		
	ufficio		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					27,00		
76 B.18.006.01	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzasopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... strati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete due battenti						249,89	19'731,31
	Porte interne	14,00	0,80		2,100	23,52		
		28,00	0,90		2,100	52,92		
			1,20		2,100	2,52		
	SOMMANO mq					78,96		
77 S.01.046.01	Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il nolo ... 'eventuale onere per la progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna.		153,00		5,000	765,00	11,72	8'965,80
	SOMMANO mq					765,00		
78 S.01.061.02	Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... izzare la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio completo fino a 4 mesi.		153,00		5,000	765,00	1,62	1'239,30
	SOMMANO mq					765,00		
79 S.01.061.03	Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... e la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio completo superiore a 4 mesi.	4,00	153,00		5,000	3'060,00	1,27	3'886,20
	SOMMANO mq					3'060,00		
80 S.01.057.01	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura							
	A R I P O R T A R E							1'032'159,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'032'159,59
	di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Valutato per mtero quadrato.		153,00		5,000	765,00		
	SOMMANO mq					765,00	5,68	4'345,20
81 S.01.001.05	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie co ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	17,28	172,80
82 S.03.006.07	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00					350,00		
	SOMMANO mq					350,00	4,46	1'561,00
83 S.01.052.01	Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso: piani ... urezza, gli spinotti, le basette etc. In tubi e giunti valutati a superficie. Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna.		153,00		5,000	765,00		
	SOMMANO mq					765,00	5,92	4'528,80
84 S.04.013.02	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... mo semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 270 cm con altezza pari a 270 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	488,67	488,67
85 S.04.014.02	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm					5,00		
	SOMMANO cad/30g					5,00	331,58	1'657,90
86 S.04.005.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera ... abo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese Da cm 120 x 120 Primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,84	69,84
87	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in							
	A R I P O R T A R E							1'044'983,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'044'983,80
S.04.006.01	acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... disposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120 Mesi successivi al primo					6,00		
	SOMMANO cad/30g					6,00	25,50	153,00
88 S.02.001.04	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	22,69	136,14
89 S.02.001.03	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	12,70	127,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'045'399,94
	T O T A L E euro							1'045'399,94
	Forenza, 25/10/2024							
	Il Tecnico							
								
	Firmato digitalmente da:							
	STIGLIANI NICOLA							
	Firmato il 26/10/2024 11:08							
	Seriale Certificato: 2449337							
	Valido dal 16/05/2023 al 16/05/2026							
	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA							
	A R I P O R T A R E							