



LEGENDA

Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna da realizzare

Caditoia da realizzare

Caditoia esistente

ENEL

Chiusini esistenti ENEL

Pozzetti di ispezione da realizzare

chiusino privato

Chiusini vari esistenti

fogna

Chiusini esistenti fogna

chiusino acquedotto

Chiusini esistenti acquedotto

DESCRIZIONE INTERVENTI:

- Svellimento di basolato esistente (v. computo E.01.015.01) e scomposizione di pavimentazione in cubetti (v. computo E.01.018.04);
- Scavo a sezione aperta (v. computo B.01.002.01) e scavo a sezione ristretta (v. computo H.01.002.01);
- Fornitura e posa in opera di sabbione per letto di posa tubazioni (v. computo H.01.007.01);
- Fornitura e posa in opera di tubazioni PEAD 315 (v. computo H.04.011.02);
- Fornitura e posa in opera di pozzetti carrabili, chiusini carrabili, gradini per pozzetti, griglie (v. computo H.04.081.03 - H.04.081.15 - H.04.081.14 - H.04.081.31 - H.04.091.03 - H.04.085.01 - H.04.102.01);
- Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC Φ 200 (v. computo H.04.010.01);
- Realizzazione di rinterro (v. computo B.01.021.01);
- Fornitura e posa di geogriglia in polipropilene (v. computo E.02.023.01);
- Formazione di rilevato e compattazione (v. computo B.01.019.01- B.01.020.01);
- Fornitura e posa in opera di geostruttura tridimensionale spessore cm 10 (v. computo E.02.019.02)
- Realizzazione di fondazione stradale sp. 15 cm (v. computo E.04.002.01);
- Realizzazione di massetto sottofondo sp. 5 cm (v. computo B.06.014.07 e B.06.014.08);
- Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in basalto bocciardato sp. 10 cm (v. computo B.15.109.06) e fornitura e posa in opera di cordone in basalto 5 cm (v. computo B.15.109.04);
- Messa in quota chiusini/griglie, installazione di segnaletica orizzontale, smontaggio e montaggio cartelli e segnali stradali (v. computo AP.01 - E.07.001.02 - E.08.090.01);
- Posa in opera di sostegni segnali stradali previa rimozione di sostegni segnali (v. computo E.08.089.01 - E.01.022.01);
- Restauro paramento murario a vista (v. computo O.01.047.01).

COMUNE DI PIGNOLA

PROVINCIA DI POTENZA

"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO"

PNRR: MISS. 2 - COMP. 4 - INV. 2.2

Sindaco

Dott. Antonio De Luca

R.U.P.

Responsabile dell'Area 3

Ambiente - Urbanistica - Edilizia

Ing. Donato Rosa

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Cod. elaborato:

ARO9

INTERVENTI VIA DANTE ALIGHIERI

Scala: 1:200

Rev. 01

Data: Gennaio 2025

Progettista

Ing. Michele VERDEROSA

Ordine Ingegneri Prov. di Potenza n°3000

mail: michele.verderosa@outlook.it

tel. 3400082924

Collaboratori

Ing. Gaetano BERLINGERIO

Ing. Elisabetta BRANDONISIO

Ing. Regina LIBERIO

Ing. Vincenzo ORANGER