



COMUNE DI PIGNOLA

PROVINCIA DI POTENZA

"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO"

PNRR: MISS. 2 - COMP. 4 - INV. 2.2



Sindaco

Dott. Antonio De Luca

R.U.P.

Responsabile dell'Area 3
Ambiente - Urbanistica - Edilizia

Ing. Donato Rosa

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Cod. elaborato:

GE06

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Scala: -

Rev. 01

Data: Gennaio 2025

Progettista:

Ing. Michele VERDEROSA
Ordine Ingegneri Prov. di Potenza n°3000
mail: michele.verderosa@outlook.it
tel. 3400082924



Collaboratori:

Ing. Gaetano BERLINGERIO
Ing. Elisabetta BRANDONISIO
Ing. Regina LIBERIO
Ing. Vincenzo ORANGER



DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO									
Descrizione dell'appalto:									
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Annualità 2023-2024-2025. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO COMUNE DI PIGNOLA (PZ)									
Num. Ordine		AP 01			ANALISI PREZZO				
Descrizione della voce									
Messa in quota e riadattamento dei dispositivo di chiusura/coronamento dei sottoservizi (chiusini/griglie), di qualsiasi tipo e dimensione, compreso taglio della malta di sottofondo e di allettamento. Da eseguirsi mediante rimozione con recupero del coperchio e del del telaio da riposizionare in conformità delle nuove quote e loro perfetto ripristino in conformità alle norme ed alle specifiche dell'Ente erogatore del servizio. Chiusini, griglie e caditoie di condotte idriche, fognanti, elettriche, etc. Compresa pulizia e tutto il materiale necessario al corretto riposizionamento a regola d'arte. Nessun onere									
DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO									
M = MATERIALI									
	Tipologia materiale			U. M .	Resa per unità di misura	Costo per unità di misura		TOTALE	
	Materiali, minuterie etc.			a corpo	1,00	30,61		€	30,61
Totale COSTO unitario del MATERIALE								€	30,61
N.T. = NOLI e TRASPORTI									
N.T. = NOLI e TRASPORTI		N.B. - L'unità di misura di utilizzo delle attrezzature è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi							
	Tipologia attrezzatura			Unità di misura in ore (h,00)	Costo per unità di misura		TOTALE		
	Oneri per trasporto e scarico dei materiali: % Costo Materiale			% 2,00%	€		€	0,61	
Totale COSTO unitario dei NOLI e TRASPORTI (NT.1+NT.2+NT.3+NT.4+NT.5)								€	0,61
M.O.= MANO D'OPERA									
M.O.= MANO D'OPERA		N.B. L'unità di misura è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi							
	Numero operai		Qualifica operaio	Unità di misura in ore (h,00)	Costo orario per qualifica		TOTALE		
	n.	1	specializzato 4°liv	h. 0,700	€/h. € 31,56	€	22,09		
	n.	1	qualificato 3° liv	h. 0,000	€/h. € 29,92	€	0		
	n.	1	qualificato 2° liv	h. 0,700	€/h. € 27,76	€	19,432		
	n.	1	comune 1° liv	h. 0,000	€/h. € 24,86	€	-		
Totale COSTO unitario della MANO D'OPERA (OP 1+OP 2+OP 3 +OP 4)								€	41,52
COSTO PER UNITA' DI MISURA		TOTALE (A+B+C) DEL <u>COSTO</u> AL (u.m.)					€ 72,75		
S.G. = SPESE GENERALI									
S.G. = SPESE GENERALI		PERCENTUALE APPLICATA		15,00%		SUL COSTO (D)		€	10,91
						TOTALE (D+E)		€	83,66
U = UTILI D'IMPRESA		PERCENTUALE APPLICATA		10,00%		DELL'IMPORTO (F)		€	8,37
P = PREZZO		(COSTO(D)+SG(E)+U(G)+O(H)=F+G+H)					€	92,02	
Prezzo di applicazione								cad	92,02 €