



COMUNE DI PIGNOLA

PROVINCIA DI POTENZA

"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO"

PNRR: MISS. 2 - COMP. 4 - INV. 2.2



Sindaco

Dott. Antonio De Luca

R.U.P.

Responsabile dell'Area 3
Ambiente - Urbanistica - Edilizia

Ing. Donato Rosa

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Cod. elaborato:

SC02

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Scala: -

Rev. 01

Data: Gennaio 2025

Progettista:

Ing. Michele VERDEROSA
Ordine Ingegneri Prov. di Potenza n°3000
mail: michele.verderosa@outlook.it
tel. 3400082924



Collaboratori:

Ing. Gaetano BERLINGERIO
Ing. Elisabetta BRANDONISIO
Ing. Regina LIBERIO
Ing. Vincenzo ORANGER

Gaetano Berlingerio



ALLEGATO "C"

Comune di PIGNOLA
Provincia di PZ

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI PIGNOLA

COMMITTENTE: Comune di PIGNOLA - settore LL.PP..

CANTIERE: CENTRO STORICO DI PIGNOLA, PIGNOLA (PZ)

Bari, gennaio 2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ING. VERDEROSA MICHELE)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. ing. DONATO ROSA)

ING. VERDEROSA MICHELE

VIA ZANARDELLI 94
70125 BARI (BA)
Tel.: 3400082924 -
E-Mail: MICHELE.VERDEROSA@OUTLOOK.IT

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 S.01.004.01 22/12/2024	RECINZIONE MODULARE <i>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</i> STRADA DANTE PIAZZA V. EMANUELE II VIA UMBERTO I VIA GARIBALDI		2,00 2,00 2,00 2,00	300,00 40,00 200,00 200,00		2,000 2,000 2,000 2,000	1'200,00 160,00 800,00 800,00		
	SOMMANO...	mq					2'960,00	18,20	53'872,00
2 S.03.006.03 22/12/2024	RETE IN POLIETILENE <i>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5; Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50</i> Vedi voce n° 1 [mq 2 960.00]						2'960,00		
	SOMMANO...	mq					2'960,00	3,39	10'034,40
3 S.01.040.02 22/12/2024	BARRIERA IN POLIETILENE <i>Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in polietilene, costo di utilizzo del materiale per un mese.</i>						1'653,42		
	SOMMANO...	ml/30gg					1'653,42	2,77	4'579,97
4 S.01.014.02 22/12/2024	SBADACCHIATURA DI SCAVI PROFONDITA' >1.5m <i>Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Nolo per i primi 6° mesi per profondità fino a m 4</i> Vedi voce n° 1 [mq 2 960.00] STIMA 20% DELLE SUPERFICI DEI FRONTI DI SCAVO		0,20				592,00		
	SOMMANO...	mq					592,00	24,67	14'604,64
5 S.02.009.01 22/12/2024	SEGNALATORE LUMINOSO <i>Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese</i>						6,00		
	A R I P O R T A R E						6,00		83'091,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,00		83'091,01
6 S.02.009.02 10/01/2025	SOMMANO... Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due ... rtabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione <i>Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione</i>	cad					6,00	46,92	281,52
	SOMMANO...	cad					12,00		
							12,00	30,26	363,12
7 S.04.003.01 22/12/2024	PASSERELLA PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO SCAVI <i>Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornita di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese: Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a Kg 250 mq</i>						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	818,89	3'275,56
8 S.04.004.01 22/12/2024	SOVRAPREZZO PER PASSERELLA <i>Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornita di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a Kg 250 mq</i> 4 PASSERELLE PER 12 MESI						48,00		
	SOMMANO...	cad/30g					48,00	39,32	1'887,36
9 S.04.007.02 22/12/2024	BOX BAGNO <i>Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca</i>						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	109,53	109,53
10 S.04.008.02 22/12/2024	BOX BAGNO SOVRAPREZZO PER MESI SUCCESSIVI <i>Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca</i>						11,00		
	SOMMANO...	cad/30g					11,00	72,17	793,87
11 S.02.001.02 10/01/2025	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... nte grandangolare Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m								
	A R I P O R T A R E								89'801,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'801,97
12 S.02.001.01 10/01/2025	<i>Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m</i> SOMMANO...	cad					10,00	8,74	87,40
							10,00		
13 S.02.002.01 10/01/2025	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... ente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m <i>Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m</i> SOMMANO...	cad					6,00	5,49	32,94
							6,00		
14 S.02.002.02 10/01/2025	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... fondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m <i>Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m</i> SOMMANO...	cad					10,00	4,30	43,00
							10,00		
15 S.02.003.01 10/01/2025	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... ondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m <i>Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m</i> SOMMANO...	cad					4,00	8,87	35,48
							4,00		
15 S.02.003.01 10/01/2025	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... nte grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m <i>Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m</i> SOMMANO...	cad					10,00	5,49	54,90
							10,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro								90'055,70
	T O T A L E euro								90'055,70
	Data, gennaio 2025								
	Il Tecnico								
	A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: